

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP
 LOCAL: ESQUINA DA CYBELAR E ESQUINA DO MAGAZINE LUIZA
 REVISÃO: 01

DATA BASE NÃO DESONERADO	CDHU 201
	SINAPI 02/2026
	SIURB 01/2026
ORSE 01/2026	
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,54%
	156,70%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1			PERGOLADO 1 - ESQUINA CYBELAR					R\$ 18.537,30	63,48%
1.1			PERGOLADO					R\$ 9.563,85	32,75%
1.1.1	101175	SINAPI	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	m	6,00	R\$ 131,51	R\$ 162,94	R\$ 977,65	3,35%
1.1.2	103315	SINAPI	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m²	19,71	R\$ 316,44	R\$ 392,07	R\$ 7.728,47	26,47%
1.1.3	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,71	R\$ 35,12	R\$ 43,51	R\$ 857,74	2,94%
1.2			BANCO COM LIXEIRA E PAISAGISMO					R\$ 8.973,45	30,73%
1.2.1	3742	ORSE	Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelim, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev 04_04/2022	un.	2,00	R\$ 3.264,91	R\$ 4.045,22	R\$ 8.090,45	27,71%
1.2.2	18-080-011	SIURB	Terra preparada para plantio	m³	0,50	R\$ 297,38	R\$ 368,45	R\$ 184,23	0,63%
1.2.3	18-003-023	SIURB	Maria sem vergonha (impatiens spp)	dúzia	4,00	R\$ 59,11	R\$ 73,24	R\$ 292,95	1,00%
1.2.4	18-003-019	SIURB	Hera (hedera helix)	dúzia	6,00	R\$ 54,59	R\$ 67,64	R\$ 405,82	1,39%
2			PERGOLADO 2 - ESQUINA MAGAZINE LUIZA					R\$ 10.663,10	36,52%
2.1			PERGOLADO					R\$ 6.108,75	20,92%
2.1.1	101175	SINAPI	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	m	4,00	R\$ 131,51	R\$ 162,94	R\$ 651,76	2,23%
2.1.2	103315	SINAPI	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m²	12,53	R\$ 316,44	R\$ 392,07	R\$ 4.911,84	16,82%
2.1.3	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,53	R\$ 35,12	R\$ 43,51	R\$ 545,14	1,87%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		CDHU 201
	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE BOITUVA/SP LOCAL: ESQUINA DA CYBELAR E ESQUINA DO MAGAZINE LUIZA REVISÃO: 01		DATA BASE NÃO DESONERADO
			SINAPI 02/2026
			SIURB 01/2026
			ORSE 01/2026
		BDI	23,90%
		LEIS SOCIAIS	128,23%
			156,70%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	PESO (%)
2.2			BANCO COM LIXEIRA E PAISAGISMO					R\$ 4.554,36	15,60%
2.2.1	3742	ORSE	Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelin, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev 04_04/2022	un.	1,00	R\$ 3.264,91	R\$ 4.045,22	R\$ 4.045,22	13,85%
2.2.2	18-080-011	SIURB	Terra preparada para plantio	m³	0,25	R\$ 297,38	R\$ 368,45	R\$ 92,11	0,32%
2.2.3	18-003-023	SIURB	Maria sem vergonha (impatiens spp)	dúzia	2,00	R\$ 59,11	R\$ 73,24	R\$ 146,47	0,50%
2.2.4	18-003-019	SIURB	Hera (hedera helix)	dúzia	4,00	R\$ 54,59	R\$ 67,64	R\$ 270,55	0,93%
Total sem BDI								R\$ 22.221,51	76,10%
Total do BDI								R\$ 6.978,90	23,90%
Total Geral								R\$ 29.200,40	100,00%

Boituva, 11 de maio de 2026.

 Diego Rogério Alonso Gomes
 Arquiteto e Urbanista - CAU A66983-0
 RRT SI15808782I00CT001