

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE  
**BOITUVA**  
CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001  
Centro - Boituva  
www.boituva.sp.gov.br  
boituva@boituva.sp.gov.br  
Tel: (15) 3363-8800

**MUNICÍPIO:** BOITUVA  
**OBJETO:** Recapeamento de vias do município de Boituva.  
**REFERÊNCIA:** CDHU 191

**LOCAL:** Rua Rodrigo Holtz, Rua José Pierotti e Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula

|                 |                |   | BDI NÃO DESONERADO: |                |                        | 1,23530                |                            |
|-----------------|----------------|---|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| ITEM            | CÓD.           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | QUANT.              | UN.            | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R\$) NÃO DESONERADO |
| <b>1</b>        |                | <b>Serviços Preliminares</b>  |                     |                |                        |                        |                            |
| 1.1             | CDHU 02.08.020 | Placa de identificação para obra  | 6,00                | m <sup>2</sup> | 890,90                 | R\$1.100,53            | R\$6.603,17                |
| 1.2             | CDHU 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 1425,59             | m <sup>2</sup> | 10,90                  | R\$13,46               | R\$19.195,30               |
|                 |                | Rua Rodrigo Holtz   | 668,05              |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua José Pierotti   | 512,83              |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 244,72              |                |                        |                        |                            |
| 1.3             | CDHU 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante   | 538,41              | m <sup>2</sup> | 7,11                   | R\$8,78                | R\$4.728,83                |
|                 |                | Rua Rodrigo Holtz   | 167,01              |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua José Pierotti   | 273,51              |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 97,89               |                |                        |                        |                            |
| 1.4             | CDHU 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder  | 16,15               | m <sup>3</sup> | 1.348,29               | R\$1.665,54            | R\$26.902,24               |
|                 |                | Rua Rodrigo Holtz   | 5,01                |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua José Pierotti   | 8,21                |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 2,94                |                |                        |                        |                            |
| <b>SUBTOTAL</b> |                |   |                     |                |                        |                        | <b>R\$57.429,54</b>        |
| <b>2</b>        |                | <b>Capa asfáltica</b>   |                     |                |                        |                        |                            |
| 2.1             | CDHU 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante   | 7982,69             | m <sup>2</sup> | 7,11                   | R\$8,78                | R\$70.111,80               |
|                 |                | Rua Rodrigo Holtz   | 3340,23             |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua José Pierotti   | 3418,86             |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 1223,59             |                |                        |                        |                            |
| 2.2             | CDHU 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ  | 239,48              | m <sup>3</sup> | 1504,05                | R\$1.857,95            | R\$444.943,67              |
|                 |                | Rua Rodrigo Holtz   | 100,21              |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua José Pierotti   | 102,57              |                |                        |                        |                            |
|                 |                | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 36,71               |                |                        |                        |                            |
| <b>SUBTOTAL</b> |                |   |                     |                |                        |                        | <b>R\$515.055,47</b>       |

| <b>3</b>        |                          | <b>Sarjetão</b>   |       |                |        |             |                     |  |
|-----------------|--------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------|---------------------|--|
| 3.1             | CDHU 03.01.270           | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material  | 13,52 | m <sup>3</sup> | 294,55 | R\$363,86   | R\$4.918,34         |  |
|                 |                          | Rua Rodrigo Holtz   | 9,89  |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 3,62  |                |        |             |                     |  |
| 3.2             | CDHU 04.40.070           | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento   | 19,68 | m <sup>2</sup> | 12,22  | R\$15,10    | R\$297,14           |  |
|                 |                          | Rua Rodrigo Holtz   | 19,68 |                |        |             |                     |  |
| 3.3             | CDHU 03.01.250           | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material                                | 13,11 | m <sup>2</sup> | 29,45  | R\$36,38    | R\$477,01           |  |
|                 |                          | Rua José Pierotti   | 13,11 |                |        |             |                     |  |
| 3.4             | CDHU 05.07.060           | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | 20,08 | m <sup>3</sup> | 131,81 | R\$162,82   | R\$3.268,94         |  |
|                 |                          | demolição sarjetão  | 13,52 |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | retirada lajota   | 3,94  |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | demolição pavimento   | 2,62  |                |        |             |                     |  |
| 3.5             | CDHU 54.06.170           | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa  | 20,08 | m <sup>3</sup> | 821,94 | R\$1.015,34 | R\$20.384,44        |  |
|                 |                          | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 3,62  |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | Rua Rodrigo Holtz   | 13,83 |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | Rua José Pierotti   | 2,62  |                |        |             |                     |  |
| <b>SUBTOTAL</b> |                          |   |       |                |        |             | <b>R\$29.345,87</b> |  |
| <b>4</b>        |                          | <b>Levantamento de Poço de Visita</b>   |       |                |        |             |                     |  |
| 4.1             | (SIURB 01/2023) 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita  | 5,00  | un             | 167,05 | R\$206,36   | R\$1.031,78         |  |
|                 |                          | Rua Rodrigo Holtz   | 3,00  |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | Rua José Pierotti   | 1,00  |                |        |             |                     |  |
|                 |                          | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula  | 1,00  |                |        |             |                     |  |
| <b>SUBTOTAL</b> |                          |   |       |                |        |             | <b>R\$1.031,78</b>  |  |



|                           |                |   |             |                |      |         |                 |                      |
|---------------------------|----------------|---|-------------|----------------|------|---------|-----------------|----------------------|
|                           |                | <b>Rua José Pierotti</b>  | <b>2,95</b> |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | octagonal   | 1,79        |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | retangular  | 0,75        |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | quadrada  | 0,40        |                |      |         |                 |                      |
|                           |                |   |             |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | <b>Rua Prof Maria da Glória L de Paula</b>                            | <b>0,55</b> |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | octagonal   | 0,30        |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | retangular  | 0,25        |                |      |         |                 |                      |
|                           |                |   |             |                |      |         | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$48.846,03</b>  |
| <b>6</b>                  |                | <b>Serviços Complementares</b>  |             |                |      |         |                 |                      |
| 6.1                       | CDHU 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | 7982,69     | m <sup>2</sup> | 0,20 | R\$0,25 | R\$1.972,20     |                      |
|                           |                | Rua Rodrigo Holtz   | 3340,23     |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | Rua José Pierotti   | 3418,86     |                |      |         |                 |                      |
|                           |                | Rua Prof Maria da Glória L de Paula                                   | 1223,59     |                |      |         |                 |                      |
|                           |                |   |             |                |      |         | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$1.972,20</b>   |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b> |                |   |             |                |      |         |                 | <b>R\$653.680,90</b> |

Prefeitura do Município de Boituva, aos 20/10/2023

*Karla Fátima Camargo Correa*  
 Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa  
 CREA 5070636103