

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
MUNICÍPIO:	BOITUVA							
OBJETO:	RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICIPIO DE BOITUVA							
REFERÊNCIA:	CDHU 200 - NÃO DESONERADO							
LOCAL:	RUA AUGUSTA MORETTI PICCO E RUA EURIDES LAUREANO - RES. VICENTE LAUREANO RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA RUA MONSENHOR JOSÉ R. VIANA, RUA DORIVAL L. ASSIS, RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO, RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO E RUA CAMILO CRISTO - VILA SÃO VICENTE DE PAULA RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA						BDI NÃO DESONERADO:	1,23530
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$) NÃO DESONERADO
1			Serviços Preliminares					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	m ²	R\$924,91	R\$1.142,54	R\$6.855,25
1.2	CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	13893,39	m ²	R\$12,54	R\$15,49	R\$215.217,81
1.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	551,39	m ²	R\$6,66	R\$8,23	R\$4.536,34
1.4	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	27,57	m ³	R\$1.224,18	R\$1.512,23	R\$41.691,41
SUBTOTAL								R\$268.300,81
2			Capa asfáltica					
2.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	18013,81	m ²	R\$6,66	R\$8,23	R\$148.201,34
2.2	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	630,48	m ³	R\$1.542,01	R\$1.904,84	R\$1.200.972,73
SUBTOTAL								R\$1.349.174,08
3			Sarjetão / Guia e Sarjeta					
3.1			Sarjetão					
3.1.1	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	29,64	m ³	R\$307,63	R\$380,02	R\$11.263,65
3.1.2	CDHU	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	29,64	m ³	R\$136,71	R\$168,88	R\$5.005,54
3.1.3	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa	29,64	m ³	R\$906,93	R\$1.120,33	R\$33.206,60



PREFEITURA DE
BOITUVA
CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

3.2			Guia e Sarjeta					
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	5,25	m³	R\$448,57	R\$554,12	R\$2.911,82
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	5,25	m³	R\$621,84	R\$768,16	R\$4.036,58
3.3			Contenção da guia e sarjeta					
3.3.1	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	18,70	m³	R\$70,15	R\$86,66	R\$1.620,13
3.2.2	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	18,70	m³	R\$241,00	R\$297,71	R\$5.565,94
SUBTOTAL								R\$63.610,26
4			Levantamento de Poço de Visita					
4.1	SIURB 07/2025	06-021-000	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	14,00	un	R\$202,13	R\$249,69	R\$3.495,68
SUBTOTAL								R\$3.495,68
5			Sinalização					
5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	606,48	m²	R\$34,90	R\$43,11	R\$26.146,55
5.2	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m	21,00	un	R\$1.339,79	R\$1.655,04	R\$34.755,89
5.3	CDHU	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m²	13,92	m²	R\$1.716,88	R\$2.120,86	R\$29.517,09
5.4	CDHU	70.06.021	Tachão tipo I monodirecional refletivo	10,00	un	R\$74,75	R\$92,34	R\$923,39
SUBTOTAL								R\$91.342,92
6			Serviços Complementares					
6.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	18211,41	m²	R\$0,25	R\$0,31	R\$5.624,14
SUBTOTAL								R\$5.624,14
TOTAL								R\$1.781.547,88

ASSINADO DIGITALMENTE

Arq. Bruna Xavier Domingues

CAU 00A3023540