

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: BOITUVA
OBJETO: Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: CDHU 188; SINAPI FEV/2023

LOCAL: Rua Cel Eugenio Motta e Rua Acacio Manoel da Silva Vianna



PREFEITURA DE
BOITUVA
 CNPJ: 46.634.499/0001-90


Av. Tancredo Neves, 001
 Centro - Boituva
 www.boituva.sp.gov.br
 boituva@boituva.sp.gov.br
 Tel: (15) 3363-8800

			BDI NÃO DESONERADO:		1,23530		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$) NÃO DESONERADO
1		Serviços Preliminares					
1.1	CDHU 02.08.020	Placa de identificação para obra	4,50	m²	894,32	R\$1.104,75	R\$4.971,39
SUBTOTAL							R\$4.971,39
2		Guia e Sarjeta					
2.1	CDHU 04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	2105,86	m	7,79	R\$9,62	R\$20.264,66
2.2	CDHU 03.01.270	Demolição de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	54,75	m³	300,70	R\$371,45	R\$20.338,01
2.3	CDHU 03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	2737,62	m²	30,07	R\$37,15	R\$101.690,07
2.4	CDHU 06.14.020	Carga Manual de Solo	56,86	m³	11,68	R\$14,43	R\$820,37
2.5	CDHU 05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	56,86	m³	94,33	R\$116,53	R\$6.625,45
2.6	CDHU 05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro	198,58	m³	127,88	R\$157,97	R\$31.370,11
2.7	CDHU 54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	115,82	m³	387,46	R\$478,63	R\$55.435,93
2.8	CDHU 11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado	115,82	m³	546,78	R\$675,44	R\$78.230,68
SUBTOTAL							R\$314.775,28
3		Recomposição Calçada e Pavimento					
3.1	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	49,56	m³	18,16	R\$22,43	R\$1.111,78
3.2	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	33,04	M³	653,51	R\$807,28	R\$26.672,61
3.3	CDHU 54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	2105,86	m²	7,53	R\$9,30	R\$19.588,30
3.4	CDHU 54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	63,18	m³	1385,97	R\$1.712,09	R\$108.162,53
SUBTOTAL							R\$155.535,23
4		Rampa de acessibilidade					
4.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	27,57	m³	214,17	R\$264,56	R\$7.294,19
4.2	CDHU 06.14.020	Carga Manual de Solo	73,79	m³	11,68	R\$14,43	R\$1.064,69
4.3	CDHU 05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	45,25	m³	11,68	R\$14,43	R\$652,82



4.4	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	28,55	m³	18,16	R\$22,43	R\$640,37
4.5	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	32,51	M³	653,51	R\$807,28	R\$26.244,86
4.6	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	72,88	m²	139,16	R\$171,90	R\$12.527,53
SUBTOTAL							R\$48.424,47
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$523.706,37

Prefeitura do Município de Boituva, aos 10/03/2023


Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa
CREA 5070636103

