

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 34.593,42	3,53%
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	R\$ 947,27	R\$ 1.173,66	R\$ 7.041,96	0,72%
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	UNMES	12,00	R\$ 962,54	R\$ 1.192,58	R\$ 14.310,96	1,46%
1.3	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mXmês	35,00	R\$ 28,82	R\$ 35,70	R\$ 1.249,50	0,13%
1.4	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	700,00	R\$ 13,83	R\$ 17,13	R\$ 11.991,00	1,22%
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 119.942,25	12,24%
2.1	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	207,40	R\$ 150,56	R\$ 186,54	R\$ 38.687,46	3,95%
2.2	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	24,00	R\$ 35,25	R\$ 43,67	R\$ 1.048,08	0,11%
2.3	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	333,57	R\$ 10,72	R\$ 13,28	R\$ 4.429,80	0,45%
2.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	333,57	R\$ 4,97	R\$ 6,15	R\$ 2.051,45	0,21%
2.5	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ²	307,28	R\$ 111,46	R\$ 138,09	R\$ 42.432,46	4,33%
2.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	20,58	R\$ 13,31	R\$ 16,49	R\$ 339,36	0,03%
2.7	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	189,40	R\$ 131,91	R\$ 163,43	R\$ 30.953,64	3,16%
3			ESCAVAÇÃO - AUDITÓRIO					R\$ 868,80	0,09%
3.1	SINAPI	101219	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	m ³	25,12	R\$ 27,91	R\$ 34,58	R\$ 868,80	0,09%

Assinado por 1 pessoa: DIEGO ROBERTO ALONSO GOMES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/9508-CC51-C05E-9D9B>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
4			ESTRUTURA					R\$ 69.999,04	7,14%
4.1			FUNDAÇÃO - BALDRAME					R\$ 16.404,45	1,67%
4.1.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	64,00	R\$ 65,75	R\$ 81,46	R\$ 5.213,44	0,53%
4.1.3	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	18,30	R\$ 145,83	R\$ 180,68	R\$ 3.305,90	0,34%
4.1.4	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,96	R\$ 11,76	R\$ 14,57	R\$ 1.791,46	0,18%
4.1.5	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	66,49	R\$ 17,36	R\$ 21,50	R\$ 1.429,60	0,15%
4.1.6	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,01	R\$ 648,81	R\$ 803,87	R\$ 3.226,09	0,33%
4.1.7	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	25,77	R\$ 45,04	R\$ 55,80	R\$ 1.437,96	0,15%
4.2			PILARES E VIGAS					R\$ 13.810,52	1,41%
4.2.1	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,60	R\$ 83,35	R\$ 103,27	R\$ 1.301,20	0,13%
4.2.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	281,68	R\$ 9,50	R\$ 11,77	R\$ 3.315,32	0,34%
4.2.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	224,19	R\$ 13,81	R\$ 17,11	R\$ 3.835,87	0,39%
4.2.4	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,43	R\$ 976,38	R\$ 1.209,73	R\$ 5.358,13	0,55%
4.3			PALCO - ARRIMO					R\$ 39.784,07	4,06%
4.3.1	SIURB	17-001-080	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	m	27,49	R\$ 1.168,06	R\$ 1.447,22	R\$ 39.784,07	4,06%

Assinado por 1 pessoa: DIEGO ROGÉRIO ALONSO GOMES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/9508-CC51-C05E-9D9B>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
5			ALVENARIA					R\$ 33.068,61	3,37%
5.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	6,54	R\$ 63,90	R\$ 79,17	R\$ 517,61	0,05%
5.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	272,18	R\$ 86,29	R\$ 106,91	R\$ 29.098,22	2,97%
5.3	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	m²	14,12	R\$ 51,60	R\$ 63,93	R\$ 902,69	0,09%
5.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	28,48	R\$ 72,27	R\$ 89,54	R\$ 2.550,09	0,26%
6			IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDINEIRAS					R\$ 1.035,74	0,11%
6.1	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	6,54	R\$ 60,11	R\$ 74,47	R\$ 486,88	0,05%
6.2	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	6,54	R\$ 67,76	R\$ 83,95	R\$ 548,86	0,06%
7			COBERTURA					R\$ 84.942,36	8,67%
7.1			COBERTURA CERÂMICA					R\$ 40.945,30	4,18%
7.1.1	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	195,27	R\$ 67,68	R\$ 83,85	R\$ 16.373,38	1,67%
7.1.2	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	195,27	R\$ 96,48	R\$ 119,53	R\$ 23.340,62	2,38%
7.1.3	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	24,73	R\$ 40,19	R\$ 49,79	R\$ 1.231,30	0,13%
7.2			COBERTURA ACRILICA					R\$ 14.846,03	1,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
7.2.1	SINAPI	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16,67	R\$ 83,24	R\$ 103,13	R\$ 1.719,15	0,18%
7.2.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	16,67	R\$ 589,42	R\$ 730,29	R\$ 12.173,78	1,24%
7.2.3	SINAPI	94227	CALHÃ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	11,79	R\$ 65,25	R\$ 80,84	R\$ 953,10	0,10%
7.3			COBERTURA AUDITÓRIO					R\$ 29.151,03	2,97%
7.3.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	150,10	R\$ 50,00	R\$ 61,95	R\$ 9.298,69	0,95%
7.3.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150,10	R\$ 71,86	R\$ 89,03	R\$ 13.363,40	1,36%
7.3.3	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	26,88	R\$ 89,69	R\$ 111,12	R\$ 2.986,90	0,30%
7.3.4	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	38,89	R\$ 72,68	R\$ 90,05	R\$ 3.502,04	0,36%
8			LAJE E FORRO					R\$ 50.708,04	5,17%
8.1	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	M²	169,04	R\$ 160,62	R\$ 199,00	R\$ 33.638,96	3,43%
8.2	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	174,05	R\$ 79,16	R\$ 98,07	R\$ 17.069,08	1,74%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
9			REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ 77.648,21	7,92%
9.1			REVESTIMENTO INTERNO					R\$ 7.931,76	0,81%
9.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	47,99	R\$ 5,03	R\$ 6,23	R\$ 298,94	0,03%
9.1.2	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	47,99	R\$ 38,87	R\$ 48,15	R\$ 2.310,47	0,24%
9.1.3	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	48,14	R\$ 89,24	R\$ 110,56	R\$ 5.322,35	0,54%
9.2			REVESTIMENTO EXTERNO					R\$ 41.640,98	4,25%
9.2.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	149,42	R\$ 9,72	R\$ 12,04	R\$ 1.799,01	0,18%
9.2.2	SINAPI	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	149,42	R\$ 64,44	R\$ 79,84	R\$ 11.929,69	1,22%
9.2.3	SINAPI	104590	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	m²	95,80	R\$ 235,16	R\$ 291,36	R\$ 27.912,28	2,85%
9.3			AUDITÓRIO					R\$ 28.075,47	2,87%
9.3.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	172,27	R\$ 9,72	R\$ 12,04	R\$ 2.074,13	0,21%
9.3.2	SINAPI	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	172,27	R\$ 64,44	R\$ 79,84	R\$ 13.754,03	1,40%

Assinado por 1 pessoa: DIEGO ROGERIO ALONSO GOMES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/9508-CC51-C05E-9D9B>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
9.3.3	SINAPI	104590	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	m²	42,04	R\$ 235,16	R\$ 291,36	R\$ 12.247,31	1,25%
10			PISOS					R\$ 105.764,85	10,79%
10.1			PISOS INTERNOS					R\$ 13.237,76	1,35%
10.1.1	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	165,26	R\$ 15,90	R\$ 19,70	R\$ 3.255,62	0,33%
10.1.2	CDHU	17.40.020	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento	m²	165,26	R\$ 45,71	R\$ 56,63	R\$ 9.358,67	0,96%
10.1.3	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	8,79	R\$ 57,25	R\$ 70,93	R\$ 623,47	0,06%
10.2			PISOS EXTERNOS					R\$ 11.989,19	1,22%
10.2.1	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	4,70	R\$ 236,56	R\$ 293,09	R\$ 1.377,52	0,14%
10.2.2	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (RAMPAS)	m²	25,55	R\$ 77,37	R\$ 95,86	R\$ 2.449,22	0,25%
10.2.3	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	60,71	R\$ 108,52	R\$ 134,45	R\$ 8.162,45	0,83%
10.3			AUDITÓRIO					R\$ 72.133,55	7,36%
10.3.1	SINAPI	90934	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	150,10	R\$ 188,82	R\$ 233,94	R\$ 35.114,39	3,58%
10.3.2	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	150,10	R\$ 199,06	R\$ 246,63	R\$ 37.019,16	3,78%
10.4			CALÇADA					R\$ 8.404,35	0,86%
10.4.1	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	28,68	R\$ 236,56	R\$ 293,09	R\$ 8.404,35	0,86%

Assinado pbr 1 pessoa: DIEGO ROGÉRIO ALONSO GOMES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/9508-CC51-C05E-9D9B>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
11			PORTAS E ESQUADRIAS					R\$ 52.957,10	5,40%
11.1	SINAPI	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 419,86	R\$ 520,20	R\$ 1.040,40	0,11%
11.2	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 1.423,54	R\$ 1.763,76	R\$ 15.873,84	1,62%
11.3	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.027,40	R\$ 1.272,94	R\$ 3.818,82	0,39%
11.4	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15,96	R\$ 702,95	R\$ 870,95	R\$ 13.900,36	1,42%
11.5	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	25,20	R\$ 379,87	R\$ 470,65	R\$ 11.860,38	1,21%
11.6	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	8,76	R\$ 595,50	R\$ 737,82	R\$ 6.463,30	0,66%
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 56.837,66	5,80%
12.1			ÁGUA FRIA					R\$ 9.756,31	1,00%
12.1.1	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 1.538,24	R\$ 1.905,87	R\$ 1.905,87	0,19%
12.1.2	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150,00	R\$ 32,39	R\$ 40,13	R\$ 6.019,50	0,61%
12.1.3	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.183,21	R\$ 1.465,99	R\$ 1.465,99	0,15%
12.1.4	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 65,16	R\$ 80,73	R\$ 80,73	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
12.1.5	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 76,47	R\$ 94,74	R\$ 284,22	0,03%
12.2			ESGOTO					R\$ 24.953,39	2,55%
12.2.1	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 636,95	R\$ 789,18	R\$ 4.735,08	0,48%
12.2.2	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	75,00	R\$ 85,06	R\$ 105,38	R\$ 7.903,50	0,81%
12.2.3	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	125,00	R\$ 78,82	R\$ 97,65	R\$ 12.206,25	1,25%
12.2.4	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 21,91	R\$ 27,14	R\$ 108,56	0,01%
12.3			ÁGUA PLUVIAL					R\$ 22.127,96	2,26%
12.3.1	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	150,00	R\$ 85,06	R\$ 105,38	R\$ 15.807,00	1,61%
12.3.2	SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025	un	8,00	R\$ 637,71	R\$ 790,12	R\$ 6.320,96	0,65%
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 74.870,18	7,64%
13.1	SIURB	09-001-062	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1,00	R\$ 16.516,85	R\$ 20.464,37	R\$ 20.464,37	2,09%
13.2	SBC	066372	QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 DISJUNTORES +BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 2.773,16	R\$ 3.435,94	R\$ 6.871,88	0,70%
13.3	SBC	064035	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	4,00	R\$ 258,05	R\$ 319,72	R\$ 1.278,88	0,13%
13.4	SBC	064166	DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C SDA62C25 10KA STECK	UN	20,00	R\$ 103,56	R\$ 128,31	R\$ 2.566,20	0,26%
13.5	SBC	064335	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C 3KA STECK	UN	12,00	R\$ 35,83	R\$ 44,39	R\$ 532,68	0,05%
13.6	SBC	062061	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	UN	2,00	R\$ 345,44	R\$ 428,00	R\$ 856,00	0,09%
13.7	SBC	063424	CABO SINGELO 0,6/1KV 6AWG - 10mm2	M	300,00	R\$ 26,95	R\$ 33,39	R\$ 10.017,00	1,02%
13.8	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 25,12	R\$ 31,12	R\$ 3.112,00	0,32%

Assinado por 1 pessoa: DIEGO ROGERIO ALONSO GOMES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://boituva.1doc.com.br/verificacaopdf/9508-C05E-9D9B>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
13.9	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 3,70	R\$ 4,58	R\$ 4.580,00	0,47%
13.10	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R\$ 5,25	R\$ 6,50	R\$ 13.000,00	1,33%
13.11	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 77,31	R\$ 95,78	R\$ 1.340,92	0,14%
13.12	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 39,55	R\$ 49,00	R\$ 294,00	0,03%
13.13	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R\$ 47,15	R\$ 58,41	R\$ 4.380,75	0,45%
13.14	COMPOSIÇÃO	COMP-01	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	UN	30,00	R\$ 150,00	R\$ 185,85	R\$ 5.575,50	0,57%
14			PINTURA					R\$ 91.116,80	9,30%
14.1			PINTURA INTERNA					R\$ 31.709,33	3,24%
14.1.1	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	570,61	R\$ 14,63	R\$ 18,12	R\$ 10.339,43	1,06%
14.1.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	570,61	R\$ 11,34	R\$ 14,05	R\$ 8.017,05	0,82%
14.1.3	SBC	120454	REBOCO TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NERO IBRATIM	m²	21,00	R\$ 513,20	R\$ 635,85	R\$ 13.352,85	1,36%
14.2			PINTURA EXTERNA					R\$ 15.756,53	1,61%
14.2.1	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	362,80	R\$ 23,72	R\$ 29,38	R\$ 10.659,15	1,09%
14.2.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	362,80	R\$ 11,34	R\$ 14,05	R\$ 5.097,38	0,52%
14.3			AUDITÓRIO					R\$ 43.650,94	4,45%
14.3.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	350,68	R\$ 5,15	R\$ 6,38	R\$ 2.237,30	0,23%
14.3.2	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	350,68	R\$ 14,63	R\$ 18,12	R\$ 6.354,23	0,65%
14.3.3	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	302,22	R\$ 11,34	R\$ 14,05	R\$ 4.246,12	0,43%
14.3.4	SBC	120454	REBOCO TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NERO IBRATIM	m²	48,46	R\$ 513,20	R\$ 635,85	R\$ 30.813,29	3,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
15			MARMORARIA					R\$ 7.254,29	0,74%
15.1	CDHU	44.02.062	Tempo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2,12	R\$ 1.036,57	R\$ 1.284,31	R\$ 2.720,16	0,28%
15.2	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,30	R\$ 171,81	R\$ 212,87	R\$ 4.534,13	0,46%
16			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 6.834,72	0,70%
16.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 498,06	R\$ 617,09	R\$ 1.234,18	0,13%
16.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 46,54	R\$ 57,66	R\$ 115,32	0,01%
16.3	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 764,24	R\$ 946,89	R\$ 946,89	0,10%
16.4	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	R\$ 151,38	R\$ 187,55	R\$ 562,65	0,06%
16.5	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00	R\$ 1.690,07	R\$ 2.093,99	R\$ 2.093,99	0,21%
16.6	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	R\$ 126,90	R\$ 157,22	R\$ 471,66	0,05%
16.7	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 339,67	R\$ 420,85	R\$ 420,85	0,04%
16.8	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 352,31	R\$ 436,51	R\$ 873,02	0,09%
16.9	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4,00	R\$ 23,44	R\$ 29,04	R\$ 116,16	0,01%

Assinado por 1 pessoa: DIEGO ROGERIO ALONSO GOMES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/9608-CC51-C05E-9D9B>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
17			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					R\$ 4.101,62	0,42%
17.1	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	21,00	R\$ 22,86	R\$ 28,32	R\$ 594,72	0,06%
17.2	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	8,00	R\$ 308,77	R\$ 382,56	R\$ 3.060,48	0,31%
17.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	17,00	R\$ 21,20	R\$ 26,26	R\$ 446,42	0,05%
18			LUMINÁRIAS					R\$ 9.274,40	0,95%
18.1	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	44,00	R\$ 116,32	R\$ 144,12	R\$ 6.341,28	0,65%
18.2	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	64,00	R\$ 36,99	R\$ 45,83	R\$ 2.933,12	0,30%
19			PAISAGISMO					R\$ 3.156,22	0,32%
19.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	21,08	R\$ 23,04	R\$ 28,54	R\$ 601,62	0,06%
19.2	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	21,08	R\$ 4,79	R\$ 5,93	R\$ 125,00	0,01%
19.3	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	un	40,00	R\$ 49,03	R\$ 60,74	R\$ 2.429,60	0,25%
20			AR CONDICIONADO					R\$ 81.525,60	8,32%
20.1	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	m	150,00	R\$ 78,74	R\$ 97,55	R\$ 14.632,50	1,49%
20.2	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	m	150,00	R\$ 33,59	R\$ 41,61	R\$ 6.241,50	0,64%
20.3	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	2,00	R\$ 2.515,32	R\$ 3.116,48	R\$ 6.232,96	0,64%
20.4	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	8,00	R\$ 5.490,18	R\$ 6.802,33	R\$ 54.418,64	5,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA
 LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO
 REVISÃO: 02

DATA BASE SEM DESONERAÇÃO	CDHU 198
	SINAPI 08/2025
	SBC 06/2025
	SIURB 01/2025
BDI	23,90%
LEIS SOCIAIS	128,23%
	115,48%
	115,06%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %
21			LIMPEZA FINAL					R\$ 13.393,03	1,37%
21.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	472,19	R\$ 15,90	R\$ 19,70	R\$ 9.302,14	0,95%
21.2	CDHU	97.02.030	Placa comemorativa em aço inoxidável escovado	m ²	0,35	R\$ 9.433,63	R\$ 11.688,26	R\$ 4.090,89	0,42%
TOTAL								R\$ 979.892,94	100,00%

Boituva, 06 de outubro de 2025.

 Diego Rogério Alonso Gomes
 Arquiteto e Urbanista - CAU A66983-0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9508-CC51-C05E-9D9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DIEGO ROGÉRIO ALONSO GOMES (CPF 366.XXX.XXX-13) em 10/12/2025 11:24:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 10/12/2025 às 11:24 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/9508-CC51-C05E-9D9B>