MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS - SMEOS

Projeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ADUELAS, TUBOS E GUIAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO

Local: Município de ILHA COMPRIDA.SP

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Referência: SINAPI - SP Data Preço 02/2025, CDHU.197 Base FEV/2025, DNIT.SICRO BASE JAN/2025 E SIURB.EDIF JAN/2025

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO	TOTAL COM BDI
1.			**ADUELAS / GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO**				**R$ 468.893,45**
1.1			ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E	UN	20,00	3.136,37	R$ 62.727,40
1.2			ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM,	UN	25,00	4.033,25	R$ 100.831,13
1.3			ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM,	UN	25,00	5.933,67	R$ 148.341,67
1.4			ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM,	UN	20,00	7.849,66	R$ 156.993,25
2.			**TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA**				**R$ 515.612,00**
2.1			TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1.500,00	133,27	R$ 199.905,00
2.2			TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	750,00	200,66	R$ 150.495,00
2.3			TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	300,00	379,08	R$ 113.724,00
2.4			TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	100,00	514,88	R$ 51.488,00
3.			**GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS TIPO PMSP**				**R$ 21.464,00**
3.1			MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	500,00	31,93	R$ 15.965,00
3.2			MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X	UN	100,00	54,99	R$ 5.499,00
						Total Geral	**R$ 1.005.969,45**

Engº NELSON COLOMBO JUNIOR
Responsável Técnico
CREASP 0601604879