




Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
LOCAL: AV. BEIRA MAR, ENTRE OS BALNEÁRIOS ADRIANA E PORTO VELHO II

COMPOSIÇÃO DESMOBILIZAÇÃO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD SERV.	UN.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1			MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO				R\$ 1.367,64
1.1	SINAPI	88316	servente com encargos complementares	36,00	h	R\$ 18,61	R\$ 669,96
			MDO NECESSÁRIA PARA DESMONTE DAS COBERTURAS E ESTRUTURAS 36h				
1.2	SINAPI	73467	caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	6,00	chp	R\$ 116,28	R\$ 697,68
			06 HORAS PARA TRANSPORTE DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS SENDO: 2,0H PARA CARGA, 3,0H PARA DESLOCAMENTO E 1,0H PARA DESCARREGAMENTO				
2			DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO				R\$ 1.688,76
2.2	SINAPI	88316	servente com encargos complementares	72,00	h	R\$ 18,61	R\$ 1.339,92
			MDO NECESSÁRIA PARA DESMONTE DAS COBERTURAS E ESTRUTURAS 36h				
2.3	SINAPI	73467	caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	3,00	chp	R\$ 116,28	R\$ 348,84
			3 HORAS PARA TRANSPORTE DO MATERIAL DO DESMONTE DAS COBERTURAS				
TOTAL CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 3.056,40

Caroline Vaz Rodrigues
Arquiteta e Urbanista - CAU A72611-7

Ilha Comprida, 05 de julho de 2021