MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS - SMEOS

Projeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO E CADASTRAL

Local: RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP

PLANILHA DE ORÇAMENTO — **BDI = 24,33%**

Referência: SINAPI - Abrang: Nacional - Local. São Paulo Data Preço 05.2025, CDHU.198 05.2025 e DER.TPU 01/2025

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL COM BDI
1.			**SERVIÇOS EM ÁREA SEM ARRUAMENTO**					**R$ 29.938,90**
1.1	DER.TPU	21.02.06.02.99	LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:1000 ATE 1HA.	un	1,00	5.855,00	7.279,52	R$ 7.279,52
1.2	DER.TPU	21.02.07.02.99	LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC.1:1000 ALEM 1HA	ha	2,00	5.315,87	6.609,22	R$ 13.218,44
1.3	DER.TPU	21.02.15.01.99	IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M	km	1,00	3.636,24	4.520,94	R$ 4.520,94
1.4	DER.TPU	21.02.21.01.99	ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.	m	1.000,00	3,96	4,92	R$ 4.920,00
2.			**SERVIÇOS EM ÁREA COM ARRUAMENTO**					**R$ 95.245,23**
2.1	CDHU	01.20.721	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	40.000,00	0,77	0,96	R$ 38.400,00
2.2	CDHU	01.20.731	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	40.000,00	0,64	0,80	R$ 32.000,00
2.3	DER.TPU	21.02.15.01.99	IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M	km	2,80	3.636,24	4.520,94	R$ 12.658,63
2.4	DER.TPU	21.02.19.01.99	CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.	un	3,00	3.267,27	4.062,20	R$ 12.186,60
			Total Geral com BDI 24,33%					**R$ 125.184,13**

Engº Nelson Colombo Junior
Responsável Técnico
CREASP 0601604879