



Município de Ilha Comprida  
Estância Balneária  
Departamento de Projetos,  
Obras e Serviços



<b>01 - IDENTIFICAÇÃO</b>
<b>PROJETO:</b> PAVIMENTAÇÃO NO BALNEÁRIO ADRIANA - TRECHO 01
<b>LOCAL:</b> RUA PARANÁ, BALNEÁRIO ADRIANA, EM ILHA COMPRIDA/SP

**02 - PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	BASE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO CPOS S/ BDI	PREÇO CPOS C/ BDI	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 878,40	R\$ 1.091,24	R\$ 6.547,44
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.317,69	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 276,71
1.3	CDHU	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	1,00	R\$ 687,23	R\$ 853,75	R\$ 853,75
						<b>Sub Total</b>		<b>R\$ 7.677,90</b>
<b>2 DRENAGEM</b>								
				D,00				
2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,33	R\$ 194,04	R\$ 241,06	R\$ 79,54
2.2	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	5,84	R\$ 788,97	R\$ 980,14	R\$ 5.724,01
2.3	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	0,33	R\$ 360,14	R\$ 447,40	R\$ 147,64
2.4	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	0,33	R\$ 443,90	R\$ 551,46	R\$ 181,98
						<b>Sub Total</b>		<b>R\$ 6.133,17</b>
<b>4 PAVIMENTO CBUQ</b>								
4.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.317,69	R\$ 24,46	R\$ 30,39	R\$ 40.044,59
4.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	131,77	R\$ 246,44	R\$ 306,15	R\$ 40.341,38
4.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida - SUB - BASE	M3	131,77	R\$ 214,91	R\$ 266,98	R\$ 35.179,95
4.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.317,69	R\$ 13,76	R\$ 17,09	R\$ 22.519,32
4.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.317,69	R\$ 7,10	R\$ 8,82	R\$ 11.622,02
4.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	46,12	R\$ 1.501,78	R\$ 1.865,66	R\$ 86.044,23
						<b>Sub Total</b>		<b>R\$ 235.751,49</b>
<b>5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
5.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	13,90	R\$ 74,58	R\$ 92,65	R\$ 1.287,83
5.2	CDHU	70.03.012	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	0,41	R\$ 1.685,70	R\$ 2.094,15	R\$ 858,60
5.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	2,00	R\$ 1.275,05	R\$ 1.583,99	R\$ 3.167,98
						<b>Sub Total</b>		<b>R\$ 5.314,41</b>
						<b>TOTAL C/ BDI</b>		<b>R\$ 254.876,97</b>

<b>OBS:</b> BASE DE PREÇOS ADOTADA CDHU 191 COM DESONERAÇÃO
BDI APLICADO SOBRE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 24,23%

**3. AUTORIZAÇÕES**

Ilha Comprida, 06 de dezembro de 2023

CAROLINE VAZ ROGUES  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU: A72611-7