



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RUA SOROCABA

LOCAL: BALNEÁRIO ICARAÍ DE IGUAPE, ILHA COMPRIDA/SP

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 26,21%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário	Valor Total COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMP. ESPEC.	Administraçã Local	módulo de verba	1,00	R\$ 10.102,88	R\$ 12.750,84	
SUBTOTAL						R\$ 12.750,84	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SINAPI	103689	fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	6,00	R\$ 313,75	R\$ 2.375,90
2.2	SINAPI	10775	locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mês	1,00	R\$ 890,00	R\$ 1.123,27
SUBTOTAL						R\$ 3.499,17	
3 DRENAGEM							
3.1	SINAPI	104789	demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	3,47	R\$ 225,43	R\$ 987,27
3.2	SINAPI	94293	execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. af_06/2016	m	17,63	R\$ 167,79	R\$ 3.733,46
SUBTOTAL						R\$ 4.720,72	
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	SINAPI	100577	regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m²	3.948,41	R\$ 1,23	R\$ 6.129,44
4.2	SINAPI	93592	transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	394,84	R\$ 2,41	R\$ 1.200,96
4.3	SINAPI	96396	execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	394,84	R\$ 126,25	R\$ 62.913,85
4.4	CDH	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3.948,41	R\$ 14,54	R\$ 72.457,01
4.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.948,41	R\$ 7,30	R\$ 36.378,00
4.6	SINAPI	95995	execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	157,94	R\$ 1.463,98	R\$ 291.824,02



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RUA SOROCABA

LOCAL: BALNEÁRIO ICARAÍ DE IGUAPE, ILHA COMPRIDA/SP

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI **26,21%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	Preço Unitário	Valor Total COM BDI
5.1	SINAPI	104790	demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	2,89	R\$ 111,77	R\$ 407,67
5.2	SINAPI	93589	transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	2,89	R\$ 2,78	R\$ 10,13
5.3	SINAPI	101747	piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m²	48,12	R\$ 74,78	R\$ 4.541,55
5.4	SINAPI	39508	tela de aço soldada nervurada, ca-60, I-159, (1,69 kg/m²), diametro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 30 x 10 cm	m²	48,12	R\$ 8,93	R\$ 542,34
5.5	SINAPI	104658	piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_05/2023	m²	14,40	R\$ 174,32	R\$ 3.168,12
SUBTOTAL							R\$ 8.669,82
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
6.1	DNIT - SICRO	102501	pintura de faixa de pedestre ou zebraada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	210,60	R\$ 27,28	R\$ 7.250,97
6.2	SINAPI	34721	placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, e = 2 mm	m²	1,29	R\$ 720,00	R\$ 1.172,24
6.3	SINAPI	21013	tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m	20,40	R\$ 65,87	R\$ 1.695,93
6.4	SINAPI	91191	chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 75 mm. af_09/2023	un	17,00	R\$ 14,35	R\$ 307,89
SUBTOTAL							R\$ 10.427,03
VALOR GLOBAL							R\$ 510.970,88

Ilha Comprida, 12 de Fevereiro de 2024

Caroline Vaz Rodrigues
Arquiteta e Urbanista