



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077869-07/2021	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica (Joany Gobbo)	MUNICÍPIO / UF Ilha Comprida/SP	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica (Joany Gobbo)									632.132,81	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	632.132,81	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	13.563,44	
1.1.1.	Composição	ADM LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UM	1,00	10.746,72	BDI 1	13.563,44	13.563,44	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.417,32	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	445,00	BDI 1	561,63	3.369,78	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	830,00	BDI 1	1.047,54	1.047,54	RA
1.3.			SERVIÇOS DE DRENAGEM					-	14.394,13	
1.3.1.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	49,99	166,94	BDI 1	210,69	10.532,39	RA
1.3.2.	SINAPI	102995	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	M	23,52	47,30	BDI 1	59,70	1.404,14	RA
1.3.3.	Composição	10-11-99	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30 CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	23,52	82,79	BDI 1	104,49	2.457,60	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	520.261,40	
1.4.1.	Composição	05-11-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, CAPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	3.081,18	18,77	BDI 1	23,69	72.993,15	RA
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	462,18	125,31	BDI 1	158,15	73.093,77	RA
1.4.3.	Composição	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	3.081,18	15,32	BDI 1	19,34	59.590,02	RA
1.4.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.081,18	2,85	BDI 1	3,60	11.092,25	RA
1.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	123,25	1.456,41	BDI 1	1.838,14	226.550,76	RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.562,90	2,44	BDI 1	3,08	54.093,73	RA
1.4.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.727,64	0,97	BDI 1	1,22	22.847,72	RA
1.5.			CALÇADAS					-	66.414,39	
1.5.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	387,66	3,25	BDI 1	4,10	1.589,41	RA
1.5.2.	Composição	03-50-01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,61	153,67	BDI 1	193,95	2.057,81	RA
1.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,22	2,44	BDI 1	3,08	65,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077869-07/2021	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica (Joany Gobbo)	MUNICÍPIO / UF Ilha Comprida/SP	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica (Joany Gobbo)									632.132,81	
1.5.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	39,83	114,07	BDI 1	143,97	5.734,33	RA
1.5.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	554,53	78,86	BDI 1	99,53	55.192,37	RA
1.5.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,93	157,50	BDI 1	198,78	1.775,11	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	13.082,13	
1.6.1.	SINAPI	102501	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA	M2	87,20	24,56	BDI 1	31,00	2.703,20	RA
1.6.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,26	1.027,96	BDI 1	1.297,39	4.229,49	RA
1.6.3.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	57,80	82,35	BDI 1	103,93	6.007,15	RA
1.6.4.	SINAPI	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	17,00	6,63	BDI 1	8,37	142,29	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CDHU 186

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ilha Comprida/SP

Local

quinta-feira, 3 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Vaz Rodrigues

CREA/CAU: A72611-7

ART/RRT: 11197049