



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	M2	R\$ 881,61	R\$ 5.289,66
1.2	CDHU	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	6,00	M2	R\$ 519,12	R\$ 3.114,72
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	6,00	UNMES	R\$ 918,46	R\$ 5.510,76
1.4	CDHU	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	57,20	M2	R\$ 98,73	R\$ 5.647,36
1.5	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	182,96	M2	R\$ 16,26	R\$ 2.974,93
1.6	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	60,00	M	R\$ 1,38	R\$ 82,80
SUBTOTAL							R\$ 22.620,23
2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES							
2.1	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	45,60	KG	R\$ 2,33	R\$ 106,25
SUBTOTAL							R\$ 106,25
3. GALPÃO PRÉ MOLDADO (FECHAMENTO)							
3.1	*MERCADO		Sapatas moldadas "in loco" - base pilares pré-moldados	1,00	serv.	R\$ 31.433,33	R\$ 31.433,33
3.2	*MERCADO		Colunas pré fabricadas p/oitão com 10m	1,00	serv.	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
3.3	*MERCADO		Vigas pré fabricadas	1,00	serv.	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00
3.4	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	30,00	MXMES	R\$ 27,00	R\$ 810,00
3.5	CDHU	14.28.096	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	124,80	M2	R\$ 206,06	R\$ 25.716,29
3.6	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	385,58	M2	R\$ 89,41	R\$ 34.474,71
3.7	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	1.428,96	M2	R\$ 28,34	R\$ 40.496,73
SUBTOTAL							R\$ 364.931,06
4. FUNDAÇÕES E CONTRAPISO							
4.1 FUNDAÇÕES							
4.1.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	93,44	M3	R\$ 50,61	R\$ 4.729,00
4.1.2	CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	33,38	M2	R\$ 90,29	R\$ 3.013,88
4.1.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	59,65	M3	R\$ 15,74	R\$ 938,89
4.1.4	CDHU	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	3,55	M3	R\$ 373,00	R\$ 1.324,15
4.1.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	196,13	M2	R\$ 92,50	R\$ 18.142,03
4.1.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	2.674,36	KG	R\$ 10,94	R\$ 29.257,50
4.1.7	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	38,31	M3	R\$ 511,35	R\$ 19.589,82
4.1.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	41,86	M3	R\$ 142,28	R\$ 5.955,84
4.1.9	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	317,87	M2	R\$ 18,18	R\$ 5.778,88
SUBTOTAL							R\$ 88.729,99
4.2 CONTRAPISO							
4.2.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	7,27	M3	R\$ 169,39	R\$ 1.231,47
4.2.2	CDHU	11.18.060	Lona plástica	90,90	M2	R\$ 3,62	R\$ 329,06



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
4.2.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço - TELA EQ61	87,81	KG	R\$ 14,24	R\$ 1.250,41
4.2.4	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	7,27	M3	R\$ 437,97	R\$ 3.184,04
4.2.5	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	7,27	M3	R\$ 71,14	R\$ 517,19
4.2.6	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	2,73	M3	R\$ 717,90	R\$ 1.959,87
SUBTOTAL							R\$ 8.472,04
5. SUPERESTRUTURA							
5.1	CDHU	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	491,55	M2	R\$ 192,64	R\$ 94.692,19
5.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	2.580,89	KG	R\$ 10,94	R\$ 28.234,94
5.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço - TELA EQ92	108,38	KG	R\$ 14,24	R\$ 1.543,33
5.4	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	31,10	M3	R\$ 511,35	R\$ 15.902,99
5.5	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	31,10	M3	R\$ 104,20	R\$ 3.240,62
5.6	CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	157,98	M2	R\$ 171,97	R\$ 27.167,82
SUBTOTAL							R\$ 170.781,89
6. FECHAMENTOS							
6.1 MURETA/ALAMBRADO							
6.1.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	18,79	M3	R\$ 50,61	R\$ 950,96
6.1.2	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	237,50	M	R\$ 57,37	R\$ 13.625,38
6.1.3	SINAPI	93205	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas. af_03/2016	472,66	m	R\$ 38,51	R\$ 18.202,14
6.1.4	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	93,95	M2	R\$ 89,41	R\$ 8.400,07
6.1.5	CDHU	46.07.060	Tubo galvanizado DN= 2', inclusive conexões	552,40	M	R\$ 209,98	R\$ 115.992,95
6.1.6	CDHU	24.20.230	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1'	371,17	M2	R\$ 135,49	R\$ 50.289,82
6.1.7	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	5,80	M2	R\$ 794,19	R\$ 4.606,30
6.1.8	CDHU	33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	86,78	M2	R\$ 15,82	R\$ 1.372,86
6.1.9	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	86,78	M2	R\$ 44,43	R\$ 3.855,64
SUBTOTAL							R\$ 217.296,12
6.2 ALVENARIAS SANITÁRIOS, BIBLIOTECA E DEPÓSITO							
6.2.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	328,14	M2	R\$ 89,41	R\$ 29.339,00
SUBTOTAL							R\$ 29.339,00
7. CAIXILHOS E SERRALHERIA							
7.1	CDHU	25.01.040	Caixilho em alumínio basculante, sob medida - SUB-BASE	8,00	M2	R\$ 1.176,65	R\$ 9.413,20
7.2	CDHU	25.02.300	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca simples	19,74	M2	R\$ 1.176,17	R\$ 23.217,60
7.3	CDHU	24.04.230	Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1', sem têmpera e revenimento	8,00	M2	R\$ 2.170,57	R\$ 17.364,56



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
7.4	CDHU	24.04.250	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1', completa, sem têmpera e revenimento	1,89	M2	R\$ 2.682,79	R\$ 5.070,47
7.5	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	6,00	M	R\$ 209,00	R\$ 1.254,00
7.6	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	742,84	KG	R\$ 15,67	R\$ 11.640,30
SUBTOTAL							R\$ 67.960,13
8. REVESTIMENTOS E PINTURAS							
8.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	311,86	M2	R\$ 6,21	R\$ 1.936,65
8.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	311,86	M2	R\$ 20,34	R\$ 6.343,23
8.3	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	100,44	M2	R\$ 89,31	R\$ 8.970,30
8.4	CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	90,90	M2	R\$ 157,71	R\$ 14.335,84
8.5	CDHU	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	19,39	M	R\$ 25,39	R\$ 492,31
8.6	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	90,90	M2	R\$ 11,09	R\$ 1.008,08
8.7	CDHU	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	19,39	M	R\$ 1,22	R\$ 23,66
8.8	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	72,93	M2	R\$ 41,94	R\$ 3.058,68
8.9	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	72,93	M2	R\$ 28,34	R\$ 2.066,84
8.11	CDHU	17.40.020	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento	713,82	M2	R\$ 39,60	R\$ 28.267,27
8.12	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	648,00	M2	R\$ 22,03	R\$ 14.275,44
8.13	CDHU	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	24,00	M	R\$ 3,68	R\$ 88,32
SUBTOTAL							R\$ 80.866,62
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
9.1 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO							
9.1.1	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	2,00	UN	R\$ 1.181,44	R\$ 2.362,88
9.1.2	CDHU	48.05.020	Torneira de boia, DN= 1'	1,00	UN	R\$ 121,01	R\$ 121,01
9.1.3	CDHU	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	1,00	UN	R\$ 92,55	R\$ 92,55
9.1.4	CDHU	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	1,00	UN	R\$ 115,81	R\$ 115,81
9.1.4	CDHU	47.02.040	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4' - linha especial	2,00	UN	R\$ 144,48	R\$ 288,96
9.1.5	CDHU	46.01.020	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	18,90	M	R\$ 27,85	R\$ 526,37
9.1.6	CDHU	46.01.030	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	59,22	M	R\$ 36,92	R\$ 2.186,40



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
9.1.7	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	16,00	M	R\$ 45,14	R\$ 722,24
SUBTOTAL							R\$ 6.416,22
9.2 PONTOS DE CONSUMO							
9.2.1	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	12,00	UN	R\$ 11,55	R\$ 138,60
9.2.2	CDHU	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	3,00	UN	R\$ 46,32	R\$ 138,96
9.2.3	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	4,00	UN	R\$ 157,43	R\$ 629,72
9.2.4	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	1,00	UN	R\$ 108,73	R\$ 108,73
9.2.4	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	4,00	UN	R\$ 101,44	R\$ 405,76
SUBTOTAL							R\$ 1.421,77
9.3 MOBILIÁRIO (SANITÁRIOS)							
9.3.1	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	16,50	M2	R\$ 810,58	R\$ 13.374,57
9.3.2	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	23,33	M2	R\$ 241,62	R\$ 5.636,99
9.3.3	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	6,00	CJ	R\$ 721,98	R\$ 4.331,88
9.3.4	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	4,00	UN	R\$ 133,09	R\$ 532,36
9.3.5	CDHU	44.01.690	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	1,00	UN	R\$ 668,26	R\$ 668,26
9.3.6	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	6,00	UN	R\$ 88,76	R\$ 532,56
9.3.7	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	2,00	UN	R\$ 60,81	R\$ 121,62
9.3.8	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	2,00	UN	R\$ 80,69	R\$ 161,38
SUBTOTAL							R\$ 25.359,62
9.4 ESGOTO							
9.4.1	CDHU	44.03.950	Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira	4,00	UN	R\$ 408,34	R\$ 1.633,36
9.4.2	CDHU	44.20.260	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4' x 2'	5,00	UN	R\$ 29,63	R\$ 148,15
9.4.3	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	4,00	UN	R\$ 79,03	R\$ 316,12
9.4.4	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	2,00	UN	R\$ 81,51	R\$ 163,02
9.4.5	CDHU	49.03.022	Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros	5,00	UN	R\$ 126,59	R\$ 632,95
9.4.6	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	44,55	M	R\$ 70,81	R\$ 3.154,59
9.4.7	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	2,00	M	R\$ 65,53	R\$ 131,06
9.4.8	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	28,44	M	R\$ 41,68	R\$ 1.185,38
9.4.9	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	25,52	M3	R\$ 50,61	R\$ 1.291,57
9.4.10	MERCADO		Biodigestor polietileno 1500 litros	2,00	un	R\$ 2.938,76	R\$ 5.877,53
9.4.11	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	22,00	M3	R\$ 138,78	R\$ 3.053,16



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
9.4.12	CDHU	46.13.020	Tube em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4', inclusive conexões	44,00	M	R\$ 14,97	R\$ 658,68
9.4.13	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	15,73	M2	R\$ 16,89	R\$ 265,68
SUBTOTAL							R\$ 18.511,25
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	ALIMENTAÇÃO						
10.1.1	EDIF	09-80-03	poste de entrada de energia, duplo t - 7,5m/200dan	1,00	un	R\$ 1.133,59	R\$ 1.133,59
10.1.2	SINAPI	101510	entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	1,00	un	R\$ 2.020,31	R\$ 2.020,31
10.1.3	CDHU	37.13.890	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	-1,00	UN	R\$ 78,26	-R\$ 78,26
10.1.4	CDHU	37.13.900	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	1,00	UN	R\$ 75,50	R\$ 75,50
10.1.5	SINAPI-I	39799	quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de sobrepor, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din	1,00	un	R\$ 38,85	R\$ 38,85
10.1.6	CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	4,00	UN	R\$ 925,35	R\$ 3.701,40
10.1.7	CDHU	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	2,00	UN	R\$ 28,50	R\$ 57,00
10.1.8	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8' x 2,4 m	4,00	UN	R\$ 164,97	R\$ 659,88
10.1.9	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	1,00	UN	R\$ 29,34	R\$ 29,34
10.1.10	CDHU	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	11,00	UN	R\$ 52,72	R\$ 579,92
10.1.11	CDHU	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	0,04	M3	R\$ 2.979,77	R\$ 126,31
10.1.12	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	7,30	M3	R\$ 50,61	R\$ 369,45
10.1.13	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	7,16	M3	R\$ 15,74	R\$ 112,65
10.1.14	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	67,00	M	R\$ 12,51	R\$ 838,17
10.1.15	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	6,00	M	R\$ 8,46	R\$ 50,76
10.1.16	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	238,70	M	R\$ 15,67	R\$ 3.740,43
10.1.17	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	52,96	M	R\$ 5,39	R\$ 285,45
10.1.18	CDHU	39.04.040	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	6,70	M	R\$ 9,69	R\$ 64,92
10.1.19	CDHU	39.04.060	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	2,00	M	R\$ 22,06	R\$ 44,12
SUBTOTAL							R\$ 13.849,79
10.2	DISTRIBUIÇÃO						
10.2.1	CDHU	37.04.270	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	1,00	UN	R\$ 974,81	R\$ 974,81
10.2.2	CDHU	37.04.260	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	2,00	UN	R\$ 839,32	R\$ 1.678,64
10.2.3	CDHU	37.13.900	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	1,00	UN	R\$ 75,50	R\$ 75,50
10.2.4	CDHU	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	13,00	UN	R\$ 51,70	R\$ 672,10



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
10.2.5	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	2,00	UN	R\$ 20,51	R\$ 41,02
10.2.6	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} . de surto 12 até 15 kA	10,00	UN	R\$ 74,63	R\$ 746,30
10.2.7	CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	4,00	UN	R\$ 231,90	R\$ 927,60
10.2.8	CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	4,00	UN	R\$ 253,18	R\$ 1.012,72
10.2.9	SINAPI-I	39462	dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63a, tipo ac	1,00	un	R\$ 226,02	R\$ 226,02
10.2.10	SINAPI-I	39461	dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 40a, tipo ac	2,00	un	R\$ 234,52	R\$ 469,04
10.2.11	CDHU	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	6,00	UN	R\$ 28,50	R\$ 171,00
10.2.12	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	5,76	KG	R\$ 110,10	R\$ 634,18
10.2.13	CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	2,10	M	R\$ 42,96	R\$ 90,22
10.2.14	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	8,85	M	R\$ 34,44	R\$ 304,79
10.2.15	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	309,56	M	R\$ 27,30	R\$ 8.450,99
10.2.16	CDHU	40.06.040	Condutele metálico de 3/4'	85,00	CJ	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05
10.2.17	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	2,40	M	R\$ 15,67	R\$ 37,61
10.2.18	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	42,00	M	R\$ 5,39	R\$ 226,38
10.2.19	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	232,00	M	R\$ 4,09	R\$ 948,88
10.2.20	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	345,00	M	R\$ 2,92	R\$ 1.007,40
10.2.21	CDHU	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	1.147,00	M	R\$ 2,13	R\$ 2.443,11
SUBTOTAL							R\$ 24.107,36
10.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
10.3.1	CDHU	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	8,00	UN	R\$ 68,04	R\$ 544,32
10.3.2	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	9,00	UN	R\$ 10,01	R\$ 90,09
10.3.3	EDIF	09-09-39	projeter para uso externo com lâmpada led de 150w - completa	26,00	un	R\$ 343,40	R\$ 8.928,40
10.3.4	CDHU	41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	11,00	UN	R\$ 133,76	R\$ 1.471,36
10.3.5	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	16,00	UN	R\$ 36,15	R\$ 578,40
10.3.6	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	20,00	UN	R\$ 33,45	R\$ 669,00
10.3.7	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	2,00	UN	R\$ 90,02	R\$ 180,04
10.3.8	CDHU	40.05.350	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	1,00	UN	R\$ 113,02	R\$ 113,02
10.3.9	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	3,00	un	R\$ 23,03	R\$ 69,09
10.3.10	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	2,00	un	R\$ 31,45	R\$ 62,90
10.3.11	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	11,00	CJ	R\$ 23,45	R\$ 257,95
10.3.12	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	14,00	CJ	R\$ 33,61	R\$ 470,54
10.3.13	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	1,00	CJ	R\$ 29,30	R\$ 29,30
10.3.14	CDHU	40.06.510	Condutele em PVC de 1' - com tampa	4,00	CJ	R\$ 37,36	R\$ 149,44



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
10.3.15	CDHU	29.01.030	Perfil em alumínio natural	4,78	KG	R\$ 95,46	R\$ 456,30
SUBTOTAL							R\$ 14.070,15
10.4 INCÊNDIO							
10.4.1	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	2,00	UN	R\$ 196,46	R\$ 392,92
10.4.2	CDHU	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	2,00	UN	R\$ 186,23	R\$ 372,46
10.4.3	SINAPI	97599	luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	2,00	un	R\$ 28,28	R\$ 56,56
10.4.4	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	6,00	UN	R\$ 300,92	R\$ 1.805,52
SUBTOTAL							R\$ 2.627,46
10.5 EQUIPAMENTO							
10.5.1	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	4,00	UN	R\$ 115,47	R\$ 461,88
SUBTOTAL							R\$ 461,88
10.6 ÁR CONDICIONADO							
10.5.1	CDHU	43.07.340	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	1,00	CJ	R\$ 4.832,73	R\$ 4.832,73
SUBTOTAL							R\$ 4.832,73
10.7 PARA-RAIOS							
10.7.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	14,36	M3	R\$ 50,61	R\$ 726,76
10.7.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	14,36	M3	R\$ 15,74	R\$ 226,03
10.7.3	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	8,00	UN	R\$ 29,34	R\$ 234,72
10.7.4	CDHU	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	8,00	UN	R\$ 52,72	R\$ 421,76
10.7.5	CDHU	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	0,06	M3	R\$ 2.979,77	R\$ 168,42
10.7.6	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8' x 2,4 m	8,00	UN	R\$ 164,97	R\$ 1.319,76
10.7.7	SINAPI	96977	cordoalha de cobre nu 50mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	143,60	m	R\$ 50,08	R\$ 7.191,49
10.7.8	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	307,98	M	R\$ 29,03	R\$ 8.940,66
10.7.9	EDIF	09-11-94	barra chata de alumínio tipo fita 1/4'x3/4'	7,92	m	R\$ 31,08	R\$ 246,15
SUBTOTAL							R\$ 19.475,75
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
11.1	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	1,00	CJ	R\$ 2.056,96	R\$ 2.056,96
11.2	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	1,00	CJ	R\$ 1.840,64	R\$ 1.840,64
11.3	CDHU	35.01.160	Tabela completa com suporte e rede para basquete	2,00	UN	R\$ 3.938,75	R\$ 7.877,50
11.4	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	971,40	M2	R\$ 11,81	R\$ 11.472,23
SUBTOTAL							R\$ 23.247,33
R\$ GLOBAL S/ BDI							R\$ 1.205.484,64



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA:	FECHAMENTO DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MEU RECANTO
LOCAL:	AV. CANDAPUÍ NORTE, S/Nº, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	R\$ UN	R\$ SERVIÇOS
					BDI	25,67%	R\$ 238.801,90
						R\$ GLOBAL C/ BDI	R\$ 1.444.286,54

- OBS.: 1- REFERÊNCIA DE PREÇOS: CDHU #183 DESONERADA - TABELA DE SERVIÇOS, SINAPI 01/23 DESONERADA, SIURBE EDIF 01/23 DESONERADA E LOJAS ESPECIALIZADAS DA REGIÃO;
2- BDI ADOTADO 25,67%, EXCETO NO ITEM 11 - SUB-ITENS 11.1, 11.2 E 11.3 POR TRATAR DE AQUISIÇÃO DIRETA POR DETERMINAÇÃO DA BASE DE PREÇOS CDHU E NO ITEM 3 - SUB-ITENS 3.1, 3.2 E 3.3 POR TRATAR DE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DO PRODUTO;
3- TAXAS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS INCLUSOS NOS VALORES DOS SERVIÇOS.

Ilha Comprida, 14 de Abril de 2.023

Caroline Vazgues
Arquiteta e Urbanista
CAU A72611-7