




Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

LOCAL: DIVERSAS VIAS - ILHA COMPRIDA/SP

BASE: CDHU #183/DESONERADA, DER/SP 30/06/2021 DESONERADA, SINAPI 23/08/2021
DESONERADA

ILHA COMPRIDA, 29 DE NOVEMBRO 2021.

				Valores Conveniados			
ITEM	BASE	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VALOR UNIT.	R\$ TOTAL
1			SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
1.1			IDENTIFICAÇÃO				
1.1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	6,00	m²	R\$ 621,08	R\$ 3.726,48
SUBTOTAL							R\$ 3.726,48
1.2			PORTICOS				
1.2.1	DER/SP	28.02.01.02.99	FORN. TRANSP. E FIXAÇÃO DE PORTICO TUBULAR METÁLICO VAO DE 15,90M	2,00	un	R\$ 61.441,03	R\$ 122.882,06
1.2.2	DER/SP	28.02.02.02.99	FORN. TRANSP. E FIXAÇÃO DE PORTICO TUBULAR METÁLICO VAO DE 19,20M	1,00	un	R\$ 66.340,26	R\$ 66.340,26
1.2.3	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	78,00	m2	R\$ 449,20	R\$ 35.037,60
SUBTOTAL							R\$ 224.259,92
1.3			SEMI PORTICOS				
1.3.1	DER/SP	28.02.08.01.99	FORN. TRANSP. E FIXAÇÃO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET. EM BALANÇO COM VAO 4,90M	3,00	un	R\$ 27.467,74	R\$ 82.403,22
1.3.2	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	7,92	m2	R\$ 449,20	R\$ 3.557,66
SUBTOTAL							R\$ 85.960,88
1.4			COLUNA COM BRAÇO DUPLO - P59				
1.4.1	DER/SP	28.06.11.99	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.	255,75	kg	R\$ 19,22	R\$ 4.915,52
1.4.2	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	15,84	m2	R\$ 449,20	R\$ 7.115,33
SUBTOTAL							R\$ 12.030,85
1.5			COLUNA COM BRAÇO SIMPLES - P57				
1.5.1	DER/SP	28.06.11.99	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.	3.602,13	kg	R\$ 19,22	R\$ 69.232,94
1.5.2	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	134,64	m2	R\$ 449,20	R\$ 60.480,29
SUBTOTAL							R\$ 129.713,23
1.6			COLUNA SIMPLES - PP				
1.6.1	DER/SP	28.06.11.99	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.	338,76	kg	R\$ 19,22	R\$ 6.510,97
1.6.2	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	18,00	m2	R\$ 449,20	R\$ 8.085,60
SUBTOTAL							R\$ 14.596,57
1.7			COLUNA DUPLA - PP				
1.7.1	DER/SP	28.06.11.99	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.	1.016,28	kg	R\$ 19,22	R\$ 19.532,90
1.7.2	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	47,20	m2	R\$ 449,20	R\$ 21.202,24
SUBTOTAL							R\$ 40.735,14
1.8			SINALIZAÇÃO EM ESTRUTURA RUSTICA				
1.8.1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	2,34	m³	R\$ 36,30	R\$ 84,94
1.8.2	SINAPI	12-03-00	CARPINTEIRO	13,00	H	R\$ 22,86	R\$ 297,18
1.8.3	SINAPI - I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALUPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	98,80	m	R\$ 40,08	R\$ 3.959,90
1.8.4	SINAPI - I	432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	52,00	un	R\$ 10,04	R\$ 522,08
1.8.5	DER/SP	28.01.31.02.99	FORN. TRANSP. MONTAG PLACA ALUM. E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI	18,60	m2	R\$ 449,20	R\$ 8.355,12
SUBTOTAL							R\$ 13.219,22
VALOR GLOBAL							R\$ 524.242,29
BDI				25,00%			R\$ 131.060,57
VALOR GLOBAL COM BDI							R\$ 655.302,86

Caroline Vaz Rodrigues
Arquiteta e Urbanista