



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



Obra: Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da rua Iguape - Trecho 3 do Balneário Meu Recanto

Endereço: Rua Iguape - Balneário Meu recanto

	COMP.	DATA
DATA BASE:	CDHU	199. AGOSTO/2025
	SINAPI	COM DESONERAÇÃO
		ago/25
BDI	24,23%	COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UN. S/ BDI	R\$ UN. C/ BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	R\$ 203,68	R\$ 253,03	R\$ 1.518,18
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.616,04	R\$ 0,22	R\$ 0,27	R\$ 976,33
						Subtotal:	R\$	2.494,51
2			DRENAGEM					
2.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	12,01	R\$ 218,14	R\$ 271,00	R\$ 3.254,71
2.2	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	25,92	R\$ 411,51	R\$ 511,22	R\$ 13.250,82
2.3	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	25,92	R\$ 489,05	R\$ 607,55	R\$ 15.747,70
2.4	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	6,69	R\$ 868,30	R\$ 1.078,69	R\$ 7.216,44
2.5	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	256,85	R\$ 61,32	R\$ 76,18	R\$ 19.566,83
2.6	CDHU	46.12.080	Tube de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	171,23	R\$ 316,61	R\$ 393,32	R\$ 67.348,18
2.7	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	211,61	R\$ 19,07	R\$ 23,69	R\$ 5.013,04
2.8	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	3,00	R\$ 3.543,70	R\$ 4.402,34	R\$ 13.207,02
2.9	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	1,00	R\$ 6.607,59	R\$ 8.208,61	R\$ 8.208,61
2.10	CDHU	49.06.460	Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	1,00	R\$ 480,41	R\$ 596,81	R\$ 596,81
2.11	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	100,00	R\$ 91,80	R\$ 114,04	R\$ 11.404,00
2.12	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20" km	M3KXM	1.000,00	R\$ 1,97	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00
2.13	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	1,00	R\$ 5,78	R\$ 7,18	R\$ 7,18
						Subtotal:	R\$	167.271,34
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
3.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3.616,04	R\$ 3,74	R\$ 4,65	R\$ 16.814,59
3.2	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	506,36	R\$ 235,01	R\$ 291,95	R\$ 147.831,80
3.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.375,76	R\$ 13,27	R\$ 16,49	R\$ 55.666,28
3.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.375,76	R\$ 6,64	R\$ 8,25	R\$ 27.850,02
3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	118,15	R\$ 1.535,89	R\$ 1.908,04	R\$ 225.434,93
						Subtotal:	R\$	473.597,62
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	79,20	R\$ 35,47	R\$ 44,06	R\$ 3.489,55
4.2	CDHU	70.03.012	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	3,00	R\$ 1.787,34	R\$ 2.220,41	R\$ 6.661,23
4.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	12,00	R\$ 1.339,56	R\$ 1.664,14	R\$ 19.969,68
						Subtotal:	R\$	30.120,46
						TOTAL:	R\$	673.483,93

NELSON COLOMBO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 0601604979

ILHA COMPRIDA: segunda-feira, 13 de outubro de 2025