



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

3.00

1.00

1,00

TOTAL

1,000,00

TOTAL

1,000

3.616,04

506.36

3.375,70

112,000



MEMÓRIA DE CÁLCULO

									TOTAL GERAL DO ITEM				3.375,76
3.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	DESCONTOS (m²)	ESPESSURA (m)	PESO (kg)	HORA (h)	DIST. (km)	TOTAL
	CAMADA H = 3,5CM	trecho linear			440,93	7,4	0,035						114,20
	CAMADA H = 3,5CM	embocadura		112,88			0,035						3,95
									TOTAL GERAL DO ITEM				118,15
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
ITEM	CÓDIGO		UNID.										
4.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	DESCONTOS (m²)	ESPESSURA (m)	PESO (kg)	HORA (h)	DIST. (km)	TOTAL
		11 listras de 0,3 x 4,00 x 6 faixas)		66	4	0,3							79,2
									TOTAL GERAL DO ITEM				79,20
4.2	70.03.012	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	DESCONTOS (m²)	ESPESSURA (m)	PESO (kg)	HORA (h)	DIST. (km)	TOTAL
		Placa A - 32b = 0,5 x 0,5 (2 placas por faixa		12,00	0,5	0,5							3
									TOTAL GERAL DO ITEM				3,00
4.3	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	DESCONTOS (m²)	ESPESSURA (m)	PESO (kg)	HORA (h)	DIST. (km)	TOTAL
	Trecho reto	2 por faixa		12									12
									TOTAL GERAL DO ITEM				12,00

NELSON COLOMBO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 0601604979

ILHA COMPRIDA: segunda-feira, 13 de outubro de 2025