



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) COIFAS COM EXAUSTÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) PROF. RODOLPHO CORRADINI FILHO, EM GUARIBA/SP.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de duas coifas em aço inoxidável, com filtros e exaustor axial, incluindo todos os serviços civis necessários à sua implantação nas duas cozinhas do CRAS.

Os serviços compreendem fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica pela execução integral do objeto.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Antes do início dos serviços, a contratada deverá realizar vistoria técnica no local para conferência de medidas, verificação das interferências existentes e definição do posicionamento das coifas e do sistema de exaustão.

A contratada será responsável pela proteção das áreas adjacentes e dos equipamentos existentes, evitando danos às instalações.

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para viabilizar a instalação do sistema de exaustão, poderão ser executados os seguintes serviços:

- Demolição manual de concreto armado, quando necessária para passagem de dutos ou adequações estruturais;
- Retirada de telhas de barro da cobertura, nos pontos de intervenção;
- Retirada de estrutura de madeira de suporte das telhas cerâmicas, quando houver interferência;
- Retirada de forro existente, em placas ou tiras fixadas, para acesso e execução das adequações.

Todo o material removido deverá ter destinação adequada, sendo o descarte de responsabilidade da contratada.

4. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO

Após a execução das intervenções, deverão ser realizados os seguintes serviços de recomposição:

- Execução de reboco nas superfícies afetadas;
- Recomposição da estrutura da cobertura, quando necessária;
- Reinstalação ou execução de novo forro de madeira nos trechos afetados;
- Reinstalação das telhas cerâmicas removidas, garantindo estanqueidade da cobertura.

Os serviços deverão restabelecer integralmente as condições originais da edificação, sem prejuízo estético ou funcional.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS COIFAS

Serão fornecidas e instaladas duas coifas em aço inoxidável, com as seguintes características mínimas:

- Construção em aço inoxidável;
- Área de até 3,00 m² cada;
- Filtros metálicos removíveis para retenção de gordura;
- Calha coletora de gordura;
- Exaustor axial compatível com a vazão necessária ao ambiente;
- Sistema completo de dutos, conexões, suportes e elementos de fixação.

As coifas deverão ser fixadas de forma segura e nivelada, garantindo estabilidade estrutural e adequada captação dos vapores e partículas geradas no preparo de alimentos.

6. SISTEMA DE EXAUSTÃO

O sistema de exaustão deverá contemplar:

- Dutos metálicos adequadamente dimensionados;
- Conexões e curvas compatíveis;
- Suportes e fixações adequadas;
- Vedação eficiente nos pontos de passagem pela cobertura;
- Garantia de estanqueidade e adequado direcionamento do fluxo de ar.

A instalação deverá assegurar eficiente captação e exaustão de vapores, calor e partículas de gordura.

7. TESTES E ENTREGA

Após a conclusão da instalação, a contratada deverá:

- Realizar testes de funcionamento dos exaustores;
- Verificar estanqueidade das passagens pela cobertura;
- Garantir o perfeito funcionamento do sistema;
- Executar limpeza final das áreas afetadas.

O recebimento estará condicionado à verificação da conformidade dos serviços executados com as especificações deste memorial.

Guariba, 24 de fevereiro de 2026

Walter Gagliardi Neto
Arquiteto Urbanista CAUSP:A172609-9