



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COIFAS DO CRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE DUAS COIFAS NAS COZINHAS DO CRAS	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 21,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>INSTALAÇÃO DE DUAS COIFAS NAS COZINHAS DO CRAS</b>									<b>68.447,58</b>	
1.			CRAS - REFORMA 2026					-	68.447,58	
1.1.			COZINHA 1 - PRINCIPAL					-	38.668,62	
1.1.1.	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	0,02	454,20	BDI 1	551,26	11,03	RA
1.1.2.	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	0,09	18,17	BDI 1	22,05	1,98	RA
1.1.3.	CDHU	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontalexada - telhas de barro	M2	0,09	20,14	BDI 1	24,44	2,20	RA
1.1.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	0,09	14,60	BDI 1	17,72	1,59	RA
1.1.5.	CDHU	62.20.330	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²	M2	3,00	10.615,42	BDI 1	12.883,94	38.651,82	RA
1.2.			COZINHA 2 - FUNDOS					-	29.778,96	
1.2.1.	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	0,10	14,10	BDI 1	17,11	1,71	RA
1.2.2.	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	0,10	18,17	BDI 1	22,05	2,21	RA
1.2.3.	CDHU	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontalexada - telhas de barro	M2	0,10	20,14	BDI 1	24,44	2,44	RA
1.2.4.	CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	0,10	88,12	BDI 1	106,95	10,70	RA
1.2.5.	CDHU	62.20.330	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²	M2	2,31	10.615,42	BDI 1	12.883,94	29.761,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP

Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: WALTER GAGLIARDI NETO

CREA/CAU: A172609-9

ART/RRT: 0