



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Guariba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JAZIGO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE JAZIGO	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
JAZIGO									147.117,16	
1.			JAZIGO					-	133.050,57	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.071,48	
1.1.1.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	198,90	17,01	BDI 1	20,47	4.071,48	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	22.002,36	
1.2.1.	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	650,07	17,20	BDI 1	20,70	13.456,45	RA
1.2.2.	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	374,50	14,07	BDI 1	16,94	6.344,03	RA
1.2.3.	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	275,58	6,64	BDI 1	7,99	2.201,88	RA
1.3.			JAZIGOS					-	92.987,77	
1.3.1.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,86	173,29	BDI 1	208,59	2.056,70	RA
1.3.2.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	26,12	99,99	BDI 1	120,36	3.143,80	RA
1.3.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	85,42	458,31	BDI 1	551,67	47.123,65	RA
1.3.4.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.857,20	14,41	BDI 1	17,35	32.222,42	RA
1.3.5.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	85,42	82,10	BDI 1	98,82	8.441,20	RA
1.4.			TAMPAS					-	13.988,96	
1.4.1.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,83	458,31	BDI 1	551,67	6.526,26	RA
1.4.2.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	291,71	14,41	BDI 1	17,35	5.061,17	RA
1.4.3.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,24	99,99	BDI 1	120,36	1.232,49	RA
1.4.4.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	11,83	82,10	BDI 1	98,82	1.169,04	RA
2.			CALÇADA					-	14.066,59	
2.1.			CALÇADA - ENTORNO					-	2.621,24	
2.1.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,33	653,95	BDI 1	787,16	2.621,24	RA
2.2.			PASSEIO					-	11.445,35	
2.2.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	192,00	3,75	BDI 1	4,51	865,92	RA
2.2.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,44	653,95	BDI 1	787,16	10.579,43	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SINAPI 03/2023 CDHU 189 - 02/2023



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Guariba	JAZIGO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	03-23 (N DES.)	JAZIGO	Guariba/SP	20,37%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
JAZIGO									147.117,16
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Guariba/SP
Local
terça-feira, 2 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GILSON BARBOSA PEREIRA
CREA/CAU: 5070428001
ART/RRT: 0

RECURSO
↓