



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Guariba	APelido DO EMPREENDIMENTO COBERTURA ENTRADA EMEB
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA ENTRADA EMEB	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP
		BDI 1 20,36%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COBERTURA ENTRADA EMEB									76.202,98
1.			COBERTURA ENTRADA PROF LUCIMAR SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA					-	38.101,49
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	664,68
1.1.1.	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00	184,08	BDI 1	221,56	664,68
1.2.			BASE ESTRUTURA					-	1.031,04
1.2.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	16,00	53,54	BDI 1	64,44	1.031,04
1.3.			ESTRUTURAS METÁLICAS					-	23.007,05
1.3.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	829,98	23,03	BDI 1	27,72	23.007,05
1.4.			PINTURA					-	1.244,28
1.4.1.	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	20,16	51,28	BDI 1	61,72	1.244,28
1.5.			COBERTURA					-	11.537,04
1.5.1.	Composição	01	Fornecimento e instalação de telha sanduíche forro em chapa de aço trapezoidal pintada, espessura 50mm	m²	36,00	142,15	BDI 1	171,09	6.159,24
1.5.2.	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	24,00	150,80	BDI 1	181,50	4.356,00
1.5.3.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	6,00	110,75	BDI 1	133,30	799,80
1.5.4.	CDHU	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	600,00	0,31	BDI 1	0,37	222,00
1.6.			LIMPEZA					-	617,40
1.6.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	36,00	14,25	BDI 1	17,15	617,40
2.			COBERTURA ENTRADA PROF MARIA DOLORES GOMES PERES GARAVELLO					-	38.101,49
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	664,68
2.1.1.	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00	184,08	BDI 1	221,56	664,68
2.2.			BASE ESTRUTURA					-	1.031,04
2.2.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	16,00	53,54	BDI 1	64,44	1.031,04
2.3.			ESTRUTURAS METÁLICAS					-	23.007,05
2.3.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	829,98	23,03	BDI 1	27,72	23.007,05
2.4.			PINTURA					-	1.244,28
2.4.1.	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	20,16	51,28	BDI 1	61,72	1.244,28
2.5.			COBERTURA					-	11.537,04
2.5.1.	COMPOSIÇÃO	01	Fornecimento e instalação de telha sanduíche forro em chapa de aço trapezoidal pintada, espessura 50mm	m²	36,00	142,15	BDI 1	171,09	6.159,24
2.5.2.	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	24,00	150,80	BDI 1	181,50	4.356,00
2.5.3.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	6,00	110,75	BDI 1	133,30	799,80
2.5.4.	CDHU	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	600,00	0,31	BDI 1	0,37	222,00
2.6.			LIMPEZA					-	617,40
2.6.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	36,00	14,25	BDI 1	17,15	617,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 05/2023 E CDHU-190-05/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guariba/SP

Local

sexta-feira, 23 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SIDINEI DA SILVA

CREA/CAU: 5070203579

ART/RRT:

0

RECURSO

↓