

obs:	* Permite cadastrar apenas item e subitem * Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores
------	---

Ordem	Descrição Item	Referência de Preço	Código da Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1.1	Placa de identificação para obra	CDHU	02.08.020	m²	6,00	R\$ 1.116,92	R\$ 0,00	R\$ 6.701,52	R\$ 0,00	R\$ 6.701,52
1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	CDHU	02.01.180	unid	3,00	R\$ 1.508,70	R\$ 0,00	R\$ 4.526,10	R\$ 0,00	R\$ 4.526,10
<b>2</b>	<b>ESCAVAÇÃO</b>									
2.1	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	CDHU	03.07.010	m²	348,32	R\$ 34,40	R\$ 8.425,90	R\$ 3.556,31	R\$ 0,00	R\$ 11.982,21
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	CDHU	06.01.020	m³	999,65	R\$ 68,57	R\$ 48.201,55	R\$ 20.344,45	R\$ 0,00	R\$ 68.546,00
2.3	Escoramento de solo descontinuo	CDHU	08.01.040	m²	174,16	R\$ 73,43	R\$ 8.992,92	R\$ 3.795,65	R\$ 0,00	R\$ 12.788,57
2.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	CDHU	05.10.022	m³	355,73	R\$ 17,43	R\$ 4.360,10	R\$ 1.840,27	R\$ 0,00	R\$ 6.200,37
2.5	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	CDHU	07.11.040	m³	295,60	R\$ 27,51	R\$ 5.718,40	R\$ 2.413,56	R\$ 0,00	R\$ 8.131,96
2.6	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	CDHU	07.11.020	m³	348,32	R\$ 9,04	R\$ 2.214,25	R\$ 934,56	R\$ 0,00	R\$ 3.148,81
<b>3</b>	<b>REDE DE GALERIA</b>									
3.1	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	CDHU	46.12.250	m	174,16	R\$ 1.699,32	R\$ 208.114,56	R\$ 87.839,01	R\$ 0,00	R\$ 295.953,57
3.2	Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm	CDHU	46.12.280	m	113,25	R\$ 238,71	R\$ 19.010,25	R\$ 8.023,66	R\$ 0,00	R\$ 27.033,91
3.3	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	CDHU	49.12.030	unid	8,00	R\$ 7.290,08	R\$ 41.011,08	R\$ 17.309,56	R\$ 0,00	R\$ 58.320,64
3.4	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	CDHU	49.12.110	unid	4,00	R\$ 8.441,16	R\$ 23.743,30	R\$ 10.021,34	R\$ 0,00	R\$ 33.764,64
3.5	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	CDHU	49.12.120	m	4,00	R\$ 940,74	R\$ 2.646,12	R\$ 1.116,84	R\$ 0,00	R\$ 3.762,96
3.6	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN)	CDHU	49.06.410	unid	4,00	R\$ 647,66	R\$ 1.821,74	R\$ 768,90	R\$ 0,00	R\$ 2.590,64
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
4.1	Base de brita graduada	CDHU	54.01.210	m³	52,25	R\$ 286,71	R\$ 10.534,35	R\$ 4.446,25	R\$ 0,00	R\$ 14.980,60
4.2	Varrição de pavimento para recapeamento	CDHU	54.01.410	m²	217,71	R\$ 0,93	R\$ 142,38	R\$ 60,09	R\$ 0,00	R\$ 202,47
4.3	Imprimação betuminosa ligante	CDHU	54.03.230	m²	653,11	R\$ 6,84	R\$ 3.141,39	R\$ 1.325,88	R\$ 0,00	R\$ 4.467,27
4.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	CDHU	54.03.240	m²	435,40	R\$ 13,34	R\$ 4.078,65	R\$ 1.729,59	R\$ 0,00	R\$ 5.808,24
4.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	CDHU	54.03.210	m³	19,59	R\$ 1.582,81	R\$ 21.804,30	R\$ 9.202,95	R\$ 0,00	R\$ 31.007,25
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 413.961,24</b>	<b>R\$ 185.956,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 599.917,72</b>

