



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000000	Nº TransfereGOV 00000000000	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	Apelido do Empreendimento MODELO			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote MODELO	Município / UF GUARIBA/SP	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MODELO									120.103,28	
1.			CONSTRUÇÃO FECHAMENTO PET CONTAINER					-	120.103,28	
1.1.			ESTACAS					-	3.151,72	
1.1.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	44,00	59,51	BDI 1	71,63	3.151,72	RA
1.2.			BALDRAME					-	8.386,51	
1.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,98	67,41	BDI 1	81,14	566,36	RA
1.2.2.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	25,40	146,18	BDI 1	175,96	4.469,38	RA
1.2.3.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	1,90	489,05	BDI 1	588,67	1.118,47	RA
1.2.4.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,90	191,54	BDI 1	230,56	438,06	RA
1.2.5.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	67,00	10,16	BDI 1	12,23	819,41	RA
1.2.6.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,40	10,51	BDI 1	12,65	194,81	RA
1.2.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,53	36,86	BDI 1	44,37	733,44	RA
1.2.8.	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,08	7,62	BDI 1	9,17	46,58	RA
1.3.			ALVENARIA					-	11.746,72	
1.3.1.	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	25,98	99,24	BDI 1	119,46	3.103,57	RA
1.3.2.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	32,48	58,04	BDI 1	69,86	2.269,05	RA
1.3.3.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	0,84	489,05	BDI 1	588,67	494,48	RA
1.3.4.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,84	191,54	BDI 1	230,56	193,67	RA
1.3.5.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	106,00	10,16	BDI 1	12,23	1.296,38	RA
1.3.6.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,60	10,51	BDI 1	12,65	121,44	RA
1.3.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	13,00	137,61	BDI 1	165,64	2.153,32	RA
1.3.8.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	78,97	7,67	BDI 1	9,23	728,89	RA
1.3.9.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	78,97	14,58	BDI 1	17,55	1.385,92	RA
1.4.			ESCADA DE ALVENARIA					-	355,71	
1.4.1.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	0,14	489,05	BDI 1	588,67	82,41	RA
1.4.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,53	137,61	BDI 1	165,64	87,79	RA
1.4.3.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,14	191,54	BDI 1	230,56	32,28	RA
1.4.4.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6,00	10,16	BDI 1	12,23	73,38	RA
1.4.5.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1,40	7,67	BDI 1	9,23	12,92	RA
1.4.6.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	1,40	14,58	BDI 1	17,55	24,57	RA
1.4.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,40	25,14	BDI 1	30,26	42,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000000	Nº TransfereGOV 00000000000	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	Apelido do Empreendimento MODELO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODELO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MODELO									120.103,28	
1.5.			CALÇAMENTO DE CONCRETO					-	7.018,88	
1.5.1.	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	11,10	7,62	BDI 1	9,17	101,79	RA
1.5.2.	DER	22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	11,10	12,91	BDI 1	15,54	172,49	RA
1.5.3.	DER	22.03.04	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	11,10	3,81	BDI 1	4,59	50,95	RA
1.5.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,47	221,55	BDI 1	266,68	658,70	RA
1.5.5.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	5,78	489,05	BDI 1	588,67	3.402,51	RA
1.5.6.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,78	95,77	BDI 1	115,28	666,32	RA
1.5.7.	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	82,50	15,98	BDI 1	19,24	1.587,30	RA
1.5.8.	SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	47,00	6,70	BDI 1	8,06	378,82	RA
1.6.			LASTRO DE PEDRA BRITADA					-	776,86	
1.6.1.	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	7,40	7,62	BDI 1	9,17	67,86	RA
1.6.2.	DER	22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	7,40	12,91	BDI 1	15,54	115,00	RA
1.6.3.	DER	22.03.04	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	7,40	3,81	BDI 1	4,59	33,97	RA
1.6.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,10	221,55	BDI 1	266,68	560,03	RA
1.7.			GRADIL E PORTÃO					-	63.980,46	
1.7.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	688,17	28,55	BDI 1	34,37	23.652,40	RA
1.7.2.	CDHU	24.03.300	Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono	M2	39,82	810,82	BDI 1	975,98	38.863,52	RA
1.7.3.	SINAPI	105127	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	42,34	28,74	BDI 1	34,59	1.464,54	RA
1.8.			GUARDA CORPO					-	13.715,25	
1.8.1.	Composição	001	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M COM CORRIMÃO DUPLO 1.1/2", MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	12,50	911,54	BDI 1	1.097,22	13.715,25	RA
1.9.			PINTURA					-	10.971,17	
1.9.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	78,97	5,15	BDI 1	6,20	489,61	RA
1.9.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	78,97	18,80	BDI 1	22,63	1.787,09	RA
1.9.3.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	688,17	4,46	BDI 1	5,37	3.695,47	RA
1.9.4.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	79,64	52,15	BDI 1	62,77	4.999,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000000000	Nº TransfereGOV 000000000000	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	Apelido do Empreendimento MODELO			
Localidade Sinapi SAO PAULO	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote MODELO	Município / UF GUARIBA/SP	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODELO									120.103,28
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP
Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: SIDINEI DA SILVA

CREA/CAU: 5070203579

ART/RRT: 0

RECURSO
↓