



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **PROJETO DE INTERIORES – UBS MARIANA II**

#### **1. OBJETO**

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as **especificações técnicas para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliário planejado**, a ser executado sob medida para os diversos ambientes da **Unidade Básica de Saúde Mariana 2**, localizada na **Av. Eurídice Vianna, nº 130 – Vila Mariana 2**.

Os móveis deverão ser confeccionados conforme **layout, dimensões e detalhes constantes no projeto arquitetônico e de interiores**, respeitando rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas neste memorial.

Todos os elementos deverão apresentar **alto padrão de acabamento, resistência ao uso contínuo e facilidade de higienização**, características indispensáveis para ambientes de saúde.

#### **2. MATERIAL PRINCIPAL**

Todo o mobiliário deverá ser executado em **MDF hidrófugo branco**, apropriado para ambientes com presença eventual de umidade e submetidos a limpeza frequente.

O MDF deverá possuir **revestimento melamínico branco em ambas as faces**, garantindo uniformidade visual, resistência superficial e facilidade de manutenção.

As espessuras mínimas a serem adotadas são:

**Laterais estruturais:**

MDF hidrófugo branco com espessura mínima de **25 mm**

**Prateleiras internas:**

MDF hidrófugo branco com espessura mínima de **20 mm**



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

## **Portas:**

MDF hidrófugo branco com espessura mínima de **18 mm**

## **Fundos dos móveis:**

MDF hidrófugo branco com espessura mínima de **6 mm**, instalado em **canaletas ou rasgos usinados nas laterais e base dos módulos**, garantindo melhor travamento estrutural.

Todas as chapas deverão apresentar superfícies íntegras, planas e livres de:

- empenamentos
- bolhas
- lascas
- delaminações
- imperfeições de fabricação

## **3. ACABAMENTO DAS BORDAS**

Todas as bordas aparentes das chapas deverão receber **fita de borda em PVC branco**, aplicada por meio de **colagem industrial a quente**.

Espessuras mínimas:

- **1 mm** para prateleiras e peças internas
- **2 mm** para portas, frentes de gavetas e áreas mais expostas ao uso

O acabamento deverá apresentar perfeita aderência, sem descolamentos, falhas, ondulações ou rebarbas.

## **4. PRATELEIRAS**

As prateleiras internas deverão ser executadas em **MDF hidrófugo branco com espessura mínima de 20 mm**.

A fixação deverá ocorrer por meio de:

- **pinos metálicos reguláveis**, ou
- **suportes metálicos apropriados para carga**

Quando indicado em projeto, as prateleiras deverão possuir **sistema de regulagem de altura**, permitindo adaptação conforme necessidade de uso.



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

As prateleiras deverão apresentar **rigidez estrutural adequada**, não sendo admitida flexão excessiva.

## 5. PORTAS

As portas dos armários deverão ser confeccionadas em **MDF hidrófugo branco com espessura mínima de 18 mm**.

A fixação será realizada por meio de **dobradiças metálicas tipo caneco Ø35 mm**, com sistema de **regulagem tridimensional**.

Especificações mínimas das dobradiças:

- abertura mínima de **110°**
- sistema **slow motion / soft close**
- material em **aço niquelado de alta resistência**

As portas deverão apresentar perfeito alinhamento, garantindo abertura e fechamento suaves, sem atritos ou desalinhamentos.

## 6. GAVETAS E CORREDIÇAS

Quando previstas em projeto, as gavetas deverão possuir:

**Estrutura:**

- MDF hidrófugo branco mínimo **15 mm**

**Fundos de gaveta:**

- MDF mínimo **6 mm**

**Corrediças:**

As gavetas deverão utilizar **corrediças metálicas telescópicas de extração total**, com as seguintes características mínimas:

- material: aço galvanizado
- sistema de deslizamento por esferas
- extração total
- capacidade mínima de carga **30 kg por par**
- sistema **soft close** (amortecimento no fechamento)



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Não será permitido o uso de corrediças simples de nylon ou modelos de baixa resistência.

## 7. PUXADORES

Os móveis deverão possuir **puxadores metálicos em alumínio**, modelo **haste tubular redonda**, com as seguintes especificações:

Material:			alumínio
Formato:	haste	tubular	redonda
Comprimento:		<b>25</b>	<b>cm</b>
Fixação:	parafusos	passantes	internos
Acabamento:	alumínio natural ou anodizado		

Os puxadores deverão ser instalados perfeitamente alinhados e nivelados, garantindo ergonomia e facilidade de uso.

## 8. FUNDOS DOS MÓVEIS

Os fundos deverão ser executados em **MDF hidrófugo branco com espessura mínima de 6 mm**, instalados em **canaletas usinadas nas laterais e bases dos móveis**, proporcionando melhor estabilidade estrutural.

Não será permitido o uso de fundos fixados apenas por pregos ou grampos externos.

## 9. PÉS DOS MÓVEIS

Os módulos inferiores deverão ser instalados sobre **pés reguláveis**, permitindo nivelamento adequado durante a montagem.

Características mínimas:

Material:	plástico de alta resistência	ou	polipropileno reforçado
Sistema:	regulagem	por	rosca
Altura aproximada:	<b>10 cm a 15 cm</b>		

Os pés deverão possuir capacidade estrutural compatível com o peso do mobiliário.

Quando indicado em projeto, deverá ser instalado **rodapé frontal removível**, permitindo acesso para manutenção e facilitando a limpeza do ambiente.



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

## 10. FERRAGENS E FIXADORES

Todos os elementos de fixação deverão possuir resistência compatível com o uso institucional.

Especificações mínimas:

### Parafusos para montagem de MDF:

- parafusos tipo **chipboard ou confirmat**
- diâmetro mínimo: **4,0 mm a 5,0 mm**
- comprimento mínimo: **40 mm**

### Fixação em paredes:

- parafusos galvanizados mínimo **Ø6 mm**
- buchas plásticas compatíveis com o tipo de alvenaria

### Unões estruturais internas:

- parafusos estruturais
- cavilhas de madeira
- ou minifix metálico

Não será permitido o uso de fixadores improvisados ou inadequados.

## 11. BALCÃO DA RECEPÇÃO

O balcão da recepção será executado em **MDF hidrófugo branco**, conforme dimensões e detalhamento constante em projeto.

O elemento frontal decorativo deverá possuir **revestimento ripado em MDF na cor cinza claro hospitalar**, proporcionando acabamento estético diferenciado e identidade visual ao ambiente de recepção.

O conjunto deverá apresentar:

- superfícies perfeitamente alinhadas
- acabamento uniforme
- bordas protegidas com fita PVC

O balcão deverá possuir resistência estrutural adequada ao uso contínuo do ambiente de atendimento ao público.



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

## 12. FIXAÇÃO E MONTAGEM

A instalação deverá ser realizada por **profissionais especializados em marcenaria**, garantindo:

- perfeito esquadro dos móveis
- alinhamento das portas
- nivelamento dos módulos
- estabilidade estrutural

Todos os móveis fixados em parede deverão utilizar **buchas e parafusos compatíveis com o tipo de alvenaria**, garantindo segurança e durabilidade.

## 13. LIMPEZA E ENTREGA FINAL

Após a instalação, todo o mobiliário deverá ser entregue:

- completamente limpo
- livre de poeira, resíduos ou manchas
- com perfeito funcionamento de portas e gavetas

Não serão aceitos móveis que apresentem:

- riscos
- lascas
- desalinhamentos
- defeitos de acabamento
- falhas estruturais

Guariba, 10 de Março de 2026.

**MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL**

**ARQUITETO E URBANISTA**