

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M LINEAR		24,89	25,84
SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1	2,01	2,01
SINAPI-I	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,18	15,82	18,36
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897	23,77	26,35
SINAPI-I	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,49092	30,97	30,97
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0214	16,00	16,00

COMPOSIÇÃO	002	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO RIPADO - fornecimento e instalação	M²		186,62	191,05
COTAÇÃO	01	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO RIPADO	m2	1	141,87	141,87
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	0,76	0,76
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	4,46	4,46
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,26	30,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,71	26,30

COMPOSIÇÃO	003	LETREIRO "GUARIBA" AÇO INOX POLIDO - fornecimento e instalação	UND		702,00	723,02
CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	6	10,30	11,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,39	30,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,71	26,30
COTAÇÃO	02	LETREIRO "GUARIBA" AÇO INOX POLIDO	UNIDADE	1	538,00	538,00

COMPOSIÇÃO	004	FORRO CUMARU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		385,24	393,37
cdhu	111	Carpinteiro	H	0,3	12,36	12,66
cdhu	B.01.000.010 112	Ajudante de carpinteiro	H	0,3	10,51	10,81
cdhu	D.02.000.021 005	Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, tuari, (viga de 6 x 12cm)	M3	0,0003	3.949,95	3.949,95
cdhu	D.02.000.021 014	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm	M	1,6	4,42	4,42
SINAPI-I	6180	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	1,1	289,00	289,00
cdhu	E.02.000.026 760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,05	14,80	14,80
cdhu	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	5	10,30	11,89

COMPOSIÇÃO	005	PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO CATEGORIA B1 - COM LENTE - CPFL - COM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.891,93	1.955,19
SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	487,87	487,87
COTAÇÃO	001			1	0,00	0,00
SINAPI	95749			3	0,00	0,00
CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1	175,78	179,61
CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	21	15,67	16,25
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	94,53	96,42
CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	UN	1	8,95	9,59
CDHU	68.20.120	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	UN	1	63,47	67,94
CDHU	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	2	246,28	264,60
CDHU	69.20.040	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	UN	2	15,28	16,56
CDHU	P.08.000.043 014	Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 10mm²	M	5	7,47	7,47
CDHU	P.12.000.049 753	Supressor de surto monofásico, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA, ref. 722.B.010.127 / 220 fabricação Clamper, DPS15275 fabricação Steck ou equivalente	UN	2	51,00	51,00
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,20	0,20
CDHU	B.01.000.010 116	Ajudante eletricista	H	0,5	10,51	10,81
CDHU	B.01.000.010 115	Eletricista	H	2	14,42	14,72
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2	10,82	10,82
CDHU	B.01.000.010 146	Servente	H	0,5	10,51	10,81
CDHU	B.01.000.010 139	Pedreiro	H	0,5	12,36	12,66
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,62	0,62
SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	1,21	1,21
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: