



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Guariba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de entrada da cidade: Nova Rocca			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pórtico de entrada da cidade: Nova Rocca	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 21.97%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Pórtico de entrada da cidade: Nova Rocca									147.057,65	
1.			PÓRTICO NOVA ROCCA					-	147.057,65	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.790,48	
1.1.1.	CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	UN	1,00	3.139,53	BDI 1	3.829,28	3.829,28	RA
1.1.2.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	38,92	17,01	BDI 1	20,75	807,59	RA
1.1.3.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,00	893,56	BDI 1	1.089,88	3.269,64	RA
1.1.4.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	0,50	918,46	BDI 1	1.120,25	560,13	RA
1.1.5.	Composição	001	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M LINEAR	42,00	25,84	BDI 1	31,52	1.323,84	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	25.160,46	
1.2.1.	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	8,46	75,54	BDI 1	92,14	779,50	RA
1.2.2.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	40,00	119,12	BDI 1	145,29	5.811,60	RA
1.2.3.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,75	3,62	BDI 1	4,42	29,84	RA
1.2.4.	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	10,49	479,61	BDI 1	584,98	6.136,44	RA
1.2.5.	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	6,75	13,97	BDI 1	17,04	115,02	RA
1.2.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	733,95	11,38	BDI 1	13,88	10.187,23	RA
1.2.7.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	10,49	164,20	BDI 1	200,27	2.100,83	RA
1.3.			SUPERESTRUTURA / COBERTURA					-	102.531,26	
1.3.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	32,16	159,22	BDI 1	194,20	6.245,47	RA
1.3.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.646,19	9,65	BDI 1	11,77	19.375,66	RA
1.3.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	23,52	458,31	BDI 1	559,00	13.147,68	RA
1.3.4.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	23,52	113,42	BDI 1	138,34	3.253,76	RA
1.3.5.	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	10,72	7,90	BDI 1	9,64	103,34	RA
1.3.6.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.904,03	25,90	BDI 1	31,59	60.148,31	RA
1.3.7.	SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	8,00	26,34	BDI 1	32,13	257,04	RA
1.4.			ELÉTRICA					-	1.670,70	
1.4.1.	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	30,00	4,63	BDI 1	5,65	169,50	RA
1.4.2.	CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	8,00	153,85	BDI 1	187,65	1.501,20	RA
1.5.			PINTURA					-	7.257,90	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Guariba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de entrada da cidade: Nova Rocca			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pórtico de entrada da cidade: Nova Rocca	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pórtico de entrada da cidade: Nova Rocca									147.057,65	
1.5.1.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	130,00	45,77	BDI 1	55,83	7.257,90	RA
1.6.			LIMPEZA					-	646,85	
1.6.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	38,92	13,63	BDI 1	16,62	646,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CDHU 189 - 02/2023 SINAPI 02/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guariba/SP
Local
quarta-feira, 29 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Walter Gagliardi Neto
CREA/CAU: A172609-9
ART/RRT: 0