

TERRA FORTE BRASIL



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA CULTURA	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP
		BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA CULTURA										
1.			REPAROS GERAIS					-	115.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.001,19	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 416,51	BDI 1	501,23	3.007,37	RA
1.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	81,34	R\$ 13,66	BDI 1	16,44	1.337,10	RA
1.1.3.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	81,34	R\$ 5,75	BDI 1	6,92	562,84	RA
1.1.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	81,34	R\$ 12,24	BDI 1	14,73	1.198,11	RA
1.1.5.	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	15,00	R\$ 47,26	BDI 1	56,87	853,09	RA
1.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	81,34	R\$ 31,64	BDI 1	38,08	3.097,07	RA
1.1.7.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	1,59	R\$ 112,52	BDI 1	135,41	215,30	RA
1.1.8.	CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,48	R\$ 1.264,33	BDI 1	1521,49	730,32	RA
1.2.			FECHAMENTO LATERAL TELHADO "PASSARINHEIROS"					-	1.174,41	
1.2.1.	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	7,29	R\$ 115,88	BDI 1	139,45	1.016,59	RA
1.2.2.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	7,29	R\$ 5,75	BDI 1	6,92	50,44	RA
1.2.3.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	7,29	R\$ 12,24	BDI 1	14,73	107,38	RA
1.3.			PISO					-	19.089,59	
1.3.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	95,20	R\$ 11,40	BDI 1	13,72	1.306,03	RA
1.3.2.	CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	55,70	R\$ 2,84	BDI 1	3,42	190,36	RA
1.3.3.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	6,66	R\$ 112,54	BDI 1	135,43	901,97	RA
1.3.4.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	6,66	R\$ 430,03	BDI 1	517,50	3.446,54	RA
1.3.5.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	6,66	R\$ 79,95	BDI 1	96,21	640,77	RA
1.3.6.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	95,20	R\$ 94,12	BDI 1	113,26	10.782,73	RA
1.3.7.	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	55,70	R\$ 27,17	BDI 1	32,70	1.821,19	RA
1.4.			ADEQUAÇÃO SANITÁRIOS ALUNOS					-	14.520,69	
1.4.1.	CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	12,96	R\$ 18,46	BDI 1	22,21	287,90	RA
1.4.2.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,48	R\$ 863,53	BDI 1	1039,17	6733,83	RA
1.4.3.	CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	2,00	R\$ 385,08	BDI 1	463,41	926,81	RA
1.4.4.	SINAPI-I	12030	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	2,00	R\$ 41,40	BDI 1	49,82	99,64	RA
1.4.5.	cdhu	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	2,00	R\$ 50,24	BDI 1	60,46	120,92	RA
1.4.6.	CDHU	23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	2,00	R\$ 562,88	BDI 1	677,37	1354,74	RA
1.4.7.	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	3,60	R\$ 466,18	BDI 1	561,00	2019,60	RA
1.4.8.	cdhu	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	4,00	R\$ 130,64	BDI 1	157,21	628,85	RA
1.4.9.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 316,97	BDI 1	381,44	762,88	RA

1.4.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 329,38	BDI 1	396,38	1585,50	RA
1.5.			TROCA DE TELHADO					-	7.025,56	
1.5.1.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	56,28	R\$ 7,58	BDI 1	9,12	513,37	RA
1.5.2.	CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	56,28	R\$ 91,64	BDI 1	110,28	6206,53	RA
1.5.3.	Composição	03	REPAROS CALHAS E RUFOS - COM PINTURA DE PROTEÇÃO NAS CALHAS	m2	7,51	R\$ 33,82	BDI 1	40,70	305,65	RA
1.6.			PINTURA TETO					-	4.721,81	
1.6.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	151,50	R\$ 15,65	BDI 1	18,83	2.853,23	RA
1.6.2.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	18,13	R\$ 13,80	BDI 1	16,61	301,08	RA
1.6.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,48	R\$ 2,28	BDI 1	2,74	45,22	RA
1.6.4.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	16,48	R\$ 67,64	BDI 1	81,40	1.341,44	RA
1.6.5.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	48,95	R\$ 3,07	BDI 1	3,69	180,84	RA
1.7.			PINTURA PAREDES INTERNA					-	10.060,84	
1.7.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	443,99	R\$ 4,44	BDI 1	5,34	2.372,28	RA
1.7.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443,99	R\$ 13,01	BDI 1	15,66	6.951,21	RA
1.7.3.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	44,40	R\$ 13,80	BDI 1	16,61	737,35	RA
1.8.			PINTURA PAREDES EXTERNA, MUROS E BEIRAIS					-	21.765,22	
1.8.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	860,51	R\$ 4,44	BDI 1	5,34	4.597,79	RA
1.8.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	860,51	R\$ 13,62	BDI 1	16,39	14.104,02	RA
1.8.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	162,66	R\$ 15,65	BDI 1	18,83	3.063,41	RA
1.9.			PINTURA METÁLICAS (PORTÕES - JANELAS)					-	12.875,25	
1.9.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	200,62	R\$ 53,33	BDI 1	64,18	12.875,25	RA
1.10.			PINTURA MADEIRAS / PORTAS)					-	1.945,57	
1.10.1.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	58,94	R\$ 27,43	BDI 1	33,01	1.945,57	RA
1.11.			PINTURA PISO CHÃO					-	10.819,88	
1.11.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	417,22	R\$ 21,55	BDI 1	25,93	10.819,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 03/2025, CDHU 02/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRINHA, 19 DE AGOSTO DE 2025

ASSINATURA

Responsável Legal: LUCIANO APARECIDO FIORIO

Cargo / Função: DIRETOR GERAL- PROPRIETARIO

RG. Nº. 20105-886/ CPF Nº. 159.702.238-16