



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
CNPJ 48.664.304/0001-80

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETIDA DE GABIÃO DANIFICADO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO EM	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	BDI 1 27,32%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RETIDA DE GABIÃO DANIFICADO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO EM GABIÃO									80.328,57	
1.			RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GABIÃO					-	80.328,57	
1.1.			SINALIZAÇÃO					-	2.650,95	
1.1.1.	SINAPI	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	45,00	46,27	BDI 1	58,91	2.650,95	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO DO GABIÃO EXISTENTE					-	8.961,31	
1.2.1.	DER	22.02.04	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA	m3	163,20	39,76	0,00%	39,76	6.488,83	RA
1.2.2.	DER	22.03.07	TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM	m3*km	163,20	7,23	0,00%	7,23	1.179,94	RA
1.2.3.	DER	22.03.08	TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM	m3*km	244,80	5,28	0,00%	5,28	1.292,54	RA
1.3.			PREPARO DO FUNDO					-	20.385,78	
1.3.1.	DER	25.03.01	PAREDE ENSECADREIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M	m2	6,00	315,49	BDI 1	401,68	2.410,08	RA
1.3.2.	SINAPI	92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	90,00	156,87	BDI 1	199,73	17.975,70	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GABIÃO					-	45.993,23	
1.4.1.	CDHU	08.01.040	CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GABIÃO	M2	66,00	32,74	BDI 1	41,68	2.750,88	RA
1.4.2.	DER	37.04.68.03	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M	m2	100,50	6,43	BDI 1	8,19	823,10	RA
1.4.3.	CDHU	08.10.109	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	M3	75,00	444,23	BDI 1	565,59	42.419,25	RA
1.5.			EMPRESTIMO					-	1.603,80	
1.5.1.	DER	22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	90,00	7,25	0,00%	7,25	652,50	RA
1.5.2.	DER	22.03.04	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	225,00	2,20	0,00%	2,20	495,00	RA
1.5.3.	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	90,00	3,98	BDI 1	5,07	456,30	RA
1.6.			LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS					-	733,50	
1.6.1.	DER	37.06.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO	m2	45,00	11,36	0,00%	11,36	511,20	RA
1.6.2.	DER	27.02.02	LIMPEZA COM JATO D'AGUA S/SUP.DE CONC.	m2	45,00	4,94	0,00%	4,94	222,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CDHU 189-02/2023 - DER 12/2022- SINAPI 02-2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Local

quinta-feira, 30 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO JOSÉ IZAC

CREA/CAU: 5069109057

ART/RRT: 0