



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Guariba	CONSTRUÇÃO DE PONTE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	02-23 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE PONTE	Guariba/SP	27,32%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PONTE									87.673,81	
1.			CONSTRUÇÃO DE PONTE					-	87.673,81	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.294,19	
1.1.1.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	1,00	551,08	BDI 1	701,64	701,64	RA
1.1.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1,00	465,40	BDI 1	592,55	592,55	RA
1.2.			ESCAVAÇÃO					-	10.645,85	
1.2.1.	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	201,60	29,21	BDI 1	37,19	7.497,50	RA
1.2.2.	CDHU	08.01.040	Escoramento de solo descontinuo	M2	44,00	32,74	BDI 1	41,68	1.833,92	RA
1.2.3.	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	201,60	5,12	BDI 1	6,52	1.314,43	RA
1.3.			REDE DE TUBOS CONCRETO					-	47.936,34	
1.3.1.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	14,00	144,29	BDI 1	183,71	2.571,94	RA
1.3.2.	CDHU	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	M	40,00	783,05	BDI 1	996,98	39.879,20	RA
1.3.3.	SINAPI	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	24,00	179,51	BDI 1	228,55	5.485,20	RA
1.4.			REATERRO E COMPACTAÇÃO					-	26.874,63	
1.4.1.	DER	22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	696,58	7,25	BDI 1	9,23	6.429,43	RA
1.4.2.	DER	22.03.04	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	3.761,55	2,20	BDI 1	2,80	10.532,34	RA
1.4.3.	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95%	M3	535,83	14,53	BDI 1	18,50	9.912,86	RA
1.5.			LIMPEZA FINAL					-	922,80	
1.5.1.	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	105,00	2,58	BDI 1	3,28	344,40	RA
1.5.2.	DER	37.06.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO	m2	40,00	11,36	BDI 1	14,46	578,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CDHU 189-02/2023 - DER 12/2022- SINAPI 02-2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guariba/SP
Local
sexta-feira, 31 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SIDINEI DA SILVA
CREA/CAU: 5070203579
ART/RRT: 0