

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO LAGOA DE CONTENÇÃO			PROPONENTE TOMADOR A.C.PIZZIOLLO ENGENHARIA LTDA CNPJ 13.746.49/0001-99			
LOCALIDADE E SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	03-25 (N DES.)	RECOMPOSIÇÃO LAGOA DE CONTENÇÃO				GUARIBA	20,48%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECOMPOSIÇÃO LAGOA DE CONTENÇÃO</b>									<b>67.239,89</b>
<b>1,</b>	<b>LOTE - 2 SERVIÇOS ADICIONAIS</b>							-	<b>67.239,89</b>
<b>1.1.</b>	<b>RETIRADA DE ÁRVORES COM DESTOCAMENTO</b>							-	<b>51.109,88</b>
1.1.1.	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >45cm <=60cm	UN	1,00	3.536,96	BDI 1	4.261,32	4.261,32
1.1.2.	CDHU	34.13.051	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >60cm <=100cm	UN	4,00	7.208,07	BDI 1	8.934,10	35.736,40
1.1.3.	CDHU	34.13.060	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm	UN	1,00	10.053,26	BDI 1	11.112,16	11.112,16
<b>1.2.</b>	<b>REFORMA QUIOSQUE</b>								<b>2.521,70</b>
1.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	24,00	13,22	BDI 1	15,94	382,56
1.2.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	40,00	21,90	BDI 1	26,40	1.056,00
1.2.3.	COTAÇÃO	06	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS	CJ	2,00	449,50	BDI 1	541,57	1.083,14
<b>1.3.</b>	<b>CALÇADA LATERAL DAS RESIDÊNCIAS</b>								<b>13.608,31</b>
1.3.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	4,12	211,92	BDI 1	255,32	1.051,92
1.3.2.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,12	114,37	BDI 1	137,81	567,78
1.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,15	586,25	BDI 1	706,31	8.581,67
1.3.4.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	53,56	52,80	BDI 1	63,61	3.406,95

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

SINAPI 03/20285, CDHU 197 - 02/2025

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA

LOCAL

SEXTA-FEIRA, 01 DE AGOSTO DE 2025

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLLO

CREA 0400360019

A.C.PIZZIOLLO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 13.746.49/0001-99  
Antônio Carlos Teixeira Pizzio  
RG: 35.907.420-0 SSP/SP  
Sócio Administrador  
CREA 0400360019