



TARGET CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ.nº.36.957.966/0001-69 – INSCR. ESTADUAL Nº.334.049.859.110
Av: Alexandre Vicentini, 70, Res. Funnicheli Santin – GUARIBA – SP

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº. 239/2023

TOMADA DE PREÇO nº.008/2023

DATA: 05/06/2023

HORA: 09:15

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	UND	QTDD	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
					114.387,65
1,	PÓRTICO CRUZEIRO			-	114.387,65
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	3.285,12
1.1.1.	Locação de obra de edificação	M2	9,00	20,75	186,75
1.1.2.	Placa de identificação para obra	M2	2,00	1.080,00	2.160,00
1.1.3.	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	0,50	1.120,25	560,13
1.1.4.	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M LINEAR	12,00	31,52	378,24
1.2.	FUNDAÇÃO			-	12.584,99
1.2.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	4,64	92,14	427,53
1.2.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	145,29	2.905,80
1.2.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,25	4,42	9,95
1.2.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,32	559,00	2.973,88
1.2.5.	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	2,25	17,04	38,34
1.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	372,05	13,88	5.164,05
1.2.7.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,32	200,27	1.065,44
1.3.	PAVIMENTAÇÃO			-	4.251,90
1.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10,00	105,66	1.056,60
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,60	124,43	821,24

1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,60	92,86	148,58
1.3.4.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	8,30	268,13	2.225,48
1.4.	SUPERESTRUTURA			-	14.396,49
1.4.1.	Forma em madeira comum para estrutura	M2	13,07	300,83	3.931,85
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	251,30	11,77	2.957,80
1.4.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,59	559,00	2.006,81
1.4.4.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,59	138,34	496,64
1.4.5.	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	13,07	9,64	125,99
1.4.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	23,04	95,50	2.200,32
1.4.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	42,00	9,45	396,90
1.4.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	42,00	54,29	2.280,18
1.5.	COBERTURA			-	57.578,49
1.5.1.	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.790,81	31,59	56.571,69
1.5.2.	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	24,00	41,95	1.006,80
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	6.834,63
1.6.1.	PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO CATEGORIA B1 - COM LENTE - CPFL - COM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.384,75	2.384,75
1.6.2.	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	8,00	369,40	2.955,20
1.6.3.	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	25,00	21,60	540,00
1.6.4.	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	32,00	5,65	180,80
1.6.5.	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	10,00	10,55	105,50
1.6.6.	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	10,00	24,03	240,30
1.6.7.	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2" com acessórios	M	4,00	107,02	428,08
1.7.	ACABAMENTOS			-	12.671,27
1.7.1.	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	42,00	280,70	11.789,40
1.7.2.	LETREIRO "GUARIBA" AÇO INOX POLIDO - fornecimento e instalação	UND	1,00	881,87	881,87
1.8.	PINTURA			-	2.635,18

000129

1.8.1.	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	47,20	55,83	2.635,18
1.9.	LIMPEZA			-	149,58
1.9.1.	Limpeza final da obra	M2	9,00	16,62	149,58

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'A' and 'SD'.

R\$ 114.387,65 (Cento e Quatorze Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

DECLARO: Que os produtos propostos/serviços atendem plenamente as exigências contidas no presente edital.

DECLARO: Que o preço proposto pela empresa, as quais representam, contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos.

Prazo de validade da proposta: Conforme o edital


Responsável pela assinatura do contrato administrativo:

ADALTO SANTA ROSA FREITAS

Brasileiro, Empresário, Sócio-Administrador

RG: 24.533.039-2 SSP/SP e CPF: 149.553.468-55

Guariba, 05 de Junho de 2023.



ADALTO SANTA ROSA FREITAS

RG: 24.533.039-2 SSP/SP

CPF: 149.553.468-55



DATA BASE

05/06/2023

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRA										
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3				
				11/21	12/21	01/22				
1,	PÓRTICO CRUZEIRO	114.387,65	% Período:	17,61%	62,91%	19,48%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.304,88	% Período:	100,00%						
1.2.	FUNDAÇÃO	12.584,99	% Período:	100,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	4.251,90	% Período:	100,00%						
1.4.	SUPERESTRUTURA	14.396,49	% Período:		100,00%					
1.5.	COBERTURA	57.578,49	% Período:		100,00%					
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.834,63	% Período:			100,00%				
1.7.	ACABAMENTOS	12.671,27	% Período:			100,00%				
1.8.	PINTURA	2.635,18	% Período:			100,00%				
1.9.	LIMPEZA	149,58	% Período:			100,00%				
				%:	17,61%	62,91%	19,48%			
Total: R\$ 114.387,65				Período:						
				Repasse:	-	-	-			
				Contrapartida:	20.141,77	71.974,98	22.290,66			
				Outros:	-	-	-			
				Investimento:	20.141,77	71.974,98	22.290,66			
				Acumulado:			%:	17,61%	80,52%	100,00%
				Repasse:	-	-	-			
				Contrapartida:	20.141,77	92.116,75	114.387,65			
Outros:	-	-	-							
			Investimento:	20.141,77	92.116,75	114.387,65				



Prefeitura Municipal de Guariba

000143

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023, REALIZADA NO DIA 05/06/2023.

Às 09h15min, do dia 05 de junho de 2023, sob a presidência da Sra. Breila Caroline Da Silva, deu-se início a sessão de abertura dos envelopes de Proposta do Processo de Licitação nº 239/2023 - Tomada de Preços nº 008/2023. Ensejou interesse em participar da presente licitação apenas a empresa **TARGET CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº: 36.957.966/0001-69. Compareceu para referida sessão de abertura dos envelopes o Sr. Sergio Santa Rosa, CPF nº 314.768.458-08, representante da empresa **TARGET CONSTRUÇÕES EIRELI**. Foram rubricados e abertos os envelopes contendo a documentação da única empresa interessada no presente certame licitatório. A empresa licitante foi habilitada documentalmete. Em ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta de preços, cujas ofertas apresentadas se encontram abaixo:

Lote 01 – PÓRTICO CRUZEIRO: **R\$ 114.387,65**

Lote 02 – PÓRTICO NOVA ROCCA: **R\$ 146.971,97**

Lote 03 – PÓRTICO PRIMAVERA: **R\$ 136.149,82**

Diante do valor das propostas, a única empresa interessada em participar da presente licitação: **TARGET CONSTRUÇÕES EIRELI** fica classificada para contratação dos **Lotes 01, 02 e 03**, por se encontrar a sua proposta em conformidade com as normas e condições do edital e o preço proposto ser compatível com os valores praticados no mercado, devendo a referida empresa apresentar a proposta por meio digital em CD/ pen drive e/ou e-mail (obras@guariba.sp.gov.br) com cópia para o e-mail (comissaolicitaguariba@gmail.com) no prazo de até dois dias úteis, conforme o item 5 - DA PROPOSTA, subitem 5.2 do edital A Comissão Permanente de Licitações, com fulcro no Artigo 109, inciso i, alínea "b", da Lei de Licitações, concede o prazo de 05 dias úteis para apresentação de recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública cuja presente ata, depois de lida e aprovada, segue assinada pela Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, para que produza todos os efeitos legais.

Guariba, 05 de junho de 2023.

BREILA CAROLINE DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PRISCILA CRISTINA PIVETA

Membro da Comissão Permanente de Licitação

SCARLAT D'ARC LIMA DE OLIVEIRA

Membro da Comissão Permanente de Licitação

SERGIO SANTA ROSA

Target Construções Eireli