


PLANINHA ORÇAMENTÁRIA – CONCORRÊNCIA Nº 05/2023


Para a Prefeitura Municipal de Guariba.
Prezados (as) senhores (as).

BDI 1
27,28%

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|-------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| TRAVESSIA EM ADUELA DE CONCRETO NA AVENIDA VICTOR VALENTIE DE OLIVEIRA NO CORREGO JORDÃO | | | | | | | | | |
| LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.292.000,00 |
| | | | | | | | | | 396.294,60 |
| | | | | | | | | | 16.854,18 |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| 1.1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2,00 | 733,45 | BDI 1 | 933,54 | 1.867,08 |
| 1.1.2. | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 2,00 | 946,86 | BDI 1 | 1.205,16 | 2.410,32 |
| 1.1.3. | SINAPI | 37525 | TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 40,00 | 2,35 | BDI 1 | 2,99 | 119,60 |
| 1.1.4. | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 802,21 | BDI 1 | 1.021,05 | 6.126,30 |
| 1.1.5. | DER | 35.03.51 | TOPOGRAFO | hora | 10,00 | 96,58 | 0,00% | 96,58 | 965,80 |
| 1.1.6. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42,00 | 100,36 | BDI 1 | 127,74 | 5.365,08 |
| 1.2. | | | PROJETO EXECUTIVO | | | | | | 7.242,58 |
| 1.2.1. | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 2,00 | 2845,14 | BDI 1 | 3.621,29 | 7.242,58 |
| 1.3. | | | TERRAPLENAGEM | | | | | | 21.984,73 |
| 1.3.1. | DER | 22.02.04.99 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | 277,20 | 56,85 | 0,00% | 56,85 | 15.758,82 |
| 1.3.2. | CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 277,20 | 17,65 | BDI 1 | 22,46 | 6.225,91 |
| 1.4. | | | EMPRESTIMO | | | | | | 836,99 |
| 1.4.1. | DER | 22.02.01.99 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 20,59 | 10,31 | 0,00% | 10,31 | 212,28 |
| 1.4.2. | DER | 22.03.03.99 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km | 61,78 | 3,79 | 0,00% | 3,79 | 234,15 |
| 1.4.3. | CDHU | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 15,84 | 19,37 | BDI 1 | 24,65 | 390,46 |
| 1.5. | | | ALA | | | | | | 45.201,07 |
| 1.5.1. | CDHU | 11.18.150 | Lastro e/ou fundação em rachão manual | M3 | 31,65 | 208,84 | BDI 1 | 265,81 | 8.412,89 |
| 1.5.2. | CDHU | 11.16.020 | Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 19,17 | 74,40 | BDI 1 | 94,70 | 1.815,40 |
| 1.5.3. | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 19,17 | 430,52 | BDI 1 | 547,97 | 10.504,58 |
| 1.5.4. | CDHU | 09.02.040 | Fôrma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 53,50 | 166,60 | BDI 1 | 212,05 | 11.344,68 |
| 1.5.5. | SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 976,07 | 10,28 | BDI 1 | 13,08 | 12.767,00 |
| 1.5.6. | SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 21,66 | 12,93 | BDI 1 | 16,46 | 356,52 |
| 1.6. | | | TRAVESSIA | | | | | | 205.973,53 |
| 1.6.1. | SINAPI | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM. C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 28,00 | 5688,29 | BDI 1 | 7.240,06 | 202.721,68 |



| 1.6.2. | SINAPI | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÉXIL NAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 105.00 | 24.33 | BDI 1 | 30.97 | 3.251,85 | RA |
|--------|--------|-----------|--|-------|-----------|---------|-------|----------|-------------------|----|
| 1.7. | | | DRENAGEM | | | | | | | |
| 1.7.1. | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 4,00 | 4832,89 | BDI 1 | 6.227,67 | 24.910,68 | RP |
| 1.7.2. | CDHU | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | M | 8,00 | 135,50 | BDI 1 | 173,20 | 1.379,68 | RP |
| 1.8. | | | PAVIMENTO | | | | | | | |
| 1.8.1. | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 16,96 | 430,52 | BDI 1 | 547,97 | 9.233,57 | RP |
| 1.8.2. | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 16,96 | 74,40 | BDI 1 | 94,70 | 1.606,11 | RP |
| 1.8.3. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.408,92 | 9,98 | BDI 1 | 12,70 | 17.893,28 | RP |
| 1.8.4. | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 22,62 | 211,84 | BDI 1 | 269,63 | 6.099,03 | RA |
| 1.8.5. | CDHU | 54.03.240 | Impregnação betuminosa impermeabilizante | M2 | 113,08 | 12,61 | BDI 1 | 16,05 | 1.814,93 | RP |
| 1.8.6. | CDHU | 54.03.230 | Impregnação betuminosa ligante | M2 | 113,08 | 6,33 | BDI 1 | 8,06 | 911,42 | RP |
| 1.8.7. | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 3,39 | 1337,70 | BDI 1 | 1.702,62 | 5.771,88 | RP |
| 1.9. | | | CALÇAMENTO | | | | | | | |
| 1.9.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 30,00 | 48,11 | BDI 1 | 61,23 | 1.836,90 | RP |
| 1.9.2. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 020, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 4,20 | 572,52 | BDI 1 | 728,70 | 3.060,54 | RP |
| 1.9.3. | CDHU | 34.02.080 | Plano de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | M2 | 30,00 | 19,53 | BDI 1 | 24,86 | 745,80 | RP |
| 1.9.4. | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 180,00 | 12,35 | BDI 1 | 15,72 | 2.829,60 | RP |
| 1.9.5. | CDHU | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2" | M | 20,00 | 787,56 | BDI 1 | 1.002,41 | 20.048,20 | RP |
| 2 | | | LOTE 01: CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO | | | | | | 895.705,40 | |
| 2.1. | | | Serviços preliminares | | | | | | 38.890,45 | |
| 2.1.1. | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 802,21 | BDI 1 | 1.021,05 | 6.126,30 | RA |
| 2.1.2. | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da | UNMES | 2,00 | 946,86 | BDI 1 | 1.205,16 | 2.410,32 | RA |
| 2.1.3. | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e legoas | M2 | 550,00 | 1,46 | BDI 1 | 1,86 | 1.023,00 | RA |
| 2.1.4. | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 91,95 | 1,11 | BDI 1 | 1,41 | 129,65 | RA |
| 2.1.5. | SINAPI | 37525 | TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 183,90 | 2,35 | BDI 1 | 2,99 | 549,86 | RA |
| 2.1.6. | CDHU | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M2 | 183,90 | 92,89 | BDI 1 | 118,23 | 21.742,50 | RA |
| 2.1.7. | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 61,07 | BDI 1 | 77,73 | 777,30 | RA |
| 2.1.8. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS | H | 48,00 | 100,36 | BDI 1 | 127,74 | 6.131,52 | RA |
| 2.2. | | | Projeto Executivo | | | | | | 10.870,17 | |
| 2.2.1. | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 3,00 | 2846,79 | BDI 1 | 3.623,39 | 10.870,17 | RA |
| 2.3. | | | Movitação de terra | | | | | | 72.922,80 | |
| 2.3.1. | SINAPI | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, | M3 | 2.103,35 | 10,34 | BDI 1 | 13,16 | 27.680,09 | RA |
| 2.3.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | M2 | 684,45 | 2,33 | BDI 1 | 2,97 | 2.032,82 | RA |
| 2.3.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE | M3 | 260,85 | 27,34 | BDI 1 | 34,80 | 9.077,58 | RA |
| 2.3.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA | M3XKM | 11.976,25 | 2,24 | BDI 1 | 2,85 | 34.132,31 | RA |
| 2.4. | | | Canalização | | | | | | 726.998,00 | |
| 2.4.1. | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 136,89 | 202,96 | BDI 1 | 258,33 | 35.362,79 | RA |
| 2.4.2. | SINAPI | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO. | M2 | 316,65 | 237,41 | BDI 1 | 302,18 | 95.685,30 | RA |



| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|--|----|--------|--------|-------|--------|------------|----|
| 2.4.3. | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 9,50 | 657,18 | BDI 1 | 836,46 | 7.946,37 | RA |
| 2.4.4. | SINAPI | 92744 | MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE | M3 | 809,55 | 512,98 | BDI 1 | 652,92 | 528.571,39 | RA |
| 2.4.5. | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M –FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 18,00 | 562,58 | BDI 1 | 716,05 | 12.888,90 | RA |
| 2.4.6. | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M –FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 65,00 | 562,58 | BDI 1 | 716,05 | 46.543,25 | RA |
| 2.5. | | | Calçada | | | | | | 35.380,17 | |
| 2.5.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN | M | 183,90 | 48,11 | BDI 1 | 61,23 | 11.260,20 | RA |
| 2.5.2. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM | M3 | 33,10 | 572,52 | BDI 1 | 728,70 | 24.119,97 | RA |
| 2.6. | | | Serviços Complementares | | | | | | 10.643,81 | |
| 2.6.1. | CDHU | 34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | M2 | 428,15 | 19,53 | BDI 1 | 24,86 | 10.643,81 | RA |

Atibaia/SP, 19 de abril de 2024.

DIEGO FRANCISCO

DUARTE

BARBOSA:4068641

0807

Assinado de forma digital por DIEGO FRANCISCO DUARTE BARBOSA:40686410807
Dados: 2024.04.19 13:52:29 -03'00'

D F D CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 24.581.296/0001-40

Diego Francisco Duarte Barbosa

RG nº 47.284.700-4

CPF nº 406.864.108-07

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – CONCORRÊNCIA Nº 05/2023

Para a Prefeitura Municipal de Guariba.
Prezados (as) senhores (as).

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA | 396.294,60 | % Período: | 3,48% | 8,98% | 87,54% |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.854,18 | % Período: | 38,85% | 38,27% | 22,88% |
| 1.2. | PROJETO EXECUTIVO | 7.242,58 | % Período: | 100,00% | | |
| 1.3. | TERRAPLENAGEM | 21.984,73 | % Período: | | 100,00% | |
| 1.4. | EMPRESTIMO | 836,89 | % Período: | | 100,00% | |
| 1.5. | ALA | 45.201,07 | % Período: | | 13,97% | 86,03% |
| 1.6. | TRAVESSIA | 205.973,53 | % Período: | | | 100,00% |
| 1.7. | DRENAGEM | 26.290,36 | % Período: | | | 100,00% |
| 1.8. | PAVIMENTO | 43.390,22 | % Período: | | | 100,00% |
| 1.9. | CALÇAMENTO | 28.521,04 | % Período: | | | 100,00% |
| 2 | LOTE 01: CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃ | 895.705,40 | % Período: | 32,72% | 35,15% | 32,13% |
| 2.1. | Serviços preliminares | 38.890,45 | % Período: | 100,00% | | |
| 2.2. | Projeto Executivo | 10.870,17 | % Período: | 100,00% | | |
| 2.3. | Movitação de terra | 72.922,80 | % Período: | | 100,00% | |
| 2.4. | Canalização | 726.998,00 | % Período: | 33,48% | 33,26% | 33,26% |
| 2.5. | Calçada | 35.380,17 | % Período: | | | 100,00% |
| 2.6. | Serviços Complementares | 10.643,81 | % Período: | | | 100,00% |
| Total: R\$ 1.292.000,00 | | | %: | 23,76% | 27,11% | 49,13% |
| | | | Repasso: | 46.042,50 | 77.067,90 | 209.464,66 |
| | | | Contrapartida: | 260.907,48 | 273.240,74 | 425.276,73 |
| | | | Outros: | - | - | - |
| | | | Investimento: | 306.949,98 | 350.308,64 | 634.741,38 |
| | | | %: | 23,76% | 50,87% | 100,00% |
| | | | Repasso: | 46.042,50 | 123.110,40 | 332.575,05 |
| | | | Contrapartida: | 260.907,48 | 534.148,22 | 959.424,95 |
| | | | Outros: | - | - | - |
| | | | Investimento: | 306.949,98 | 657.258,62 | 1.292.000,00 |

Atenciosamente,

Atibaia/SP, 19 de abril de 2024.

DIEGO FRANCISCO
DUARTE
BARBOSA:40686410807

Assinado de forma digital por
DIEGO FRANCISCO DUARTE
BARBOSA:40686410807
Dados: 2024.04.19 13:52:44
-03'00'

D F D CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 24.581.296/0001-40
Diego Francisco Duarte Barbosa
RG nº 47.284.700-4
CFP nº 406.864.108-07

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|----------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1 | LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA | 396.294,60 | % Período: | 3,48% | 8,98% | 87,54% | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.854,18 | % Período: | 38,85% | 38,27% | 22,88% | |
| 1.2. | PROJETO EXECUTIVO | 7.242,58 | % Período: | 100,00% | | | |
| 1.3. | TERRAPLENAGEM | 21.984,73 | % Período: | | 100,00% | | |
| 1.4. | EMPRESTIMO | 836,89 | % Período: | | 100,00% | | |
| 1.5. | ALA | 45.201,07 | % Período: | | 13,97% | 86,03% | |
| 1.6. | TRAVESSIA | 205.973,53 | % Período: | | | 100,00% | |
| 1.7. | DRENAGEM | 26.290,36 | % Período: | | | 100,00% | |
| 1.8. | PAVIMENTO | 43.390,22 | % Período: | | | 100,00% | |
| 1.9. | CALÇAMENTO | 28.521,04 | % Período: | | | 100,00% | |
| 2 | LOTE 01: CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO | 895.705,40 | % Período: | 32,72% | 35,15% | 32,13% | |
| 2.1. | Serviços preliminares | 38.890,45 | % Período: | 100,00% | | | |
| 2.2. | Projeto Executivo | 10.870,17 | % Período: | 100,00% | | | |
| 2.3. | Movitação de terra | 72.922,80 | % Período: | | 100,00% | | |
| 2.4. | Canalização | 726.998,00 | % Período: | 33,48% | 33,26% | 33,26% | |
| 2.5. | Calçada | 35.380,17 | % Período: | | | 100,00% | |
| 2.6. | Serviços Complementares | 10.643,81 | % Período: | | | 100,00% | |
| Total: | R\$ 1.292.000,00 | %: | | 23,76% | 27,11% | 49,13% | |
| | | Repasso: | | 46.042,50 | 77.067,90 | 209.464,66 | |
| | | Contrapartida: | | 260.907,48 | 273.240,74 | 425.276,73 | |
| | | Outros: | | - | - | - | |
| | | Investimento: | | 306.949,98 | 350.308,64 | 634.741,38 | |
| | | %: | | 23,76% | 50,87% | 100,00% | |
| | | Repasso: | | 46.042,50 | 123.110,40 | 332.575,05 | |
| | | Contrapartida: | | 260.907,48 | 534.148,22 | 959.424,95 | |
| Outros: | | - | - | - | | | |
| | | Investimento: | | 306.949,98 | 657.258,62 | 1.292.000,00 | |

000913
2

Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2023 Processo Adm: Nº 486/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA: LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE 91,95 METROS DO CÓRREGO JORDÃO EM GABIÃO, E LOTE 2 - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA COM EXTENSÃO DE 14 METROS, COMPOSTA POR 02 LINHAS EM ADUELA DE CONCRETO, COM SEÇÃO RETANGULAR, DE 2,50 X 2,50, INCLUINDO SISTEMA DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS E CALÇAMENTO.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 1.292.000,00 (um milhão e duzentos e noventa e dois mil reais):

DFD CONSTRUTORA LTDA (24581296000140) com o lote: 1 no valor total de R\$ 1.292.000,00 (um milhão e duzentos e noventa e dois mil reais).

GUARIBA - SP, 17 de abril de 2024


BREILA CAROLINE DA SILVA
CONDUTOR DE PROCESSOS

MUNICÍPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2023

Processo Administrativo Nº 486/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA

Data de Publicação: 21/12/2023 11:10:36

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 15/05/2024 08:16:22

CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE 91,95 METROS DO CÓRREGO JORDÃO EM GABIÃO E CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA COM EXTENSÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| Item | Unidade | Marca | Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---------|-------|--------|-------------|-------------|
| Item: 1 | SERVIÇO | Obra | | 895.705,40 | 895.705,40 |
| Descrição: CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE 91,95 METROS DO CÓRREGO JORDÃO EM GABIÃO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE À AV. DAVID LOUZADA E A AV. VICTOR VALENTIE DE OLIVEIRA | | | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | |
| Item: 2 | SERVIÇO | Obra | | 396.294,60 | 396.294,60 |
| Descrição: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA COM EXTENSÃO DE 14 METROS, COMPOSTA POR 02 LINHAS EM ADUELA DE CONCRETO, COM SEÇÃO RETANGULAR, DE 2,50 X 2,50, INCLUINDO SISTEMA DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS E CALÇAMENTO NA AV. VICTOR VALENTIE DE OLIVEIRA, NO CÓRREGO JORDÃO | | | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 DFD CONSTRUTORA LTDA | 065 | 24.581.296/0001-40 | 1.491.425,54 | 1.292.000,00 | | Não |
| 2 M4 CONSTRUÇÕES LTDA. | 066 | 26.803.134/0001-34 | 1.491.425,56 | 1.293.000,00 | 0,08 | Não |
| 3 NOVA ESTRADAS E CONSTRUÇÕES | 121 | 07.489.950/0001-70 | 1.401.792,75 | 1.310.000,00 | 1,31 | Não |
| 4 PAULISTA TERRAPLANAGEM E | 089 | 19.900.767/0001-03 | 1.491.425,56 | 1.473.528,45 | 12,48 | Sim |
| 5 INFRAENG INFRAESTRUTURA E | 127 | 24.658.116/0001-80 | 1.476.393,02 | 1.476.393,02 | 0,19 | Sim |
| 6 NECA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 040 | 28.473.665/0001-31 | 1.491.425,56 | 1.491.425,56 | 1,02 | Sim |
| 7 LUCAS C DA SILVA SANTOS | 010 | 17.320.551/0001-35 | 1.491.425,56 | 1.491.425,56 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|----------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| PURA ENGENHARIA LTDA | 017 | 41.723.571/0001-31 | 1.491.425,38 | 1.210.000,00 | | Sim |
| TECH7 LTDA | 117 | 28.299.044/0001-83 | 1.491.237,23 | 1.213.000,00 | 0,2479 | Sim |

AUTORIDADE: CELSO ANTÔNIO ROMANO