



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 LOTE 2 - VESTIÁRIO SÃO FRANCISCO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP
			BDI 1 19,61%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									144.714,23	
2			LOCAÇÃO E ÁREA EXTERNA					-	12.517,48	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.279,63	
1.1.0.1.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1.065,32	BDI 1	1.274,23	3.822,69	RA
1.1.0.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	879,78	BDI 1	1.052,30	3.156,90	RA
1.1.0.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	320,49	BDI 1	383,34	2.300,04	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	3.237,85	
1.2.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	70,00	4,12	BDI 1	4,93	345,10	RA
1.2.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	35,00	69,10	BDI 1	82,65	2.892,75	RA
2.			VESTIÁRIO					-	132.196,75	
2.1.			ESTRUTURA E ALVENARIA					-	52.166,29	
2.1.1.			FUNDAÇÃO					-	10.840,65	
2.1.1.1.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,14	61,08	BDI 1	73,06	156,35	RA
2.1.1.2.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	27,00	54,25	BDI 1	64,89	1.752,03	RA
2.1.1.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	163,38	10,46	BDI 1	12,51	2.043,88	RA
2.1.1.4.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	103,76	10,71	BDI 1	12,81	1.329,17	RA
2.1.1.5.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,36	475,24	BDI 1	568,43	1.909,92	RA
2.1.1.6.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	3,36	171,74	BDI 1	205,42	690,21	RA
2.1.1.7.	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	2,16	935,77	BDI 1	1.119,27	2.417,62	RA
2.1.1.8.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,96	34,93	BDI 1	41,78	541,47	RA
2.1.2.			PILARES					-	4.428,71	
2.1.2.1.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	7,00	243,46	BDI 1	291,20	2.038,40	RA
2.1.2.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	99,95	10,46	BDI 1	12,51	1.250,37	RA
2.1.2.3.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	14,13	10,71	BDI 1	12,81	181,01	RA
2.1.2.4.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,35	475,24	BDI 1	568,43	767,38	RA
2.1.2.5.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,35	118,63	BDI 1	141,89	191,55	RA
2.1.3.			CINTA AMARRAÇÃO					-	5.173,00	
2.1.3.1.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	106,20	40,72	BDI 1	48,71	5.173,00	RA
2.1.4.			LAJES					-	13.018,94	
2.1.4.1.	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	50,60	161,90	BDI 1	193,65	9.798,69	RA
2.1.4.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	41,65	10,46	BDI 1	12,51	521,04	RA
2.1.4.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,80	475,24	BDI 1	568,43	2.160,03	RA
2.1.4.4.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,80	118,63	BDI 1	141,89	539,18	RA
2.1.5.			ALVENARIA					-	18.704,99	
2.1.5.1.	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	85,20	95,09	BDI 1	113,74	9.690,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 LOTE 2 - VESTIÁRIO SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 19,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									144.714,23	
2.1.5.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	45,00	34,93	BDI 1	41,78	1.880,10	RA
2.1.5.3.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	200,40	7,01	BDI 1	8,38	1.679,35	RA
2.1.5.4.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	200,40	22,76	BDI 1	27,22	5.454,89	RA
2.2.			COBERTURA					-	12.888,45	
2.2.1.			TELHAMENTO					-	8.198,71	
2.2.1.1.	CDHU	15.01.330	Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal	M2	50,60	21,48	BDI 1	25,69	1.299,91	RA
2.2.1.2.	Composição	01	Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm, miolo poliestireno expandido classe F2, espessura de 30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente	m²	50,60	113,99	BDI 1	136,34	6.898,80	RA
2.2.2.			RUFOS E CALHAS					-	4.689,74	
2.2.2.1.	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	28,50	128,12	BDI 1	153,24	4.367,34	RA
2.2.2.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,00	33,69	BDI 1	40,30	322,40	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	3.304,88	
2.3.1.			PISO					-	1.005,51	
2.3.1.1.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	1,47	453,25	BDI 1	542,13	796,93	RA
2.3.1.2.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,47	118,63	BDI 1	141,89	208,58	RA
2.3.2.			CONTRAPISO					-	2.299,37	
2.3.2.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	29,40	30,46	BDI 1	36,43	1.071,04	RA
2.3.2.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	29,40	34,93	BDI 1	41,78	1.228,33	RA
2.4.			HIDRÁULICA					-	22.635,96	
2.4.1.			ALIMENTAÇÃO					-	2.392,70	
2.4.1.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	30,00	31,20	BDI 1	37,32	1.119,60	RA
2.4.1.2.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	1,00	108,63	BDI 1	129,93	129,93	RA
2.4.1.3.	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	955,75	BDI 1	1.143,17	1.143,17	RA
2.4.2.			DISTRIBUIÇÃO					-	7.258,46	
2.4.2.1.	cdhu	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	12,00	31,20	BDI 1	37,32	447,84	RA
2.4.2.2.	cdhu	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	4,00	554,56	BDI 1	663,31	2.653,24	RA
2.4.2.3.	cdhu	44.03.690	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 10cm	UN	1,00	20,37	BDI 1	24,36	24,36	RA
2.4.2.4.	cdhu	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	108,63	BDI 1	129,93	259,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 LOTE 2 - VESTIÁRIO SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 19,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									144.714,23	
2.4.2.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	71,28	BDI 1	85,26	170,52	RA
2.4.2.6.	CDHU	47.04.050	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UN	4,00	446,10	BDI 1	533,58	2.134,32	RA
2.4.2.7.	cdhu	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	26,00	50,43	BDI 1	60,32	1.568,32	RA
2.4.3.			ESGOTO					-	3.763,27	
2.4.3.1.	cdhu	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	106,77	BDI 1	127,71	1.532,52	RA
2.4.3.2.	cdhu	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	12,00	42,90	BDI 1	51,31	615,72	RA
2.4.3.3.	cdhu	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	6,00	112,04	BDI 1	134,01	804,06	RA
2.4.3.4.	sinapi	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	678,01	BDI 1	810,97	810,97	RA
2.4.4.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	9.221,53	
2.4.4.1.	sinapi	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	303,28	BDI 1	362,75	1.451,00	RA
2.4.4.2.	sinapi	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	263,56	BDI 1	315,24	1.260,96	RA
2.4.4.3.	cdhu	43.02.070	Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4"	UN	4,00	1.107,12	BDI 1	1.324,23	5.296,92	RA
2.4.4.4.	cdhu	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00	47,53	BDI 1	56,85	227,40	RA
2.4.4.5.	sinapi	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	60,97	BDI 1	72,93	291,72	RA
2.4.4.6.	cdhu	35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria	M2	2,34	247,79	BDI 1	296,38	693,53	RA
2.5.			ELÉTRICA					-	6.197,02	
2.5.1.			PADRÃO DE ENTRADA					-	2.420,02	
2.5.1.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	383,04	BDI 1	458,15	458,15	RA
2.5.1.2.	cdhu	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	50,00	6,25	BDI 1	7,48	374,00	RA
2.5.1.3.	sinapi	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	158,35	BDI 1	189,40	757,60	RA
2.5.1.4.	cdhu	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} . de surto 50 até 80 kA	UN	1,00	242,47	BDI 1	290,02	290,02	RA
2.5.1.5.	cdhu	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	25,00	18,07	BDI 1	21,61	540,25	RA
2.5.2.			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					-	3.078,03	
2.5.2.1.	cdhu	40.02.040	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	30,42	BDI 1	36,39	36,39	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 LOTE 2 - VESTIÁRIO SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 19,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									144.714,23	
2.5.2.2.	sinapi	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,93	BDI 1	77,66	155,32	RA
2.5.2.3.	cdhu	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	8,00	301,64	BDI 1	360,79	2.886,32	RA
2.5.3.			ELETRODUTOS					-	324,15	
2.5.3.1.	cdhu	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	15,00	18,07	BDI 1	21,61	324,15	RA
2.5.4.			FIXAÇÃO					-	374,82	
2.5.4.1.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	81,52	BDI 1	97,51	195,02	RA
2.5.4.2.	sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	3,13	BDI 1	3,74	74,80	RA
2.5.4.3.	sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	4,39	BDI 1	5,25	105,00	RA
2.6.			REVESTIMENTO					-	13.152,54	
2.6.1.			PISOS					-	2.609,44	
2.6.1.1.	sinapi	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	29,40	60,87	BDI 1	72,81	2.140,61	RA
2.6.1.2.	sinapi	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	39,20	10,00	BDI 1	11,96	468,83	RA
2.6.2.			REVESTIMENTO INTERNO					-	10.543,10	
2.6.2.1.	sinapi	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	102,96	85,61	BDI 1	102,40	10.543,10	RA
2.7.			PINTURAS					-	2.532,64	
2.7.1.			PINTURA INTERNA					-	1.778,47	
2.7.1.1.	cdhu	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	31,00	14,89	BDI 1	17,81	552,11	RA
2.7.1.2.	cdhu	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	31,00	33,07	BDI 1	39,56	1.226,36	RA
2.7.2.			PINTURA EXTERNA					-	754,17	
2.7.2.1.	sinapi	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,79	11,10	BDI 1	13,28	754,17	RA
2.8.			PEDRAS					-	304,13	
2.8.1.			SOLEIRAS					-	304,13	
2.8.1.1.	cdhu	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,60	158,92	BDI 1	190,08	304,13	RA
2.9.			ESQUADRIAS					-	18.418,44	
2.9.1.			JANELAS					-	5.276,01	
2.9.1.1.	cdhu	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	3,00	1.167,47	BDI 1	1.396,41	4.189,23	RA
2.9.1.2.	cdhu	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	3,00	302,87	BDI 1	362,26	1.086,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 LOTE 2 - VESTIÁRIO SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF Guariba/SP	BDI 1 19,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									144.714,23	
2.9.2.			PORTAS					-	13.142,43	
2.9.2.1.	cdhu	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	3,78	966,92	BDI 1	1.156,53	4.371,68	RA
2.9.2.2.	CDHU	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	19,20	381,92	BDI 1	456,81	8.770,75	RA
2.10.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	596,40	
2.10.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	35,00	14,25	BDI 1	17,04	596,40	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guariba/SP
Local
sexta-feira, 3 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Walter Gagliardi Neto
CREA/CAU: A172609-9
ART/RRT: 0