

# HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 39.490.508/0001-50

Rua Alcino Pedro Cassim, 137 - Barretos/SP  
hdurbanizacao@gmail.com - Fone: (17)98231 0480

## PLANILHA DE CUSTOS

Nº OPERAÇÃO 1057.398-68	Nº SICONV 33230/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO TERMINO DA		
LOCALIDADE SAO PAULO	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERMINO DA OBRA	MUNICÍPIO / GUARIBA/SP		
			BDI 1 31,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$) ↓
<b>CONTRATAÇÃO</b>									379.967,14
1.			<b>LOTE 1</b>						-
1.1.			<b>ESQUADRIAS</b>						136.227,68
1.1.1.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUJADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	17,28	437,97	BDI 1	574,44	9.926,32 RA
1.1.2.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	795,80	BDI 1	1.043,77	1.043,77 RA
1.2.			<b>VIDROS</b>						-
1.2.1.	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	192,79	495,36	BDI 1	649,71	125.257,59 RA
2.			<b>LOTE 2</b>						-
2.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						4.985,94
2.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	633,57	BDI 1	830,99	4.985,94 CP
2.2.			<b>AGUA PLUVIAL</b>						-
2.2.1.	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	24,97	BDI 1	32,75	196,50 CP
2.2.2.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,20	622,90	BDI 1	817,00	163,40 CP
2.3.			<b>ESTRUTURA DE VIDRO</b>						-
2.3.1.	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	17,28	495,36	BDI 1	649,71	11.226,99 RA
2.3.2.	CDHU	25.01.450	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	M2	192,79	547,99	BDI 1	718,74	138.565,88 CP
2.3.3.	CDHU	25.01.110	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	M2	10,58	1.107,39	BDI 1	1.452,45	15.366,92 CP
2.3.4.	CDHU	26.01.020	Vidro liso transparente de 3 mm	M2	10,58	96,67	BDI 1	126,79	1.341,44 CP
2.3.5.	CDHU	32.06.231	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	M2	192,79	80,92	BDI 1	106,13	20.460,80 CP
2.4.			<b>ELETRICA</b>						-
2.4.1.	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	2,00	179,66	BDI 1	235,64	471,28 CP
2.4.2.	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	4,00	40,13	BDI 1	52,63	210,52 CP
2.4.3.	Composição	01	KIT - COM 8 LUMINÁRIAS LED REFLETOR RETANGULAR 9X9CM BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W, PARA ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	768,83	BDI 1	1.008,40	1.008,40 CP
2.4.4.	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	61,00	13,90	BDI 1	18,23	1.112,03 CP
2.4.5.	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	16,00	12,55	BDI 1	16,46	263,36 CP
2.4.6.	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	2,00	4,14	BDI 1	5,43	10,86 CP
2.4.7.	CDHU	40.20.140	Placa de 4' x 4'	UN	1,00	9,93	BDI 1	13,02	13,02 CP
2.4.8.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	29,86	BDI 1	39,16	78,32 CP

000151

2.4.9.	CDHU	41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	15,00	113,09	BDI 1	148,33	2.224,95	CP
2.4.10.	CDHU	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	164,00	3,05	BDI 1	4,00	656,00	CP
2.4.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	54,15	BDI 1	71,02	71,02	CP
2.5.			<b>DISJUNTOR</b>						<b>5.102,57</b>	
2.5.1.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV.	M	170,20	14,78	BDI 1	19,39	3.300,18	CP
2.5.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,55	9,16	BDI 1	12,01	511,03	CP
2.5.3.	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	4,00	115,35	BDI 1	151,29	605,16	CP
2.5.4.	CDHU	37.13.860	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	UN	1,00	61,41	BDI 1	80,55	80,55	CP
2.5.5. Mv3.0.4	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	10,00	19,37	BDI 1	25,41	254,10	CP 1
2.5.6.	CDHU	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	5,00	53,61	BDI 1	70,31	351,55	CP
2.6.			<b>TELEFONIA E REDE LOGICA</b>						<b>1.834,54</b>	
2.6.1.	CDHU	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	152,75	8,04	BDI 1	10,55	1.611,51	CP
2.6.2.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	47,60	2,61	BDI 1	3,42	162,79	CP
2.6.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	45,93	BDI 1	60,24	60,24	CP
2.7.			<b>PINTURA</b>						<b>14.970,79</b>	
2.7.1.	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	125,90	13,17	BDI 1	17,27	2.174,29	CP
2.7.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	224,78	2,97	BDI 1	3,90	876,64	CP
2.7.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	292,63	14,53	BDI 1	19,06	5.577,53	CP
2.7.4.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	216,70	18,96	BDI 1	24,87	5.389,33	CP
2.7.5.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	20,00	36,33	BDI 1	47,65	953,00	RA
2.8.			<b>COBERTURA</b>						<b>9.464,98</b>	
2.8.1.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,25	32,29	BDI 1	42,35	2.212,79	CP
2.8.2.	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	10,00	81,73	BDI 1	107,20	1.072,00	CP
2.8.3.	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	38,30	109,34	BDI 1	143,41	5.492,60	CP
2.8.4.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	1,23	109,81	BDI 1	144,03	177,16	CP
2.8.5.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	10,40	37,42	BDI 1	49,08	510,43	CP
2.9.			<b>SERRALHERIA - VERIFICAR A GRELHA</b>						<b>5.378,87</b>	
2.9.1.	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2	3,20	609,94	BDI 1	800,00	2.560,00	CP
2.9.2.	CDHU	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	M2	1,80	829,58	BDI 1	1.088,08	1.958,54	CP
2.9.3.	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	0,50	1.311,88	BDI 1	1.720,66	860,33	CP
2.10.			<b>BOMBEIRO</b>						<b>1.261,69</b>	

000552

2.10.1.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	6,00	10,49	BDI 1	13,76	82,56	CP
2.10.2.	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	5,00	14,13	BDI 1	18,53	92,65	CP
2.10.3.	CDHU	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	4,00	207,09	BDI 1	271,62	1.086,48	CP
2.11.			<b>AR CONDICIONADO</b>					-	<b>585,69</b>	
2.11.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	22,65	14,48	BDI 1	18,99	430,12	CP
2.11.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	5,39	BDI 1	7,07	21,21	CP
2.11.3.	CDHU	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	3,00	36,69	BDI 1	48,12	144,36	CP
2.12.			<b>FORRO</b>					-	<b>2.057,20</b>	
2.12.1.	CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	20,00	78,42	BDI 1	102,86	2.057,20	RA
2.13.			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>4.665,50</b>	
2.13.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	350,00	10,16	BDI 1	13,33	4.665,50	CP

379.987,14

Valor por extenso: Trezentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos.

Barretos, 09 de maio de 2022

HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA  
CNPJ.:39.490.508/0001-50

000153  
292



# HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 39.490.508/0001-50  
 Rua Alcino Pedro Cassim, 137 - Barretos/SP  
 hdurbanizacao@gmail.com - Fone: (17)98231 0480

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE									
1057.398-68	33230/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	TERMINO DA OBRA DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E CONSTR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERMINO DA OBRA D									
1057.398-68	33230/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB											
Item	Descrição	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Valor (R\$)		05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	LOTE 1	% Período:	100,00%										
	136.227,68		136.227,68										
1.1.	ESQUADRIAS	% Período:	100,00%										
	10.970,09		10.970,09										
1.2.	VIDROS	% Período:	100,00%										
	125.257,59		125.257,59										
2.	LOTE 2	% Período:	77,87%	15,65%	6,48%								
	243.759,46		189.815,49	38.148,36	15.795,61								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	% Período:	100,00%										
	4.985,94		4.985,94										
2.2.	AGUA PLUVIAL	% Período:		100,00%									
	359,90			359,90									
2.3.	ESTRUTURA DE VIDRO	% Período:	91,06%	8,94%									
	186.962,03		170247,625	16714,4055									
2.4.	ELETRICA	% Período:		100,00%									
	6.119,76			6.119,76									
2.5.	DISJUNTOR	% Período:	100,00%										
	5.102,57		5.102,57										
2.6.	TELEFONIA E REDE LOGICA	% Período:			100,00%								
	1.834,54				1.834,54								
2.7.	PINTURA	% Período:		100,00%									
	14.970,79			14.970,79									
2.8.	COBERTURA	% Período:	100,00%										
	0.000,00												

000154


5.404,50		9.464,98												
2.9. SERRALHERIA - VERIFICAR A GRELHA 5.378,87	% Período:			100,00%										
				5.378,87										
2.10. BOMBEIRO 1.261,69	% Período:			100,00%										
				1.261,69										
2.11. AR CONDICIONADO 595,69	% Período:			100,00%										
				595,69										
2.12. FORRO 2.057,20	% Período:			100,00%										
				2.057,20										
2.13. LIMPEZA FINAL 4.665,50	% Período:			100,00%										
				4.665,50										
<b>Total: R\$ 379.987,14</b>														
Período:	%:	85,80%	10,04%	4,16%										
	Repasse:	82.806,35	1.106,15	1.163,18										
	Contrapartida:	243.228,49	37.052,66	14.630,31										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	326.034,84	38.158,81	15.793,49										
Acumulado:	%:	85,80%	95,84%	100,00%										
	Repasse:	82.806,35	83.912,50	85.075,68										
	Contrapartida:	243.228,49	280.281,15	294.911,46										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	326.034,84	364.193,65	379.987,14										

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
			12 04/23
1.	LOTE 1	136.227,68	% Período:
1.1.	ESQUADRIAS	10.970,09	% Período:
1.2.	VIDROS	125.257,59	% Período:
2.	LOTE 2	243.759,46	% Período:
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.985,94	% Período:
2.2.	AGUA PLUVIAL	359,90	% Período:
2.3.	ESTRUTURA DE VIDRO	186.962,03	% Período:
2.4.	ELETRICA	6.119,76	% Período:
2.5.	DISJUNTOR	5.102,57	% Período:

000155  
2

2.6.	TELEFONIA E REDE LOGICA	1.834,54	% Período:	
2.7.	PINTURA	14.970,79	% Período:	
2.8.	COBERTURA	9.464,98	% Período:	
2.9.	SERRALHERIA - VERIFICAR A GRELHA	5.378,87	% Período:	
2.10.	BOMBEIRO	1.261,69	% Período:	
2.11.	AR CONDICIONADO	595,69	% Período:	
2.12.	FORRO	2.057,20	% Período:	
2.13.	LIMPEZA FINAL	4.665,50	% Período:	
<b>Total: R\$ 379.987,14</b>			%:	
Período:	Repasse:			
	Contrapartida:			
	Outros:			
	Investimento:			
Acumulado:	%:			
	Repasse:			
	Contrapartida:			
	Investimento:			

Barretos, 09 de maio de 2022


  
 HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA
   
 CNPJ: 39.490.508/0001-50

156



000162

# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

## ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, REALIZADA NO DIA 10/05/2022.

Às 09:15 horas do dia 10 de maio 2022, sob a presidência do Sr. Allan Diego Rodrigues Lima, deu-se início a sessão de abertura dos envelopes do Processo de Licitação nº 079/2022 - Tomada de Preços nº 004/2022. Retirou o edital e ensejou o interesse em participar da presente licitação somente a empresa **HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA - ME** que deixou os envelopes documentação e proposta in loco. Não compareceu nenhum representante para referida sessão de abertura dos envelopes. Foi rubricado e aberto o envelope contendo a documentação da única empresa interessada no presente certame licitatório. A empresa licitante foi habilitada documentalmente. Em ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta de preço da empresa, cuja oferta apresentada foi no valor de **R\$ 379.987,14**. Fica classificada para contratação a única empresa que ensejou interesse em participar da presente licitação **HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA - ME**, por se encontrar a sua proposta em conformidade com as normas e condições do edital e o preço proposto ser compatível com os valores praticados no mercado, devendo a referida empresa apresentar a proposta por meio digital em CD/ pen drive e/ou e-mail ([obras@guariba.sp.gov.br](mailto:obras@guariba.sp.gov.br)) com cópia para o e-mail ([comissaolicitaguariba@gmail.com](mailto:comissaolicitaguariba@gmail.com)) no prazo de até dois dias úteis, conforme o item 5 - DA PROPOSTA, subitem 5.2 do edital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública cuja presente ata depois de lida e aprovada segue assinada pelo Presidente, membros da Comissão Permanente de Licitação e representante ou preposto da empresa licitante para que produza todos os efeitos legais.

Guariba, 10 de maio de 2022.

Allan Diego Rodrigues Lima  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Calimélia Rosana Moreira  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Priscila Cristina Piveta  
Membro da Comissão Permanente de Licitação