



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA CULTURA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA CULTURA	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SECRETARIA CULTURA									130.004,22	
1.			REPAROS GERAIS					-	130.004,22	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.437,44	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	470,85	BDI 1	566,62	3.399,72	RA
1.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	81,34	15,44	BDI 1	18,58	1.511,30	RA
1.1.3.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	81,34	6,50	BDI 1	7,82	636,08	RA
1.1.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	81,34	13,84	BDI 1	16,66	1.355,12	RA
1.1.5.	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	15,00	53,43	BDI 1	64,30	964,50	RA
1.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	81,34	35,77	BDI 1	43,05	3.501,69	RA
1.1.7.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	1,59	127,22	BDI 1	153,10	243,43	RA
1.1.8.	CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,48	1.429,29	BDI 1	1.720,01	825,60	RA
1.2.			FECHAMENTO LATERAL TELHADO "PASSARINHEIROS"					-	1.327,73	
1.2.1.	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	7,29	131,00	BDI 1	157,65	1.149,27	RA
1.2.2.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	7,29	6,50	BDI 1	7,82	57,01	RA
1.2.3.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	7,29	13,84	BDI 1	16,66	121,45	RA
1.3.			PISO					-	21.582,71	
1.3.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	95,20	12,86	BDI 1	15,48	1.473,70	RA
1.3.2.	CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	55,70	3,21	BDI 1	3,86	215,00	RA
1.3.3.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	6,66	127,22	BDI 1	153,10	1.019,65	RA
1.3.4.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	6,66	486,14	BDI 1	585,02	3.896,23	RA
1.3.5.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	6,66	90,38	BDI 1	108,76	724,34	RA
1.3.6.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	95,20	106,45	BDI 1	128,10	12.195,12	RA
1.3.7.	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	55,70	30,71	BDI 1	36,96	2.058,67	RA
1.4.			ADEQUAÇÃO SANITÁRIOS ALUNOS					-	16.413,55	
1.4.1.	CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	12,96	20,87	BDI 1	25,11	325,43	RA
1.4.2.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,48	976,20	BDI 1	1.174,76	7.612,44	RA
1.4.3.	CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	2,00	435,32	BDI 1	523,86	1.047,72	RA
1.4.4.	SINAPI-I	12030	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	2,00	46,80	BDI 1	56,32	112,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA CULTURA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA CULTURA	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SECRETARIA CULTURA									130.004,22	
1.4.5.	cdhu	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	2,00	56,79	BDI 1	68,34	136,68	RA
1.4.6.	CDHU	23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	2,00	636,32	BDI 1	765,75	1.531,50	RA
1.4.7.	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	3,60	527,00	BDI 1	634,19	2.283,08	RA
1.4.8.	cdhu	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	UN	4,00	147,35	BDI 1	177,32	709,28	RA
1.4.9.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	358,33	BDI 1	431,21	862,42	RA
1.4.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	372,35	BDI 1	448,09	1.792,36	RA
1.5.			TROCA DE TELHADO					-	7.942,22	
1.5.1.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	56,28	8,57	BDI 1	10,31	580,25	RA
1.5.2.	CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	56,28	103,60	BDI 1	124,67	7.016,43	RA
1.5.3.	Composição	03	REPAROS CALHAS E RUFOS - COM PINTURA DE PROTEÇÃO NAS CALHAS	m2	7,51	38,23	BDI 1	46,01	345,54	RA
1.6.			PINTURA TETO					-	5.337,76	
1.6.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	151,50	17,69	BDI 1	21,29	3.225,44	RA
1.6.2.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	18,13	15,60	BDI 1	18,77	340,30	RA
1.6.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,48	2,58	BDI 1	3,10	51,09	RA
1.6.4.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	16,48	76,46	BDI 1	92,01	1.516,32	RA
1.6.5.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	48,95	3,47	BDI 1	4,18	204,61	RA
1.7.			PINTURA PAREDES INTERNA					-	11.373,71	
1.7.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	443,99	5,02	BDI 1	6,04	2.681,70	RA
1.7.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443,99	14,71	BDI 1	17,70	7.858,62	RA
1.7.3.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	44,40	15,60	BDI 1	18,77	833,39	RA
1.8.			PINTURA PAREDES EXTERNA, MUROS E BEIRAIS					-	24.605,76	
1.8.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	860,51	5,02	BDI 1	6,04	5.197,48	RA
1.8.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	860,51	15,40	BDI 1	18,53	15.945,25	RA
1.8.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	162,66	17,69	BDI 1	21,29	3.463,03	RA
1.9.			PINTURA METÁLICAS (PORTÕES - JANELAS)					-	14.554,98	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA CULTURA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA CULTURA	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA CULTURA									130.004,22	
1.9.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	200,62	60,29	BDI 1	72,55	14.554,98	RA
1.10.			PINTURA MADEIRAS / PORTAS)					-	2.199,64	
1.10.1.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	58,94	31,01	BDI 1	37,32	2.199,64	RA
1.11.			PINTURA PISO CHÃO					-	12.228,72	
1.11.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	417,22	24,36	BDI 1	29,31	12.228,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 03/2025, CDHU 02/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA - SP

Local

quinta-feira, 26 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: SIDINEI DA SILVA

CREA/CAU: 5070203579

ART/RRT: 0

RECURSO

↓