



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO FECHAMENTO ÁREA LAZER JD SÃO FRANCISCO</b>					-	<b>501.332,73</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>19.027,14</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	473,93	BDI 1	579,28	3.475,68	RA
1.1.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN	6,00	962,54	BDI 1	1.176,51	7.059,06	RA
1.1.3.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UN	6,00	1.157,98	BDI 1	1.415,40	8.492,40	RA
<b>1.2.</b>			<b>ALAMBRANDO</b>					-	-	
<b>1.3.</b>			<b>RETIRADA DE ALAMBRADO</b>					-	<b>3.700,21</b>	
1.3.1.	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	58,50	4,79	BDI 1	5,85	342,23	RA
1.3.2.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,72	249,81	BDI 1	305,34	219,84	RA
1.3.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,51	53,94	BDI 1	65,93	824,78	RA
1.3.4.	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	16,98	111,46	BDI 1	136,24	2.313,36	RA
<b>1.4.</b>			<b>FECHAMENTO LATERAL "ALAMBRADO"</b>					-	<b>268.283,31</b>	
1.4.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	540,00	182,15	BDI 1	222,64	120.225,60	RA
1.4.2.	CDHU	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	M2	21,60	792,20	BDI 1	968,31	20.915,50	RA
1.4.3.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	270,00	59,46	BDI 1	72,68	19.623,60	RA
1.4.4.	SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	216,00	194,20	BDI 1	237,37	51.271,92	RA
1.4.5.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	540,00	57,78	BDI 1	70,62	38.134,80	RA
1.4.6.	CDHU	17.02.060	Chapisco fino peneirado	M2	237,60	10,14	BDI 1	12,39	2.943,86	RA
1.4.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	15,84	137,66	BDI 1	168,26	2.665,24	RA
1.4.8.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	710,79	10,71	BDI 1	13,09	9.304,24	RA
1.4.9.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	54,45	11,02	BDI 1	13,47	733,44	RA
1.4.10.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,88	508,73	BDI 1	621,82	1.790,84	RA
1.4.11.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,88	191,54	BDI 1	234,12	674,27	RA
<b>1.5.</b>			<b>PORTARIA DE ACESSO</b>					-	-	
<b>1.6.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.542,26</b>	
1.6.1.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	80,83	18,46	BDI 1	22,56	1.823,52	RA
1.6.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	254,72	BDI 1	311,34	311,34	RA
1.6.3.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	177,25	BDI 1	216,65	216,65	RA
1.6.4.	Composição	02	PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO CATEGORIA B1 - COM LENTE - CPFL - COM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.792,32	BDI 1	2.190,75	2.190,75	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
<b>1.7.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>1.684,14</b>	
1.7.1.	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	31,52	6,44	BDI 1	7,87	248,06	RA
1.7.2.	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	31,52	19,57	BDI 1	23,92	753,96	RA
1.7.3.	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	31,52	12,42	BDI 1	15,18	478,47	RA
1.7.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	80,83	0,74	BDI 1	0,90	72,75	RA
1.7.5.	CDHU	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2º km até o 3º km	M3	8,08	13,25	BDI 1	16,20	130,90	RA
<b>1.8.</b>			<b>INFRAESTRUTRA</b>							
<b>1.9.</b>			<b>FUNDAÇÃO - BROCAS E BALDRAME</b>						<b>11.129,27</b>	
1.9.1.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	13,11	112,13	BDI 1	137,06	1.796,86	RA
1.9.2.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,37	196,56	BDI 1	240,26	88,90	RA
1.9.3.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	52,00	59,46	BDI 1	72,68	3.779,36	RA
1.9.4.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	69,23	10,71	BDI 1	13,09	906,22	RA
1.9.5.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	17,33	11,02	BDI 1	13,47	233,44	RA
1.9.6.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,68	508,73	BDI 1	621,82	1.044,66	RA
1.9.7.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,68	191,54	BDI 1	234,12	393,32	RA
1.9.8.	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	2,19	1.078,33	BDI 1	1.318,04	2.886,51	RA
<b>1.10.</b>			<b>SUPRAESTRUTRAS</b>							
<b>1.11.</b>			<b>ALVENARIA</b>						<b>11.316,74</b>	
1.11.1.	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	54,63	110,86	BDI 1	135,50	7.402,37	RA
1.11.2.	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	26,22	15,31	BDI 1	18,71	490,58	RA
1.11.3.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	126,06	7,64	BDI 1	9,34	1.177,40	RA
1.11.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	126,06	14,58	BDI 1	17,82	2.246,39	RA
<b>1.12.</b>			<b>PILARES PAREDES</b>						<b>3.856,01</b>	
1.12.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,60	122,78	BDI 1	150,07	1.440,67	RA
1.12.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	119,23	10,71	BDI 1	13,09	1.560,72	RA
1.12.3.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,35	11,02	BDI 1	13,47	125,94	RA
1.12.4.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,93	508,73	BDI 1	621,82	578,29	RA
1.12.5.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,93	132,30	BDI 1	161,71	150,39	RA
<b>1.13.</b>			<b>PILARES EXTERNO</b>						<b>3.669,98</b>	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
1.13.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,12	100,49	BDI 1	122,83	1.120,21	RA
1.13.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	59,23	10,71	BDI 1	13,09	775,32	RA
1.13.3.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	27,03	11,02	BDI 1	13,47	364,09	RA
1.13.4.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,80	508,73	BDI 1	621,82	1.119,28	RA
1.13.5.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,80	132,30	BDI 1	161,71	291,08	RA
<b>1.14.</b>			<b>VIGAS DE RESPALDO E APOIO LAJE EXTERNA</b>					-	<b>4.522,68</b>	
1.14.1.	SINAPI	92449	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,10	295,81	BDI 1	361,57	1.844,01	RA
1.14.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6,72	121,19	BDI 1	148,13	995,43	RA
1.14.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	54,07	10,71	BDI 1	13,09	707,78	RA
1.14.4.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	11,34	11,02	BDI 1	13,47	152,75	RA
1.14.5.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,05	508,73	BDI 1	621,82	652,91	RA
1.14.6.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,05	132,30	BDI 1	161,71	169,80	RA
<b>1.15.</b>			<b>VERGA / CONTRAVERGA</b>					-	<b>2.496,96</b>	
1.15.1.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	16,81	72,27	BDI 1	88,34	1.485,00	RA
1.15.2.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	16,81	49,25	BDI 1	60,20	1.011,96	RA
<b>1.16.</b>			<b>LAJE DE CONCRETO</b>					-	<b>27.495,67</b>	
1.16.1.	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	28,33	160,62	BDI 1	196,33	5.562,03	RA
1.16.2.	CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	KG	33,65	169,91	BDI 1	207,68	6.988,43	RA
1.16.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	101,55	10,71	BDI 1	13,09	1.329,29	RA
1.16.4.	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	40,75	88,03	BDI 1	107,60	4.384,70	RA
1.16.5.	Composição	01	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,165 m	M	54,60	138,32	BDI 1	169,07	9.231,22	RA
<b>1.17.</b>			<b>ALVENARIA PLATIBANDA</b>					-	<b>9.844,66</b>	
1.17.1.	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	44,66	110,86	BDI 1	135,50	6.051,43	RA
1.17.2.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,96	69,94	BDI 1	85,49	424,03	RA
1.17.3.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	124,05	7,64	BDI 1	9,34	1.158,63	RA
1.17.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	124,05	14,58	BDI 1	17,82	2.210,57	RA
<b>1.18.</b>			<b>TELHAMENTO</b>					-	<b>3.841,63</b>	
1.18.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	44,12	28,59	BDI 1	34,95	1.541,99	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
1.18.2.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	44,12	4,41	BDI 1	5,39	237,81	RA
1.18.3.	CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm	M	16,29	103,55	BDI 1	126,57	2.061,83	RA
<b>1.19.</b>			<b>RUFOS E CALHAS</b>					-	<b>3.107,77</b>	
1.19.1.	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	18,00	105,48	BDI 1	128,93	2.320,74	RA
1.19.2.	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	3,66	140,41	BDI 1	171,62	628,13	RA
1.19.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,50	37,14	BDI 1	45,40	158,90	RA
<b>1.20.</b>			<b>PISO E REVESTIMENTO INTERNO</b>					-	<b>9.332,37</b>	
1.20.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	15,81	31,85	BDI 1	38,93	615,48	RA
1.20.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,87	37,47	BDI 1	45,80	406,25	RA
1.20.3.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	15,81	149,91	BDI 1	183,23	2.896,87	RA
1.20.4.	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	17,80	31,27	BDI 1	38,22	680,32	RA
1.20.5.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	24,48	149,91	BDI 1	183,23	4.485,47	RA
1.20.6.	cdhu	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	8,16	24,86	BDI 1	30,39	247,98	RA
<b>1.21.</b>			<b>PISO E REVESTIMENTO EXTERNO</b>					-	<b>26.637,28</b>	
1.21.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	14,49	74,61	BDI 1	91,20	1.321,49	RA
1.21.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7,10	50,23	BDI 1	61,40	435,94	RA
1.21.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,89	508,73	BDI 1	621,82	2.418,88	RA
1.21.4.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,89	132,30	BDI 1	161,71	629,05	RA
1.21.5.	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	38,88	15,74	BDI 1	19,24	748,05	RA
1.21.6.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	115,08	10,43	BDI 1	12,75	1.467,27	RA
1.21.7.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	107,06	149,91	BDI 1	183,23	19.616,60	RA
<b>1.22.</b>			<b>HIDRAULICA - AGUA FRIA</b>					-	<b>-</b>	
<b>1.23.</b>			<b>RESERVATORIO</b>					-	<b>4.824,82</b>	
1.23.1.	CDHU	46.01.020	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	18,00	33,86	BDI 1	41,39	745,02	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
1.23.2.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	1,00	93,72	BDI 1	114,55	114,55	RA
1.23.3.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	4,90	533,42	BDI 1	652,00	3.194,80	RA
1.23.4.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	630,33	BDI 1	770,45	770,45	RA
<b>1.24.</b>			<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>2.212,53</b>	
1.24.1.	CDHU	46.01.020	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	18,00	33,86	BDI 1	41,39	745,02	RA
1.24.2.	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	1,00	150,78	BDI 1	184,30	184,30	RA
1.24.3.	CDHU	44.03.690	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 10cm	UN	1,00	22,08	BDI 1	26,99	26,99	RA
1.24.4.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	93,72	BDI 1	114,55	229,10	RA
1.24.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	73,16	BDI 1	89,42	89,42	RA
1.24.6.	CDHU	46.01.050	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	5,50	53,75	BDI 1	65,70	361,35	RA
1.24.7.	CDHU	47.04.180	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2"	UN	1,00	471,53	BDI 1	576,35	576,35	RA
<b>1.25.</b>			<b>HIDRAULICA - ESGOTO</b>					-	-	
<b>1.26.</b>			<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>					-	<b>1.027,86</b>	
1.26.1.	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	120,80	BDI 1	147,65	147,65	RA
1.26.2.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	720,13	BDI 1	880,21	880,21	RA
<b>1.27.</b>			<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>1.205,76</b>	
1.27.1.	CDHU	46.03.050	Tube de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,00	117,50	BDI 1	143,62	861,72	RA
1.27.2.	CDHU	46.03.080	Tube de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada "R", DN= 40 mm, inclusive conexões	M	6,00	46,91	BDI 1	57,34	344,04	RA
<b>1.28.</b>			<b>HIDRAULICA - PLUVIAL</b>					-	-	
<b>1.29.</b>			<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>					-	<b>860,39</b>	
1.29.1.	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	703,91	BDI 1	860,39	860,39	RA
<b>1.30.</b>			<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>861,72</b>	
1.30.1.	CDHU	46.03.050	Tube de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,00	117,50	BDI 1	143,62	861,72	RA
<b>1.31.</b>			<b>REDE ELETRICA</b>					-	-	
<b>1.32.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>377,50</b>	
1.32.1.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,00	17,12	BDI 1	20,93	334,88	RA
1.32.2.	CDHU	40.02.040	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	34,87	BDI 1	42,62	42,62	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
<b>1.33.</b>			<b>ELETRODUTO E CAIXAS</b>					-	<b>2.686,12</b>	
1.33.1.	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	48,00	19,76	BDI 1	24,15	1.159,20	RA
1.33.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	25,12	BDI 1	30,70	184,20	RA
1.33.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	15,23	BDI 1	18,62	297,92	RA
1.33.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	45,30	BDI 1	55,37	166,11	RA
1.33.5.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	18,53	BDI 1	22,65	135,90	RA
1.33.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	414,59	BDI 1	506,75	506,75	RA
1.33.7.	CDHU	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	1,00	44,61	BDI 1	54,53	54,53	RA
1.33.8.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	3,00	33,86	BDI 1	41,39	124,17	RA
1.33.9.	CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	1,00	46,91	BDI 1	57,34	57,34	RA
<b>1.34.</b>			<b>FIAÇÃO E DISJUNTORES</b>					-	<b>1.097,28</b>	
1.34.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,98	BDI 1	14,64	58,56	RA
1.34.2.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	63,71	BDI 1	77,87	77,87	RA
1.34.3.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	54,56	BDI 1	66,69	66,69	RA
1.34.4.	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I <sub>max</sub> de surto 12 até 15 kA	UN	2,00	77,64	BDI 1	94,90	189,80	RA
1.34.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	3,70	BDI 1	4,52	126,56	RA
1.34.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	5,25	BDI 1	6,42	577,80	RA
<b>1.35.</b>			<b>TOMADAS E ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>3.489,30</b>	
1.35.1.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	63,24	BDI 1	77,30	618,40	RA
1.35.2.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	8,00	66,51	BDI 1	81,30	650,40	RA
1.35.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,55	BDI 1	48,34	145,02	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
1.35.4.	CDHU	P.15.000.034118	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	UN	4,00	142,20	BDI 1	173,81	695,24	RA
1.35.5.	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	9,00	100,81	BDI 1	123,22	1.108,98	RA
1.35.6.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	36,99	BDI 1	45,21	271,26	RA
<b>1.36.</b>			<b>PEDRAS E LOUÇAS</b>					-	-	
<b>1.37.</b>			<b>BANCADAS</b>					-	<b>2.196,66</b>	
1.37.1.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,75	1.036,57	BDI 1	1.267,00	950,25	RA
1.37.2.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	295,11	BDI 1	360,71	360,71	RA
1.37.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	724,62	BDI 1	885,70	885,70	RA
<b>1.38.</b>			<b>PEITORIL E SOLEIRA</b>					-	<b>1.591,27</b>	
1.38.1.	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	7,44	174,98	BDI 1	213,88	1.591,27	RA
<b>1.39.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	-	
<b>1.40.</b>			<b>JANELA</b>					-	<b>24.769,90</b>	
1.40.1.	CDHU	25.01.361	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco	M2	0,60	1.499,98	BDI 1	1.833,43	1.100,06	RA
1.40.2.	CDHU	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	5,52	1.191,02	BDI 1	1.455,78	8.035,91	RA
1.40.3.	CDHU	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	5,52	292,51	BDI 1	357,53	1.973,57	RA
1.40.4.	CDHU	25.01.100	Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida	M2	0,56	1.367,28	BDI 1	1.671,23	935,89	RA
1.40.5.	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	5,52	1.029,25	BDI 1	1.258,05	6.944,44	RA
1.40.6.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	6,12	772,68	BDI 1	944,45	5.780,03	RA
<b>1.41.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>3.598,86</b>	
1.41.1.	CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	1,89	528,60	BDI 1	646,11	1.221,15	RA
1.41.2.	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	1,89	1.029,25	BDI 1	1.258,05	2.377,71	RA
<b>1.42.</b>			<b>PORTÕES/GRADIL</b>					-	<b>21.919,17</b>	
1.42.1.	CDHU	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	M2	21,78	823,36	BDI 1	1.006,39	21.919,17	RA
<b>1.43.</b>			<b>PINTURA</b>					-	-	
<b>1.44.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>1.654,59</b>	
1.44.1.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	15,81	16,45	BDI 1	20,11	317,94	RA
1.44.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,40	15,11	BDI 1	18,47	986,30	RA
1.44.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,81	18,13	BDI 1	22,16	350,35	RA
<b>1.45.</b>			<b>PINTURA EXTERNO</b>					-	<b>2.555,35</b>	

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUARIBA/SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA ENTRADA E FECHAMENTO LATERAL EM ALAMBRADO</b>									<b>501.332,73</b>	
1.45.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,75	18,13	BDI 1	22,16	903,02	RA
1.45.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,91	15,83	BDI 1	19,35	17,61	RA
1.45.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	53,37	25,06	BDI 1	30,63	1.634,72	RA
<b>1.46.</b>			<b>LETREIRO</b>					-	<b>8.721,40</b>	
1.46.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	27,96	28,59	BDI 1	34,95	977,20	RA
1.46.2.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	27,96	4,41	BDI 1	5,39	150,70	RA
1.46.3.	cdhu	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	6,56	887,39	BDI 1	1.084,66	7.115,37	RA
1.46.4.	Composição	03	PINTURA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	m²	2,78	140,71	BDI 1	171,99	478,13	RA
<b>1.47.</b>			<b>ACABAMENTOS FINAIS</b>					-	<b>1.194,17</b>	
1.47.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	61,46	15,90	BDI 1	19,43	1.194,17	RA

Encargos sociais:

Observações:  
BASE SINAPI 08/2025, CHDU 06/2025 E DER 04/2025

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP  
Local  
segunda-feira, 29 de setembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SIDINEI DA SILVA  
CREA/CAU: 5070203579  
ART/RRT: 0