



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER CONTENDO 1.582,86M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

O presente memorial descritivo abrange as informações técnicas e complementares, tendo por finalidade fixar normas e procedimentos básicos de execução da obra, especificações de materiais e demais itens necessários à perfeita execução dos trabalhos para realização da obra.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER CONTENDO 1.582,86M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA.

LOCAL: Av. Hélio Dela Corte, Residencial Bela Vista.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

Os serviços preliminares desta obra envolvem a apresentação obrigatória de um projeto executivo detalhado, assegurando a conformidade com normas técnicas e regulamentações. Para otimização da logística, será disponibilizado um container destinado à acomodação de ferramentas e materiais, contribuindo para a organização eficaz do canteiro. Adicionalmente, será instalada uma placa de identificação da obra, conforme modelo emitido pela Secretaria de Obras, com dimensões de 1 metro de altura por 2 metros de largura. Essa placa visa informar a comunidade sobre a natureza e responsáveis pela execução do projeto. Em atenção às necessidades dos trabalhadores, serão disponibilizados banheiros químicos, promovendo condições adequadas de higiene no local de trabalho.

2 CALÇAMENTO:

O passeio será construído com piso de concreto moldado in loco, usinado, de 7 cm de espessura. O concreto utilizado seguirá as diretrizes da NBR 12655:2015, assegurando resistência e durabilidade ao longo do tempo.

Para a delimitação do passeio, serão assentadas guias (meio-fio) de concreto pré-fabricado, em conformidade com as dimensões estabelecidas pela fiscalização. O assentamento deverá ser executado de maneira nivelada e alinhada, proporcionando uma borda resistente e esteticamente coesa. O espaçamento entre as guias será uniforme, garantindo uma estrutura sólida e visualmente agradável.

Durante a execução do passeio, serão aplicadas juntas de dilatação, conforme preconizado pela NBR 6118:2014, visando prevenir fissuras decorrentes de variações térmicas e de umidade. O acabamento será cuidadosamente realizado para garantir



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

uma superfície lisa e uniforme, evitando irregularidades que possam comprometer a acessibilidade e a estética do passeio. Recomenda-se atenção especial à compactação adequada do solo antes da pavimentação e à cura eficaz do concreto para evitar problemas futuros.

3 ILUMINAÇÃO:

Serão implantados postes em concreto armado nos pontos determinados conforme disposições projetuais. O sistema elétrico será composto por elementos essenciais, tais como alças preformadas para sustentação dos cabos, suportes tubulares para fixação, cabos de cobre para condução da corrente elétrica, e cabos multiplexados para a transmissão de dados e controle. As luminárias selecionadas no projeto serão instaladas de acordo com as especificações técnicas estabelecidas. No Campo de futebol, serão instalados projetores LED modular, bem como relé fotoelétrico, disjuntor e contator de potência.

4 PLANTIO DE GRAMA:

Será executada a implantação de placas de grama, conforme especificado no projeto e devidamente aprovadas pela fiscalização. As placas serão do tipo esmeralda e batatais, conforme indicado nas diretrizes projetuais, garantindo a conformidade com os requisitos estabelecidos.

Guariba, 01 de novembro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A266972-2