



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA									119.049,96	
1.			LOTE 3: PRAÇA BELA VISTA					-	119.049,96	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.183,56	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	470,52	BDI 1	566,69	2.266,76	CP
1.1.0.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	907,29	BDI 1	1.092,74	4.370,96	CP
1.1.0.3.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00	1.151,16	BDI 1	1.386,46	5.545,84	CP
1.2.			CALÇAMENTO					-	37.216,43	
1.2.0.1.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	15,00	211,23	BDI 1	254,41	3.816,15	CP
1.2.0.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	37,00	663,45	BDI 1	799,06	29.565,22	CP
1.2.0.3.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	30,00	45,14	BDI 1	54,37	1.631,10	CP
1.2.0.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	44,00	41,59	BDI 1	50,09	2.203,96	CP
1.3.			ILUMINAÇÃO					-	20.715,12	
1.3.1.			PRAÇA					-	20.715,12	
1.3.1.1.	CDHU	68.01.640	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m	UN	3,00	2.359,22	BDI 1	2.841,44	8.524,32	CP
1.3.1.2.	SINAPI	101556	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	9,12	BDI 1	10,98	32,94	CP
1.3.1.3.	CDHU	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	3,00	280,70	BDI 1	338,08	1.014,24	CP
1.3.1.4.	Cotação	03	SUPORTE TUBULAR EM AÇO CARBONO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICA EM LED 60,2MM, FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DO SUPORTE	UNIDADE	3,00	331,00	BDI 1	398,66	1.195,98	CP
1.3.1.5.	CDHU	41.11.703	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UN	9,00	813,25	BDI 1	979,48	8.815,32	CP
1.3.1.6.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	27,00	4,53	BDI 1	5,46	147,42	CP
1.3.1.7.	Cotação	01	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO)	m	33,00	18,93	BDI 1	22,80	752,40	CP
1.3.1.8.	Cotação	04	CONECTOR PERFORANTE DERIVAÇÃO 35 MM²	UNIDADE	6,00	32,17	BDI 1	38,75	232,50	CP
1.4.			CAMPO					-	27.281,73	
1.4.0.1.	CDHU	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	6,00	1.915,74	BDI 1	2.307,32	13.843,92	CP
1.4.0.2.	CDHU	37.02.060	Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm	UN	1,00	253,20	BDI 1	304,95	304,95	CP
1.4.0.3.	SINAPI	101556	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	9,12	BDI 1	10,98	65,88	CP
1.4.0.4.	CDHU	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	6,00	280,70	BDI 1	338,08	2.028,48	CP
1.4.0.5.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	18,00	4,53	BDI 1	5,46	98,28	CP
1.4.0.6.	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	6,00	866,30	BDI 1	1.043,37	6.260,22	CP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA									119.049,96	
1.4.0.7.	Cotação	01	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO)	m	130,00	18,93	BDI 1	22,80	2.964,00	CP
1.4.0.8.	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	6,00	94,24	BDI 1	113,50	681,00	CP
1.4.0.9.	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00	91,87	BDI 1	110,65	110,65	CP
1.4.0.10.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	57,41	BDI 1	69,14	69,14	CP
1.4.0.11.	CDHU	40.10.060	Contator de potência 16 A - 2na+2nf	UN	1,00	323,99	BDI 1	390,21	390,21	CP
1.4.0.12.	Cotação	04	CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM²	UNIDADE	12,00	32,17	BDI 1	38,75	465,00	CP
1.5.			CAMPO DE FUTEBOL - PLANTIO					-	21.653,12	
1.5.0.1.	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	800,00	17,95	BDI 1	21,62	17.296,00	CP
1.5.0.2.	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	256,00	14,13	BDI 1	17,02	4.357,12	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 01/2024, CDHU 192 - 11/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA - SP
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL
CREA/CAU: A2669722
ART/RRT: 0