



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									174.468,13		
1.	REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES								-	174.468,13	
1.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								-	2.779,48	
1.1.0.1.	CDHU 191	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,50	878,40	BDI 1	1.111,79	2.779,48	RA	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	4.581,87	
1.2.1.	Demolições e Limpeza								-	3.042,61	
1.2.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	119,50	BDI 1	151,25	453,75	RA	
1.2.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00	3,64	BDI 1	4,61	73,76	RA	
1.2.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,20	35,16	BDI 1	44,50	53,40	RA	
1.2.1.4.	CDHU 191	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	15,00	114,53	BDI 1	144,96	2.174,40	RA	
1.2.1.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	313,62	BDI 1	396,95	198,48	RA	
1.2.1.6.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	140,34	BDI 1	177,63	88,82	RA	
1.2.2.	Movimento de Terra								-	1.539,26	
1.2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,85	97,27	BDI 1	123,11	1.089,52	RA	
1.2.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	4,52	78,61	BDI 1	99,50	449,74	RA	
1.3.	PAREDES E PAINÉIS								-	11.735,85	
1.3.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,78	132,20	BDI 1	167,33	1.134,50	RA	
1.3.0.2.	CDHU 191	14.02.050	Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,89	272,06	BDI 1	344,35	306,47	RA	
1.3.0.3.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,55	942,13	BDI 1	1.192,45	655,85	RA	
1.3.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,15	400,54	BDI 1	506,96	583,00	RA	
1.3.0.5.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,00	95,73	BDI 1	121,17	969,36	RA	
1.3.0.6.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	23,01	97,53	BDI 1	123,44	2.840,35	RA	

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									174.468,13	
1.3.0.7.	CDHU 191	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	138,80	21,80	BDI 1	27,59	3.829,49	RA
1.3.0.8.	CDHU 191	21.03.090	Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento	M2	2,63	425,63	BDI 1	538,72	1.416,83	RA
1.4.			REVESTIMENTOS					-	33.201,07	
1.4.1.			Chapisco Paredes e Teto					-	39,23	
1.4.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	7,50	4,13	BDI 1	5,23	39,23	RA
1.4.2.			Emboço e Reboco Paredes e Teto					-	384,30	
1.4.2.1.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,50	40,48	BDI 1	51,24	384,30	RA
1.4.3.			Complementos					-	32.777,54	
1.4.3.1.	CDHU 191	22.03.140	Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm	M2	111,00	192,29	BDI 1	243,38	27.015,18	RA
1.4.3.2.	SINAPI	73909/001	PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	13,30	342,31	BDI 1	433,26	5.762,36	RA
1.5.			PISOS					-	43.480,61	
1.5.0.1.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	48,20	37,63	BDI 1	47,63	2.295,77	RA
1.5.0.2.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	48,20	48,00	BDI 1	60,75	2.928,15	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	10709	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)	M2	48,20	202,73	BDI 1	256,60	12.368,12	RA
1.5.0.4.	CDHU 191	20.01.040	Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	M2	14,00	167,99	BDI 1	212,62	2.976,68	RA
1.5.0.5.	CDHU 191	21.02.060	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	M2	69,45	233,30	BDI 1	295,29	20.507,89	RA
1.5.0.6.	CDHU 191	21.20.500	Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm	M	40,00	47,48	BDI 1	60,10	2.404,00	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	12.444,16	
1.6.1.			Iluminação e Acessórios					-	3.339,16	
1.6.1.1.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	121,95	BDI 1	154,35	617,40	RA
1.6.1.2.	CDHU 191	41.15.170	Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicróica de 50 W	UN	16,00	49,32	BDI 1	62,42	998,72	RA
1.6.1.3.	CDHU 191	41.14.670	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W	UN	6,00	94,84	BDI 1	120,04	720,24	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									174.468,13	
1.6.1.4.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	18,23	BDI 1	23,07	369,12	RA
1.6.1.5.	CDHU 191	50.05.080	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W	UN	4,00	112,13	BDI 1	141,92	567,68	RA
1.6.1.6.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	26,07	BDI 1	33,00	66,00	RA
1.6.2.			Eletrodutos, fios e cabos					-	7.748,54	
1.6.2.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	2,95	BDI 1	3,73	1.492,00	RA
1.6.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	4,16	BDI 1	5,27	1.581,00	RA
1.6.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	6,26	BDI 1	7,92	316,80	RA
1.6.2.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	8,64	BDI 1	10,94	1.312,80	RA
1.6.2.5.	SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	6,49	BDI 1	8,21	821,00	RA
1.6.2.6.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	7,37	BDI 1	9,33	933,00	RA
1.6.2.7.	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	28,51	BDI 1	36,09	72,18	RA
1.6.2.8.	SINAPI	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	33,76	BDI 1	42,73	85,46	RA
1.6.2.9.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	20,33	BDI 1	25,73	463,14	RA
1.6.2.10.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	16,40	BDI 1	20,76	560,52	RA
1.6.2.11.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	14,57	BDI 1	18,44	110,64	RA
1.6.3.			Tomadas, Interruptores e Disjuntores					-	1.356,46	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									174.468,13	
1.6.3.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,95	BDI 1	46,77	46,77	RA
1.6.3.2.	SINAPI	91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	139,53	BDI 1	176,60	176,60	RA
1.6.3.3.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	109,08	BDI 1	138,06	138,06	RA
1.6.3.4.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	69,68	BDI 1	88,19	176,38	RA
1.6.3.5.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	41,20	BDI 1	52,15	104,30	RA
1.6.3.6.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,70	BDI 1	48,98	97,96	RA
1.6.3.7.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	13,55	BDI 1	17,15	154,35	RA
1.6.3.8.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	78,43	BDI 1	99,27	99,27	RA
1.6.3.9.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,47	BDI 1	14,52	14,52	RA
1.6.3.10.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,29	BDI 1	15,56	15,56	RA
1.6.3.11.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	61,91	BDI 1	78,36	156,72	RA
1.6.3.12.	CDHU 191	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	139,03	BDI 1	175,97	175,97	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	346,92	
1.7.0.1.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	22,84	BDI 1	28,91	346,92	RA
1.8.			PINTURA					-	8.694,83	
1.8.0.1.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	45,00	20,30	BDI 1	25,69	1.156,05	RA
1.8.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	474,26	4,59	BDI 1	5,81	2.755,45	RA
1.8.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,27	13,54	BDI 1	17,14	4.186,79	RA
1.8.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,00	18,50	BDI 1	23,42	234,20	RA
1.8.0.5.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,00	31,81	BDI 1	40,26	362,34	RA
1.9.			ESQUADRIAS E VIDROS					-	3.464,82	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									174.468,13	
1.9.0.1.	SINAPI	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	780,14	BDI 1	987,42	987,42	RA
1.9.0.2.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	244,26	BDI 1	309,16	309,16	RA
1.9.0.3.	CDHU 191	22.06.300	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	M2	2,60	658,88	BDI 1	833,94	2.168,24	RA
1.10.			COMBATE A INCENDIO					-	829,49	
1.10.0.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	224,15	BDI 1	283,71	283,71	RA
1.10.0.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	217,67	BDI 1	275,50	275,50	RA
1.10.0.3.	CDHU 191	30.06.124	Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate	UN	1,00	213,54	BDI 1	270,28	270,28	RA
1.11.			ACESSIBILIDADE					-	52.246,69	
1.11.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	1,85	496,65	BDI 1	628,61	1.162,93	RA
1.11.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	16,00	108,83	BDI 1	137,75	2.204,00	RA
1.11.0.3.	CDHU 191	30.14.030	Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura	CJ	1,00	38.618,76	BDI 1	48.879,76	48.879,76	RA
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	662,34	
1.12.0.1.	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	114,00	4,59	BDI 1	5,81	662,34	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									174.468,13

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO
↓

SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP
Local

quinta-feira, 5 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: PETERSON GARCIA ZENUN
CREA/CAU: 5063276246
ART/RRT: 0