



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

RUA NOVE DE JULHO, 290 Fone (14) 3883-9300 / Fax (14) 3883-9301

CEP 18590-000 - BOFETE - Estado de São Paulo

Obra: Reforma da Unidade Básica de Saúde Bruno Novaes

Local: Avenida Ernesto Eburneo, esquina com Rua Humberto Cassetari - Centro - Bofete SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CPOS 179 SINAPI 05/2020

DATA BASE- JULHO/ 2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.350,00
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	300,00	1.350,00
	2	DEMOLIÇÕES				11.263,14
CPOS	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (poço de iluminação)	M2	127,60	4,85	618,86
CPOS	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	1,29	64,64	83,39
	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	15,00	17,93	268,95
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	277,00	12,93	3.581,61
CPOS	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m²	277,00	19,71	5.459,67
	03.05.020	Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base Espera e Hall dos Banheiros	M2	107,10	6,46	691,87
	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro - ESPERA	m²	86,50	6,46	558,79
	3	ALVENARIA - RAMPAS E PATAMAR				1.601,61
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m2	1,00	157,53	157,53
CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	0,60	297,93	178,76
CPOS	140405	Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 MPa	m²	14,49	35,16	509,47
CPOS	14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	m2	8,34	90,63	755,85
	4	COBERTURA				66.739,42
CPOS	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura -1-	kg	2.100,00	14,34	30.114,00
CPOS	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm - ESPERA E PRONTUÁRIO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO -1-	m2	154,50	80,88	12.495,96
	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro - 2-	m2	144,00	64,09	9.228,96
CPOS	16.02.030	Telha de barro tipo romana - 2-	m2	144,00	46,96	6.762,24
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	76,82	91,64	7.039,78
	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	2,00	549,24	1.098,48
	5	ESQUADRIAS				7.802,32
	23.04.610	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm	un	1,00	1.040,17	1.040,17
CPOS	23.20.310	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm com dobradiça	un	8,00	180,33	1.442,64
CPOS	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	un	4,00	479,50	1.918,00
CPOS	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	1,00	401,32	401,32
CPOS	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	un	1,00	239,21	239,21
CPOS	26.02.04	Vidro temperado incolor de 8 mm	m2	3,60	182,98	658,73
CPOS	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 10mm	m2	3,78	339,29	1.282,52
CPOS	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm fixo - porta	m2	3,78	216,86	819,73
	6	REVESTIMENTO DE PAREDES				5.790,29
CPOS	17.02.02	Chapisco	m2	163,24	5,20	848,85
CPOS	17.02.14	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m2	163,24	20,46	3.339,89
CPOS	33.01.28	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	45,00	35,59	1.601,55
	7	REVESTIMENTO DE PISO ESPERA E CIRCULAÇÃO BHOS				15.083,53
CPOS	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	7,53	540,38	4.066,36



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

RUA NOVE DE JULHO, 290 Fone (14) 3883-9300 / Fax (14) 3883-9301

CEP 18590-000 - BOFETE - Estado de São Paulo

Obra: Reforma da Unidade Básica de Saúde Bruno Novaes

Local: Avenida Ernesto Eburneo, esquina com Rua Humberto Cassetari - Centro - Bofete SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CPOS 179 SINAPI 05/2020

DATA BASE- JULHO/ 2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
CPOS	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	107,50	68,80	7.396,00
CPOS	17.10.200	Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm	M	73,84	33,00	2.436,72
CPOS	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3,23	133,97	432,05
CPOS	18.06.062	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção B1b, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada BANHEIRO ESPERA	M2	18,00	41,80	752,40
	8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				3.200,00
		REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM TROCA DE MATERIAL	UNID	1,00	3.200,00	3.200,00
	9	HIDRÁULICA				5.556,56
		REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM TROCA DE MATERIAL	UNID	1,00	2.500,00	2.500,00
CPOS	44.01.11	Lavatório de louça com coluna	UNID	3,00	252,19	756,57
CPOS	44.20.01	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UNID	4,00	25,39	101,56
CPOS	44.20.65	Válvula de metal cromado de 1'	UNID	3,00	37,20	111,60
CPOS	44.03.48	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UNID	3,00	168,79	506,37
CPOS	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UNID.	3,00	58,36	175,08
CPOS	46.03.05	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,00	73,83	442,98
CPOS	46.02.05	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	6,00	33,74	202,44
CPOS	46.02.01	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	6,00	26,73	160,38
CPOS	46.01.02	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	6,00	24,05	144,30
CPOS	46.01.05	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	12,00	37,94	455,28
	10	PINTURA INTERNA E EXTERNA				101.224,44
CPOS	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	1.700,00	4,20	7.140,00
SINAPI	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - INTERNA	m²	1.523,98	22,48	34.259,07
CPOS	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m2	1.523,98	11,03	16.809,50
	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo EXTERNA	M2	1.700,60	22,48	38.229,49
SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	168,00	10,03	1.685,04
CPOS	33.10.01	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo FOSSO DE VENTILAÇÃO	m²	152,40	20,35	3.101,34
	11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.528,00
CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	400,00	11,32	4.528,00
		TOTAL				224.139,31

Bofete, 03 de agosto de 2020.

MARCIA HELENA ROSSATTO

Arquiteta e Urbanista - CAU A 15246-3