



Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Av Ministro Nelson Hungria, 57 – Centro – 12 3666-1989 – engenharia@pmsap.sp.gov.br



Planilha Orçamentária

OBJETO: TROCA COBERTURA AUDITÓRIO.

ENDEREÇO: RUA CEL SEBASTIÃO MARCONDES DA SILVA, CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

DATA DE ELABORAÇÃO: 18 DE OUTUBRO DE 2022

Fonte			CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - Versão 187 Data base: Agosto 2022 - Sem desoneração				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Cobertura						
1.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	780,00	R\$ 6,75	R\$5.265,00
1.2	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	210,00	R\$ 24,74	R\$5.195,40
1.3	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	23,00	R\$ 92,67	R\$2.131,41
1.4	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	745,56	R\$ 20,42	R\$15.224,34
1.5	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	780,00	R\$ 185,91	R\$145.009,80
1.6	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	35,00	R\$ 113,03	R\$3.956,05
Total Item 1							R\$176.782,00
Total Sem BDI							R\$176.782,00
BDI 10%							R\$17.678,20
Total							R\$194.460,20

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A9685-7