



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO - AMBIENTAL
UNIDADE GESTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ORÇAMENTO - ANEXO II

Obra: Serviços Técnicos para renovação de CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) para USF do Município

Data: 07/07/25

Local: USF Jussara, Av. Jussara, 1921, baln. Jussara - USF Agenor de Campos, Rua Santa Terezinha, 1645, Agenor de Campos - USF Itaguaí, Av. José Munhoz Bonilha, 429, Plataforma II - Itaguaí - USF Jd. Praia Grande, Av. Monteiro Lobato, 6.902, jd. Praia Grande e Farmácia Municipal, Av. São Paulo, 3.570, Vera Cruz.

Item	Fonte	Código	Descrição	Un	Quant.	Preço Unitário (R\$)		Preço Parcial (R\$)		Total
						Mat.	MDO	Mat.	MDO	
01.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
01.01	CPPM	CP-002	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	5,00	1.947,40	554,20	9.737,00	2.771,00	12.508,00
01.02	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	45,00	0,00	12,44	0,00	559,80	559,80
01.03	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	M X MES	45,00	23,37	4,91	1.051,65	220,95	1.272,60
02.			DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO					10.788,65	3.551,75	14.340,40
02.01	CDHU	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	8,00	179,86	20,86	1.438,88	166,88	1.605,76
02.02	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	4,00	198,33	20,86	793,32	83,44	876,76
02.03	CDHU	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	2,00	618,31	20,86	1.236,62	41,72	1.278,34
02.04	CDHU	50.20.130	Recarga de extintor de pó químico seco	KG	48,00	8,60	0,00	412,80	0,00	412,80
02.05	CDHU	50.20.110	Recarga de extintor de água pressurizada	L	30,00	2,65	0,00	79,50	0,00	79,50
02.06	CDHU	50.20.120	Recarga de extintor de gás carbônico	KG	18,00	13,97	0,00	251,46	0,00	251,46
				subtotal				4.212,58	292,04	4.504,62
03.			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
03.01	CDHU	50.05.250	Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W	UN	3,00	870,27	16,01	2.610,81	48,03	2.658,84
03.02	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	68,00	76,93	25,12	5.231,24	1.708,16	6.939,40
03.03	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	6,00	212,11	16,01	1.272,66	96,06	1.368,72
04.			SINALIZAÇÃO					9.114,71	1.852,25	10.966,96
04.01	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	54,00	15,56	6,58	840,24	355,32	1.195,56

36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO - AMBIENTAL
UNIDADE GESTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ORÇAMENTO - ANEXO II

Obra: Serviços Técnicos para renovação de CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) para USF do Município
Local: USF Jussara, Av. Jussara, 1921, baln. Jussara - USF Agenor de Campos, Rua Santa Terezinha, 1645, Agenor de Campos - USF Itaguaí, Av. José Munhoz Bonilha, 429, Plataforma II - Itaguaí - USF Jd. Praia Grande, Av. Monteiro Lobato, 6.902, jd. Praia Grande e Farmácia Municipal, Av. São Paulo, 3.570, Vera Cruz. Data: 07/07/25

Item	Fonte	Código	Descrição	Un	Quant.	Preço Unitário (R\$)		Preço Parcial (R\$)		Total
						Mat.	MDO	Mat.	MDO	
04.02	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	110,00	37,42	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20
05.			RELATÓRIOS TÉCNICOS	subtotal				4.956,44	355,32	5.311,76
05.01	SIURB	20-005-036	Serviços técnicos profissionais para obtenção do avcb junto ao corpo de bombeiros para edificações até 2000 m2	GL	5,00		3.492,78	0,00	17.463,90	17.463,90
			subtotal					0,00	17.463,90	17.463,90

Fonte de pesquisa: CDHU BRC 198 com desoneração - maio/2025
SIURB desonerada - janeiro/2025

Total sem BDI	29.072,38	23.515,26	52.587,64
BDI = 23,00%	6.686,65	5.408,51	12.095,16
TOTAL com BDI (R\$)	35.759,03	28.923,77	64.682,80

PREÇO GLOBAL DO SERVIÇO R\$ 64.682,80

Arq. Urb. Paulo Sérgio Gurzoni
Orçamentista de Obras
CAU A 6844-6

Eng. Júlio César Alves da Silva
Gestor de Obras Públicas
CREA 5070312885