



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI

Estado de São Paulo

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Locais: Rua Capitão Arthur José dos Reis - (entre Rua Lindolpho Camargo Alves e Prolongamento da Av. da Saudade)

Fonte: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - VERSÃO 180 - CDHU

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
		<b>1</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>				
CDHU	54.01.410	<b>1.2</b>	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	1,00	0,56	R\$ 0,56
CDHU	54.03.230	<b>1.3</b>	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2,00	4,33	R\$ 8,66
CDHU	54.03.200	<b>1.4</b>	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m <sup>3</sup>	0,03	887,59	R\$ 26,63
CDHU	54.03.210	<b>1.5</b>	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	0,03	1.013,15	R\$ 30,39
<b>CUSTO UNITÁRIO (R\$/m<sup>2</sup>)</b>							<b>R\$ 66,24</b>
<b>ÁREA QUE RECEBERÁ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (M2)</b>							<b>475,28</b>

### PLANILHA APLICADA A OBRA

<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>31.483,59</b>
<b>BDI - 19,60%</b>	<b>6.170,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.654,38</b>

\* OS SERVIÇOS/MATERIAIS DESCRITOS NOS ITENS DESTA PLANILHA, DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO CADERNO DA CPOS 179

\* O PROJETO TÉCNICO E O MEMORIAL DESCRITIVO SÃO PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA E CONTÉM TODAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESPESSURAS E DETALHAMENTOS NÃO INDICADOS NAS NOMENCLATURAS DA CPOS E DEMAIS ITENS.

Timburi, 22 de Janeiro de 2021.

Mariana Fonseca Machado  
CAU SP A35006-0 - RRT nº RRT Nº SI10392731I00CT001

Silvio César S. Polo  
PREFEITO MUNICIPAL