

Concorrência Pública

008/2023

Processo Administrativo nº 269/2023

Protocolo nº67076/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº939268/2022.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Abertura: 21/12/2023

Horário: 09h30min

Volume 01



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CAPA DO PROCESSO



Página: 1 / 1
Data: 13/11/2023

NUMERO PROCESSO 000067076/2023
NÚMERO ÚNICO V1H.N3K.QH0-DG
Protocolado em: 07/11/2023 03:52:33

Súmula: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CBUQ NO BAIRRO SANTA TEREZINHA.

REQUERENTE		
NOME		CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
LOGRADOURO		BAIRRO
AVENIDA VENEZUELA, 247		BAIRRO NACOES
MUNICÍPIO	CEP	TELEFONE
FAZENDA RIO GRANDE/PR	83820554	4136278519
BENEFICIÁRIO		EMAIL
Nome:		CPF/CNPJ:

DOCUMENTO DO PROCESSO:
ofício

NÚMERO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

THIAGO MARTINS DO VALLE VOLTES

OFÍCIO Nº 485/2023 – SMOP
2023.

Fazenda Rio Grande, 06 de novembro de



Assunto: Abertura de licitação para execução de pavimentação de vias em CBUQ.

Senhor secretário de Administração;

A Secretaria Municipal de Obras Públicas visando à Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº939268/2022, de acordo com as especificações contidas no termo de referência e Memorial Descritivo.

Justifica-se a solicitação em razão da necessidade de manter a cidade em perfeitas condições, principalmente quanto à manutenção das áreas públicas, preservando a saúde pública da população e ainda resguardando a segurança da população.


Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos as seguintes Dotações Orçamentárias: Recurso Federal – D.O. nº 138 – Fonte 1789-Contrato de Repasse OGU nº939268/2022, no valor de R\$ 4.752.000,00 e Recurso Federal FINISA – D.O. nº 138 – Fonte 601- FINISA-Convênio 0600.386-76, no valor de contrapartida R\$ 770.095,75.

A fiscalização de execução ficará a cargo do Engenheiro Civil Gustavo Gonçalves Quadros CREA PR 72.224/D, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, bem como a verificação de suas especificações, de acordo com as definidas no memorial descritivo.


A fiscalização administrativa ficará a cargo do servidor Mateus Socol Machado, Decreto nº6810/2023.

Solicitamos que o Edital e a Minuta do Contrato sejam de molde os modelos do SEDU PARANACIDADE e antes de publicação seja encaminhada a Secretaria de Obras Públicas.

Atenciosamente,


Alexandre Tramontina Gravena
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº6810/2023

Ofício



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TERMO DE REFERÊNCIA



1.0 OBJETO:

1.1 Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022.

2.0 JUSTIFICATIVA:

2.1 A solicitação em razão da necessidade de manter a cidade em perfeitas condições, principalmente quanto à manutenção das áreas públicas, preservando a saúde pública da população e ainda resguardando a segurança da população.

3.0 ESPECIFICAÇÕES:


3.1. Pavimentação de vias em CBUQ com área de 11.568,69 m², no bairro Santa Terezinha, para finalização de serviços, incluindo serviços preliminares, pavimentação, sinalização de trânsito, terraplanagem, drenagem, ensaios tecnológicos e obras complementares; Trecho: Via de interligação ao município de Araucária.

3.2. Ressalta-se que os elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e Orçamentos), foram submetidos e considerados viáveis sob os aspectos de engenharia pela Secretaria de Obras para continuidade do processo licitatório, bem como o Engenheiro Civil da Caixa Econômica Federal.

3.3 A empresa deverá realizar os ensaios e controle tecnológico conforme especificações técnicas. A fiscalização poderá ainda solicitar ensaios complementares visando a garantir a qualidade da obra.

4.0 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e prestadores de serviço da empresa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

4.2. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e efetiva execução total da obra proposta.

4.3. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado.

4.4. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços.

4.5. Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo.

4.6. A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

4.7. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica-ART junto ao CREA/PR, referente a todos os serviços de engenharia.

4.8. Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.

4.9. O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, pronto para o uso público.

4.10. Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho ou no trajeto de transporte.

4.11. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



ônus para o município.

4.12. A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos, que seguem em anexo;

5.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

5.1 Recurso Federal – D.O. nº 138 – Fonte 1789-Contrato de Repasse OGU nº939268/2022, no valor de R\$ 4.752.000,00 e Recurso Federal FINISA – D.O. nº 138 – Fonte 601- FINISA-Convênio 0600.386-76, no valor de contrapartida R\$ 770.095,75.

6.0 DO ORÇAMENTO

6.1. O orçamento e seus valores de referência utilizados, estão atualizados, tendo em vista a aprovação pelo órgão gestor com os presentes valores em anexo.

7.0 FISCAL DO CONTRATO:

7.1. A fiscalização administrativa ficará a cargo do servidor **Mateus Socol Machado**, Decreto nº6810/2023.

7.2. A fiscalização de execução ficará a cargo do Engenheiro Civil **Gustavo Gonçalves Quadros CREA PR 72.224/D**, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, bem como a verificação de suas especificações de acordo com as definidas no memorial descritivo anexo.

8.0 DA DOCUMENTAÇÃO:

8.1 Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados em original, cópia autenticada, conforme determina a Lei de Licitações;

8.1.1 Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com alterações ou consolidado, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores, **sendo que, a atividade da empresa deverá ser conexa com o objeto licitado; ou 2 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou 3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;**

- b) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;
- d) **declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00).**
- e) **declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal.**
- f) **declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal.**
- g) Empresa que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte **deverá comprovar através da Certidão Simplificada da Junta Comercial devidamente registrado, ou Certificado Simplificado da Junta Comercial. Deverá ter data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias. Acompanhada de Declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, quando for o caso.**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

8.1.2 Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) **prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS**, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
- b) **prova de regularidade para com a Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
- c) **prova de regularidade para com a Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei. Finalidade: Licitação

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

- d) **Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato através de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima tanto da matriz quanto da filial.

e) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de 07/07/2011.

8.1.3 Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritas no CREA de origem, **se vencedor**, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA e Lei nº 12.378, de 31 de Dezembro de 2010, **somente quando da assinatura do Contrato**.

b) Atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, com quantidade igual ou superior a tabela as quantidades definidas na tabela abaixo:


DESCRIÇÃO SERVIÇO	QDE MÍNIMA
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ-faixa B ou C	1.388,24 toneladas

c) **Comprovação da qualificação Técnica do Profissional** indicado como técnico habilitado, mediante apresentação de **atesto ou certidão de acervo técnica expedida pelo CAU ou pelo CREA**, comprovando ter executado diretamente, serviços de engenharia compatíveis e/ou semelhantes em características ao objeto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

da presente licitação. No caso de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao CAU ou CREA. Tal comprovação deverá ser individual.



c.1) Consideram-se serviços de engenharia a execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a licitada, conforme abaixo descrita:

DESCRIÇÃO SERVIÇO	QDE MÍNIMA
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ-faixa B ou C	1.388,24 toneladas

Observação: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos serviços deverá ser atendida integralmente em um do(s) atestado(s) ou declaração (ões), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço, com apresentação de no mínimo 2 (dois) atestados ou declarações.

c.2) A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (contrato de prestação de serviços, cópia da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos – estatuto, contrato social ou documento equivalente).

c.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

d) **Declaração e comprovação que disporá de veículos** em condições apropriadas para a prestação dos serviços ora licitados, com **idade máxima de 15 (quinze) anos**; A relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

inabilitação. A quantidade necessária de cada equipamento para a perfeita execução dos serviços será de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma previsto para a obra. Conforme relação mínima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP
Carregadeira frontal de pneus 170 HP
Rolo vibratório liso autopropelido 11 t
Rolo tandem liso 6-8 t
Rolo pneus autopropelido 20 t
Retro escavadeira 62 HP
Escavadeira Hidráulica
Caminhão tanque 10.000 l
Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l
Caminhão basculante 10,0 m ³
Vibro acabadoras esteiras 98 t/h
Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
Vassoura Autopropelida (tipo Bobcat)
Rolo Compactador Tandem 1,6 - 2,5 Ton (Ciclovia)
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
Usina solos brita graduada 350 t/h

d.1 A comprovação dos equipamentos/veículos deverá ser realizada na fase de habilitação através de notas fiscais e/ ou instrumento(s) contratuais que possibilitem avaliar a idade máxima do mesmo.

d.2 No caso de a empresa optar pela opção da locação de equipamentos/veículos, deverá ser apresentada declaração na qual a mesma comprometa-se a garantir os equipamentos acima relacionados assim como dentro da idade máxima exigida de 15 anos, através de contratos e documentos pertinentes a locação.

e) **Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos** devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

constando nome, nº. RG e assinatura do responsável legal pela empresa e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;



f) Declaração de recebimento de documentos;

g) Atestado de **Visita Técnica**, expedido pelo licitador comprovando que a proponente efetuou vistoria no local onde será executada a obra e de que tem pleno conhecimento do estado deste. Deverá ser agendada pelo telefone: (41) 3627-8519 departamento de Engenharia) e ocorrerão até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão, entre as 09h00min e 16h00min, sendo que tal comprovação se dará através de atestado, emitido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e deverá ser assinado pelo Servidor Municipal responsável por acompanhar a visita e pelo responsável técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com procuração. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta.

h) No caso de não comparecimento na **Visita Técnica**, o interessado deverá apresentar a **Declaração de Pleno Conhecimento**, conforme modelo do **Anexo do edital**.

i) Modelo de declaração de não vínculo com servidor público;

j) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o **responsável técnico pela execução da obra e equipe técnica** até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

j.1) A composição da equipe técnica mínima para obra será:

Engenheiro Responsável Técnico;

Engenheiro Preposto;

Mestre de obras.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto destas equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma visando a implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.

8.1.4) Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa proponente, vedada a substituição por balancetes e/ou balanços provisórios.

a.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

b.2) A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma: No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da empresa; e, no caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial.

a.3) As empresas que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar impressos: o arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED em formato .txt); e o Termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED).

a.4) **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** relativa ao último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

b) **Apresentação dos Índices Contábeis**, contendo os seguintes índices contábeis extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, os quais deverão ser assinados por contador e por representante legal da empresa, (justificar o pedido)

$$\text{Índices de Liquidez Geral: ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a}} \geq 1,00$$

Ativo Circulante

$$\text{Índices de Liquidez Corrente: ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo}} \geq 1,00$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{exigível a longo}} \geq 1,00$$



b.1) A justificativa para os índices contábeis acima, em atenção, vincula-se ao fato de que se referem ao patamar mínimo para constatação da boa situação financeira da Licitante, razão pela qual não apresentar estritividade indevida.

b.2) Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b.3) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

c) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

d) Comprovação do patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

OBS: o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de índices oficiais específicos para o caso;

e) **Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, em anexo.**


f) **Termo de Renúncia da fase habilitatória, referente aos documentos preliminares, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes propostas dos proponentes habilitados.**

9.0 DA ASSINATURA DO CONTRATO:

9.1 Declaração, constando a relações dos veículos, máquinas e equipamentos, e que os mesmos possuem condições e capacidade para mobilizar, e realizar os serviços em tempo hábil, sem causar prejuízo ao município.

9.1.1 A declaração deverá vir assinada por Engenheiro Mecânico, constando o nome, nº do RG, número do registro no CREA/CAU, assinatura do responsável técnico, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução do contrato.

9.1.2 **Comprovação da qualificação Técnica do Profissional indicado como técnico habilitado, mediante apresentação de atesto ou certidão de acervo técnica**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



expedida pelo CAU ou pelo CREA, comprovando ter executado diretamente, serviços de engenharia mecânica. No caso de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o mesmo deverá estar devidamente **registrado junto ao CAU ou CREA.**

9.1.1 Os veículos e os equipamentos deverão ser operados por empregados especializados da CONTRATADA, devidamente habilitados.

9.1.3 Os empregados da CONTRATADA deverão apresentar-se devidamente uniformizados, identificados e portando os equipamentos de segurança (EPI) exigidos para o exercício das funções a serem desempenhadas em decorrência do contrato.

9.2 A proponente vencedora, **deverá apresentar comprovação de formalização da caução de garantia de execução**, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

9.2.2 Apresentação de garantia de execução corresponderá à 5% (cinco por cento) do valor global do termo de contrato de empreitada, mediante:

9.2.3.1 Caução em Dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.2.3.2 Carta de Fiança Bancária de instituição devidamente **autorizada pelo Banco Central do Brasil**, sendo obrigatório que o prazo de validade na mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de vigência da obra ou serviço acrescido de 90 (noventa) dias;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

9.2.3.3 Seguro-garantia de execução em apólice nominal ao contratante e emitida por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra ou serviço acrescido de 90 (noventa) dias;

9.2.3.4 No caso da caução ser efetuada em dinheiro, esta deverá ser feita através de depósito na conta da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande;



9.3 A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de processo, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a qual será devolvida no prazo de 05 (cinco) dias corridos após;

9.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de garantia;

9.5 No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de contrato por culpa da contratada será aplicada as disposições constantes dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8666/93 e suas atualizações posteriores;

9.6 A devolução da caução, ou o valor que dela restar dar-se-á mediante a apresentação de:

9.6.1) CND de INSS relativa à obra;

9.6.2) Termo de recebimento definitivo;

9.6.3) Comprovantes nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica;

01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



10.0 DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS:

10.1. O contrato deverá ter prazo de vigência de 15 (quinze) meses a contar da publicação do extrato do contrato no DOE- Diário Eletrônico Oficial alterar nas demais licitações.

10.2. O contrato deverá ter prazo de execução de 12 (doze) meses a contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras, conforme cronograma Físico e Financeiro contido no memorial descritivo.

10.2.1. A ordem de serviços será realizada após a emissão da AF – Autorização de Fornecimento.

10.2.1.1 Para a assinatura da Ordem de Serviço pelo SMOP, deverão ser emitidos os empenhos no valor total do contrato. Sem estes, os serviços não poderão ser autorizados para início.

10.2.2. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

10.2.2.1. da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

10.2.2.2. do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas os limites fixados na lei;

10.2.2.3. do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;


10.2.2.4. da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

10.2.2.5. de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

10.2.2.6. da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



10.2.2.7 de outros casos previstos em lei.

10.2.3. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

10.2.4 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

10.2.5. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

10.2.6. A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo com os projetos e as ordens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo definido.

10.2.7 Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

10.2.7.1 O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia

07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

executiva a ser utilizado, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.



11.0 DO PAGAMENTO:

11.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, após medições em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas, informar a modalidade e número da licitação, empenho e dados bancários.

11.1.1 - O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação;

- a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.
- b) Cópia do comprovante de recolhimento do ISS ou cópia do Alvará de Localização e Funcionamento quando devido em outro Município,
- c) Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal se houver;
- d) **prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



- e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- g) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de 07/07/2011.
- h) Fotos de cada medição da obra.
- i) Alvará de construção, se houver (legislação municipal);
- j) Apresentar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) da obra. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, sem que tenha ocorrido, antes, a apresentação da respectiva ART, a qual deverá ser devidamente recolhida no prazo máximo de 10 dias, após a emissão da Ordem de Serviços pela Contratante.
- k) Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples;
- l) Cópia do holerite dos funcionários;
- m) Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – GPS);
- n) Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – GRF);



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



- o) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP, só com a relação dos trabalhadores constantes do arquivo e com o resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo.
- p) Termo de Garantia pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil.
- q) Cópias do efetivo pagamento (comprovante de depósito e/ou recolhimento) do salário em conta dos empregados, mês a mês.
- r) No primeiro pagamento deverá constar, cópias das CTPS assinadas;
- s) Controle de jornadas (cartão ou livro ponto), mês a mês;
- t) Cópia do empenho emitido pela secretaria municipal de Finanças;

11.2 - Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou decorrente do Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3 - O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade das certidões anteriormente mencionadas.

11.4 - A liberação da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela contratada da matrícula da obra junto à seguridade social e da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos mesmos e da última parcela fica condicionada, à emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra e ao fornecimento por parte da contratada da CND (Certidão Negativa de Débito) da obra.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

11.5 - O CONTRATANTE fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

11.6 - Os pagamentos serão efetuados mediante medição dos serviços e instalação dos equipamentos e os serviços individualizados somente serão medidos após a sua completa execução e verificação de seu pleno funcionamento. Onde as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias do início da execução do objeto contratual e compreenderá os serviços e materiais efetivamente aplicados, com a formalização de boletim de medição elaborado com base na planilha orçamentária de serviços, pela Fiscalização da Obra.

11.7 – O Município reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais no caso de pendências de serviços ou mal funcionamento do mobiliário e dos equipamentos. O valor integral só será recebido com a integral realização dos serviços sem pendências e a completa operacionalização do mobiliário e dos equipamentos.

12.0 DAS OBRIGAÇÕES

12.1 DA CONTRATADA:

12.1.1 confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;

12.1.2 as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do órgão gestor (Caixa Econômica Federal);

12.1.3 assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

12.1.4 notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;

12.1.5 manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

12.1.6 dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;

12.1.7 manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;

12.1.8 providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;

12.1.9 não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

12.1.10 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.11 fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

12.1.12 examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;



12.1.13 respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DER-PR e PMC, conforme definido no memorial descritivo, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

12.1.14 apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e PMC, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região;

12.1.15 participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima;

12.1.16 elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução;

12.1.17 providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

12.1.18 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a seqüência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



12.1.19 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

12.1.20 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

12.1.21 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.2. O CONTRATANTE se obriga a:

12.2.1 fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução da Obra

12.2.2 efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao planejamento e finanças a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;

12.2.3 emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios quando houver no período;

12.2.4 efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

12.2.5 garantir à CONTRATADO acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

12.2.6 garantir à CONTRATADO acesso às suas instalações;

12.2.7 organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata;



12.2.8 providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico-financeiro.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1. Na entrega do Plano de Trabalho, será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

13.2. A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

O documento gerado, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

13.3. Nesta mesma reunião serão apresentados os elementos relacionados abaixo:

13.3.1 CEI / CNO – INSS; ART de execução da obra; Equipe Técnica e Administrativa da obra; Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver); Garantia de execução do Contrato e Cronograma de aquisição dos materiais.

13.4 Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

13.5 Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

13.6 DO MEIO AMBIENTE

13.6.1 Serão executadas medidas específicas de controle ambiental, tais como: minimizar a emissão de ruídos e poeiras; proteção de recursos naturais (águas subterrâneas e superficial, florestas e fauna); controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento), sinalização, sistemática, minimização de incômodo a vizinhança; adotar medidas de segurança técnica e operacional; viabilizar plano de emergência para eventuais acidentes ocorridos no sistema de infraestrutura e operacional;

16.6.2 Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito Municipal, Estadual e Federal.

Mateus Socol Machado
Fiscal Administrativo
Decreto nº 6810/2023

Gustavo Gonçalves Quadros
Engenheiro Civil – Fiscal Execução/substituto
CREA PR 72.224/D

Alexandre Tramontina Gravena
Secretário Mun de Obras Públicas
Decreto nº 6810/2023



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº050/2023 - Data: de 17
de março de 2023.

DECRETO Nº 6893/2023.
De 17 de março de 2023.



SÚMULA: "Dispõe sobre o marco temporal de transição dos regimes jurídicos de contratações públicas, para a plena aplicação da Lei federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal, conforme especifica".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, bem como nos moldes do processo administrativo eletrônico n. 16.245/2023:

Considerando o contido na Portaria n. 720, de 15 de março de 2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos:

DECRETA

Art. 1º. Os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderão optar por licitar ou contratar diretamente com fundamento na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, ou na Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e respectivos regulamentos, desde que a opção seja formalmente indicada no processo administrativo e aprovada pela autoridade competente, até o dia 31 de março de 2023.

§ 1º Na hipótese de que trata o *caput* deste artigo, a legislação aplicada regerá a contratação durante toda sua vigência, vedada a combinação com a Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º Após realizada a opção de que trata este artigo e ainda durante a fase preparatória, é possível que a autoridade competente, justificadamente, decida pela realização da licitação ou contratação com fundamento na Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021, desde que sejam observados todos os seus requisitos.

Art. 2º. As atas de registro de preços resultantes de licitações em que tenha ocorrido a opção de que trata o artigo 1º, deste decreto, poderão ser utilizadas durante o prazo de sua vigência, observado o limite legal de 1 (um) ano, sendo possível celebrar contratações ou admitir adesões, conforme estabelecido no respectivo instrumento convocatório.



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO



Art. 3º Os editais de licitação e os extratos das ratificações da contratação direta de que trata o artigo 1º, deste decreto, serão publicados em Diário Oficial, obrigatoriamente, até o dia 29 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Nas hipóteses de contratação direta não sujeitas à ratificação, a celebração do contrato deve ocorrer até a data prevista no *caput*, deste artigo.

Art. 4º As contratações decorrentes de processo de credenciamento realizado com fundamento no artigo 25, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e precedidas da opção de que trata o artigo 1º, deste decreto, poderão ser celebradas durante o prazo de validade do credenciamento, até 29 de dezembro de 2023.

Art. 5º Nas hipóteses em que admitida sua celebração por prazo indeterminado, os contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público, regidos pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão ter vigência até 29 de dezembro de 2023.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 17 de março de 2023.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917
Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.03.17 13:38:48
-03'00'


Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 123/2023/SMOP

Fazenda Rio Grande, 27 de março de 2023.

Ao Gabinete do Prefeito

Sr Prefeito Marco Antonio Marcondes da Silva



A Secretaria Municipal de Obras Públicas vem por meio deste solicitar a contratação de empresa para construção de Estrada Vicinal, conforme dispõe a proposta nº 031139/2022 no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que deu origem ao **Contrato de Repasse 1086266-21 - CONVÊNIO 939268- Nossa Senhora Aparecida.**

Justificativa : Considerando o Decreto Municipal nº 6893/2023, a transição de legislação quanto ao procedimento licitatório e a atual fase de contratação/ aprovação do referido convênio, solicitamos que este processo licitatório seja realizado conforme a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações bem como a legislações correlatas.

Em anexo cópia do Decreto Municipal nº 6893/2023.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA

Data: 28/03/2023 09:30:46-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Alexandre Tramontina Gravena
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6810/2023



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

GABINETE DO PREFEITO



PROTOCOLO: 18864/2023

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras Públicas

DOCUMENTO: Abertura de licitação para Contratação de empresa para construção de Estrada Vicinal, conforme proposta nº 031139/2022 Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

À SMOP,

Conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, bem como justificado pelo Secretário da pasta devido à atual fase de contratação e aprovação do convênio nº 939268 Contrato de Repasse 1086266-21, autorizo a realização do certame nos termos da Lei nº 8666/93 e demais legislações correlatas, em atenção ao disposto no Art. 1º do Decreto nº 6893/2023.

Fazenda Rio Grande, 28 de março de 2023.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:043186889
17

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.03.28
12:38:56 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

26.01 FAZENDA RIO GRANDE 1990



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

GABINETE DO PREFEITO



OFÍCIO N° 233/2023

Fazenda Rio Grande, 13 de setembro de 2023.

Ref.: Encaminha cópia do Plano de Sustentabilidade, visando apresentar os compromissos assumidos na conservação, operação e manutenção da Pavimentação de Estradas Vicinais - Estradas Vicinais da Avenida Nossa Senhora Aparecida.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

O Município de Fazenda Rio Grande, vem através deste encaminhar cópia do Plano de Sustentabilidade, visando apresentar os compromissos assumidos na conservação, operação e manutenção da pavimentação da Avenida Nossa Senhora Aparecida, com repasses financeiros do Governo Federal na ordem de **R\$ 4.752.00,00** (quatro milhões e setecentos e cinquenta e dois mil reais), através do contrato de repasse n° 939268/2022, firmado entre o Município de Fazenda Rio Grande e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MARCO ANTONIO

MARCONDES

SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por

MARCO ANTONIO MARCONDES

SILVA:04318688917

Dados: 2023.09.13 11:48:18 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Alessandro Bordignon Weiss

Presidente Câmara Municipal de Vereadores

Fazenda Rio Grande – Paraná

DECLARAÇÃO



Tendo em vista o CE GIGOV/CT 644/2023 que apresenta as pendências do projeto de pavimentação da Avenida Nossa Senhora Aparecida para retirada da cláusula suspensiva do contrato de repasse Contrato de Repasse 1086266-21, convênio 939268.

Informa-se que a pedido deste engenheiro, o projetista orçou os serviços de revestimento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente, adotando a tabela de custos do DNIT, e que o fornecimento dos insumos asfálticos CAP 50/70 constam no orçamento em item separado, uma vez que os ensaios do controle tecnológico irão determinar os teores efetivamente aplicados, possibilitando desta forma o pagamento exato das quantidades aplicadas, uma vez que este item tem grande relevância no serviço de revestimento asfáltico.

Considerando que as obras executadas recentemente, através de convênio, apresentaram teores de CAP 50/70 com valores próximos a 5% para faixa C, 4,8% para faixa B, foi solicitado ao projetista que defina estes percentuais para fins de orçamento e que as quantidades serão aferidas através dos ensaios de controle tecnológico.

Fazenda Rio Grande, 05 de setembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO GONCALES QUADROS
Data: 05/09/2023 16:15:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gustavo Gonçalves Quadros
Eng. Civil – CREA PR 72.224/D



DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, que a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para execução do objeto adequação de estradas vicinais proposto para formalização de Convênio. A obra será acompanhada pelo engenheiro Gustavo Quadros, CREA/72.224/D-PR

Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas.

Fazenda Rio Grande, 27 de dezembro de 2022.

MARCO
ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688
917

Assinado de forma digital por MARCO
ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Data: 2022.12.27 11:42:57 -03'00'

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito de Fazenda Rio Grande



DECLARAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA

1

Em relação ao Contrato de Repasse nº 1086266-21 - Convênio 939268/2022 e Proposta 31139/2022, informamos que o regime para execução do empreendimento será por:

☐ Administração direta

Seguintes itens de obras e/ou serviços:

☒ Administração indireta
☒ Regime de empreitada por preço unitário

Seguintes itens de obras e/ou serviços: Pavimentação de Estradas Vicinais.

Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
7

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.09.13 10:16:11
-03'00"

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande

Gabinete do Prefeito-Rua: Jacarandá, nº 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP: 83.823-901.
Fone: (41) 3627-8550 / 362-8518 - CNPJ 95.422.986/0001-02

Anexo II



TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO.

O Senhor Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, declara que o Departamento de Trânsito Municipal será responsável pela manutenção e conservação dos dispositivos de sinalização que serão adquiridos com os recursos abaixo descritos:

Origem dos recursos : Orçamento Geral da União
Município beneficiário : Fazenda Rio Grande
Programa : Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Modalidade : Contrato de Repasse nº 1086266-21
- SICONV nº 939268/2022 e Proposta nº 31139/2022
Objetivo : Pavimentação de Estradas Vicinais da Avenida Nossa Senhora Aparecida – Bairro Santa Terezinha.

Sem mais para o momento, subscreve.

Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2023.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.09.13
10:18:08 -03'00'

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande

Anexo II

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2023



DECLARAÇÃO

Tendo em vista o CE GIGOV/CT 639/2023 que apresenta as pendências do projeto de pavimentação do projeto Avenida Nossa Senhora Aparecida para retirada da cláusula suspensiva do contrato de repasse Contrato de Repasse 1086266-21, convênio 939268.

Em atenção ao item 1.9 do referido documento, que solicita: " ... *Declaração informando se a aprovação dos projetos é necessária ou dispensada para os seguintes órgãos: Prefeitura, Concessionárias de serviços públicos (p.ex.: remanejamento dos postes de energia da COPEL), órgão responsável pelo sistema (para intervenções em faixa de domínio de rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos e linhas de transmissão), indicando também nos casos de outras aprovações porventura necessárias. ...*".

Informa-se que os projetos são submetidos a aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo antes que sejam encaminhados ao setor de licitações, trata-se de procedimento padrão do município.

No que se refere a aprovação dos projetos de remanejamento dos postes de energia da Copel, estes serviços somente são executados por empresas cadastradas na Copel, portanto, a aprovação do projeto de remanejamento e sua execução serão efetuadas por empresas que serão contratadas (terceirizadas) pela empresa vencedora do certame licitatório.

Face ao exposto, entende-se que não há necessidade de aprovação dos projetos em qualquer outro órgão para continuidade do processo.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

gov.br


ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
Data: 05/09/2023 10:03:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alexandre Tramontina Gravena
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6810/2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
GUSTAVO GONCALES QUADROS
Data: 05/09/2023 10:59:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gustavo Gonçalves Quadros
Engenheiro Civil
Matricula 349338



DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA



Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, que a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para execução do objeto Pavimentação de Estradas Vicinais da Avenida Nossa Senhora Aparecida – Bairro Santa Terezinha, Contrato de Repasse nº 1086266-21 - SICONV nº 939268/22 e Proposta nº 31139/2022, proposto para formalização do Convênio. A obra será acompanhada pelo engenheiro Gustavo Quadros, CREA/72.224/D-PR.

Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas.

Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:043186889
17

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.09.13 10:17:19
+03'00'

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande



TERMO DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO

O Prefeito do Município de Fazenda Rio grande, no uso de suas atribuições legais, resolve designar os funcionários abaixo relacionados para comporem a equipe de coordenação que acompanhará o processo contratado com recursos do contrato de repasse nº 1086266-21 - SICONV nº 939268/2022 -- Proposta nº 31139/2022. Programa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Recursos estes destinados à Pavimentação de Estradas Vicinais da Avenida Nossa Senhora Aparecida na estaca denominada 0pp e se estende até a estaca 80 + 11,52 metros, perfazendo uma extensão de 1611,52 metros.

Nome:	Gustavo Gonçalves Quadros				
Função:	Engenheiro Civil				
Fone:	9 9926 1954	DDD:		RAMAL:	

Nome:	Alexandre Tramontina Gravena				
Função:	Secretário municipal de Obras Pública				
Fone:	9 9823 6385	DDD:		RAMAL:	

Nome:	Jaqueline Martins da Cruz				
Função:	Gerente municipal de contratos				
Fone:	9 8836 3561	DDD:		RAMAL:	

Sem mais para o momento, subscreve.

Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2023.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917
Data: 2023.09.13 10:18:51
+03'00'

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande

Rua Jacarandá, 300 – Nações – CEP 83820-000 - Fazenda Rio Grande – Paraná.
Fone/Fax 41-3627-8500

Anerow II



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

O Sr. Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, no uso de suas atribuições legais, declara que o logradouro Avenida Nossa Senhora Aparecida, onde serão executadas as ações com os recursos referentes Contrato de Repasse 1086266-21, convênio 939268, são logradouros públicos e áreas de uso comum do povo, já declaradas áreas de domínio público.

Ainda, toda a área de intervenção prevista em projeto, seja via, calçada, alinhamentos, drenagem, terraplanagem, pavimentação estão inseridas em áreas de domínio público.

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Fazenda Rio Grande, 04 de setembro de 2023.

**MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917**

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.09.04 17:44:52 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

26.02 FAZENDA RIO GRANDE 1990



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Tendo em vista o Contrato de Repasse 939268/2022/MDR/CAIXA firmado entre o município de Fazenda Rio Grande e o Ministério do Desenvolvimento Regional, visando a pavimentação de estradas vicinais, com repasses financeiros do governo federal na ordem de R\$ 4.752.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta e dois mil reais).

Vimos através deste, declarar que o logradouro público Avenida Nossa Senhora Aparecida se encontra no perímetro rural do município de Fazenda Rio Grande.

Fazenda Rio Grande, 04 de setembro de 2023.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.09.04 17:45:44 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

26.01 FAZENDA RIO GRANDE 1990



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

nº 20/2023

Validade: 01/09/2025
Protocolo: 53321/2023

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fazenda Rio Grande, de acordo com a Resolução CEMA nº 123, de 18/04/2023; Resolução CEMA nº 110, de 04/05/2021, expede a presente Autorização Ambiental à:

01. IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social – Pessoa Jurídica/ Nome – Pessoa Física
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

Endereço:
Rua Jacarandá, nº 300

Bairro:
Eucaliptos

Município:
Fazenda Rio Grande

UF
PR
Cep
83832-901



02. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Tipo de empreendimento/atividade:
Movimentação de solo / Terraplanagem

Endereço:
Avenida Nossa Senhora Aparecida

Bairro
Santa Terezinha

Município
Fazenda Rio Grande

Cep
83700-971

Corpo Hídrico do Entorno

Bacia Hidrográfica
Iguaçu

Destino do Esgoto Sanitário

Destino do Efluente Final

03. REQUISITOS DA LICENÇA AMBIENTAL

Detalhamento dos requisitos de licenciamento

NÚMERO DO PROCESSO: 53321/2023
MODALIDADE: Autorização Ambiental
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
ASSUNTO: Movimentação de Solo / Terraplanagem
LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Avenida Nossa Senhora Aparecida
MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande – PR

PARECER TÉCNICO

Trata-se de processo administrativo para solicitação de Autorização Ambiental para Movimentação de Solo / Terraplanagem, protocolado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em favor da **Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande**, CNPJ 95.422.986/0001-02. A atividade de terraplanagem, com a finalidade de pavimentação urbana, atingirá a Avenida Nossa Senhora Aparecida, no município de Fazenda Rio Grande – PR.

As atividades de Movimentação de solo / Terraplanagem acontecerão na extensão de 1.611,52 metros e 7 metros de largura, do ponto com coordenadas geográficas UTM 665002 E; 7159697 S até o 666206 E; 7160461 S. A área a ser realizada a terraplanagem é de 11.280,64 m² aproximadamente, e os volumes Totais de Corte e Aterro serão de 5.757,64 m³ e 242,33 m³, respectivamente.

Considerando a documentação e projetos anexados ao presente processo, bem como o Artigo 3º, Inciso IX da Resolução CEMA nº 107, de 09/09/2020, e item 4.4 do Anexo I da Resolução CEMA nº 110/2021, emito parecer **FAVORÁVEL** à emissão da Autorização Ambiental para Movimentação de solo / Terraplanagem numa área de 11.280,64 m² aproximadamente, com volumes Totais de Corte e Aterro de 5.757,64 m³ e 242,33 m³, respectivamente, em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, CNPJ

Anexo II


95.422.986/0001-02, numa extensão de 1.611,52 metros e 7 metros de largura da Avenida Nossa Senhora Aparecida, do ponto com coordenadas geográficas UTM 665002 E; 7159697 S até o 666206 E; 7160461 S, no município de Fazenda Rio Grande - PR.



CONDICIONANTES:

- 1) Esta Autorização Ambiental é válida para Movimentação de solo / Terraplanagem numa área de 11.280,64 m² aproximadamente, com volumes Totais de Corte e Aterro de 5.757,64 m³ e 242,33 m³, respectivamente, em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, CNPJ 95.422.986/0001-02, numa extensão de 1.611,52 metros e 7 metros de largura da Avenida Nossa Senhora Aparecida, do ponto com coordenadas geográficas UTM 665002 E; 7159697 S até o 666206 E; 7160461 S, no município de Fazenda Rio Grande - PR.
- 2) Deverão ser executadas medidas específicas de controle ambiental, tais como: minimizar a emissão de ruídos e poeiras; proteção de recursos naturais (águas subterrâneas e superficial, florestas e fauna); controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento), sinalização, sistemática, minimização de incômodo a vizinhança; adotar medidas de segurança técnica e operacional; viabilizar plano de emergência para eventuais acidentes ocorridos no sistema de infraestrutura e operacional.
- 3) As atividades de movimentação do solo deverão obedecer aos projetos apresentados (ART 1720231484058) elaborados pelo Engenheiro Civil Adailton Rogério de Oliveira (CREA-PR 68.917/D).
- 4) A movimentação e deslocamento de solo deverá ocorrer somente nos locais definidos no projeto.
- 5) É proibido qualquer tipo de intervenção ou supressão em Áreas de Preservação Permanente.
- 6) A execução de qualquer outra atividade diferente da autorizada por esta Licença somente poderá ser realizada mediante licenciamento ambiental.
- 7) A utilização de qualquer material deverá ser proveniente de local previamente autorizado por esta Secretaria ou pelo IAT - Instituto Água e Terra.
- 8) A destinação dos excedentes da movimentação do solo, bem como qualquer resíduo da atividade, deverá ser em locais previamente autorizados por esta Secretaria ou pelo IAT - Instituto Água e Terra.
- 9) Esta Autorização Ambiental NÃO contempla qualquer tipo de supressão vegetal.
- 10) O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos e projetos necessários ao processo de licenciamento são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais (Artigo 11 da Resolução CONAMA nº 237/97).
- 11) A concessão desta AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme o Parágrafo 2º, Artigo 7º do Decreto Estadual nº 857/79.
- 12) O não cumprimento da legislação ambiental vigente, sujeitará a empresa e/ou seu representante as sanções previstas na Lei 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 3.179/99.
- 13) Uma cópia desta autorização deverá permanecer no local das atividades.
- 14) Observar rigorosamente o prazo de validade da presente autorização e sua possível renovação, durante esse prazo.
- 15) Uma cópia desta autorização deverá permanecer no local das atividades.
- 16) A presente Autorização Ambiental tem validade de DOIS anos.

Fazenda Rio Grande, 01 de setembro de 2023.



LÍVIA M. L. GOULART
Engenheira Florestal
Matrícula 359.337



RAFAEL NUNES CAMPANER
Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto nº 6292/2022



PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

1.1. CONTRATO DE REPASSE nº 939268/2022 – OPERAÇÃO nº 1086266-21 - PROPOSTA nº 31139/2022 do PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS – RUA NOSSA SENHORA APARECIDA – BAIRRO SANTA TEREZINHA.

A pavimentação da Avenida Nossa Senhora Aparecida inicia na estaca denominada 0pp, e se estende até a estaca 80 + 11,52 metros, perfazendo uma extensão total de 1611,52 metros

Valor Global: R\$4.800.000,00;

Valor de repasse: R\$4.752.000,00;

Valor de contrapartida: R\$48.000,00;

Vigência: 30/08/2024;

Início da vigência: 31/12/2022.

2. OBJETIVOS

Com a execução da obra de pavimentação de estradas vicinais, a Prefeitura objetiva:

1. Proporcionar aos moradores e usuários melhores condições para transporte público;
2. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pela via;
3. Implantação/ampliação de benefícios para a comunidade;
4. Proporcionar infraestrutura na interligação de Fazenda Rio Grande ao município de Araucária;
5. Benfeitorias nas estradas permitindo maior mobilidade urbana, esta proposta ajudará na execução de obras e visando o fortalecimento da capacidade produtiva regional por meio da adequação das estradas vicinais;
6. Com esta ação de apoio e execução de obras e serviços de adequação nas estradas vicinais, resolvemos a questão de interligação e conexões entre os bairros e/ou Municípios limítrofes;

Anexo II



7. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistência de drenagem nas vias, através da captação e direcionamento das águas pluviais ao corpo hídrico.
8. A pavimentação de estradas vicinais desempenha um papel fundamental no desenvolvimento rural, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas áreas e impulsionando a economia local.

3. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

1. Criação de novos empreendimentos comerciais regionais;
2. Incentivo ao consumo e investimentos;
3. Aumento do número populacional;
4. Aumento da renda familiar das famílias empreendedoras com comércio locais;
5. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades produtivas locais;
8. Conexão entre bairros e/ou Municípios, fortalecimento da capacidade produtiva e regional.

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O objeto terá durabilidade de 10 anos, de acordo com o método de dimensionamento do DNER, Serão realizadas manutenções preventivas anuais pela secretaria de obras públicas de Fazenda Rio Grande.

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

Não se aplica.

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

1% do orçamento Anual Municipal destinado a obras públicas se revertem em manutenções preventivas.

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS					
CATEGORIA DO RISCO	RISCO	SIM	NÃO	N SE APLICA	MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/repairo do objeto		N		
HUMANO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto		N		
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a manutenção do objeto concluído		N		
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto		N		
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.		N		
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região Entrega do objeto defeituoso ou inacabado		N		
FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto OUTROS		N		
OUTROS					

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal;

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Secretaria Municipal de Obras Públicas de Fazenda Rio Grande.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:043186889
17

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO
MARCONDES SILVA:04318688917
Data: 2023.09.13 10:31:12 -03'00'

Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
Data: 12/09/2023 15:53:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCO ANTÔNIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande

ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
Secretário de Obras Públicas

Anexo II



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

nº 21/2023

Validade: 01/09/2025
Protocolo: 53321/2023

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fazenda Rio Grande, de acordo com a Resolução CEMA nº 123, de 18/04/2023, Resolução CEMA nº 110, de 04/05/2021, expede a presente Autorização Ambiental à:

01. IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social – Pessoa Jurídica/ Nome – Pessoa Física
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

Endereço:
Rua Jacarandá, nº 300

Bairro:
Eucaliptos

Município:
Fazenda Rio Grande

UF
PR

Cep
83832-901

02. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Tipo de empreendimento/atividade:
Pavimentação / Drenagem Urbana

Endereço:
Avenida Nossa Senhora Aparecida

Bairro
Santa Terezinha

Município:
Fazenda Rio Grande

Cep
83700-971

Corpo Hídrico do Entorno

Bacia Hidrográfica
Iguaçu

Destino do Esgoto Sanitário

Destino do Efluente Final

03. REQUISITOS DA LICENÇA AMBIENTAL

Detalhamento dos requisitos de licenciamento

NÚMERO DO PROCESSO: 51925/2023

MODALIDADE: Autorização Ambiental

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

ASSUNTO: Pavimentação / Drenagem urbana

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Avenida Nossa Senhora Aparecida

MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande – PR

PARECER TÉCNICO

Trata-se de processo administrativo para solicitação de Autorização Ambiental para Pavimentação / Drenagem urbana, protocolado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em favor da **Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande**, CNPJ 95.422.986/0001-02. A atividade de pavimentação / drenagem urbana atingirá a Avenida Nossa Senhora Aparecida, no município de Fazenda Rio Grande - PR.

A pavimentação ocorrerá numa área de 11.280,64 m² aproximadamente, numa extensão de 1.611,52 metros e 7 metros de largura da Avenida Nossa Senhora Aparecida, do ponto com coordenadas geográficas UTM 665002 E; 7159697 S até o 666206 E; 7160461 S. O diâmetro das tubulações de drenagem serão de 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 e 1,20 metro, e as vazões serão de 0,027 m³/s a 1,431 m³/s.

Considerando a documentação e projetos anexados ao presente processo, bem como o Artigo 3º, Inciso IX da Resolução CEMA nº 107, de 09/09/2020, e itens 4.1 e 4.2 do Anexo I da Resolução CEMA nº 110/2021, emito parecer FAVORÁVEL à emissão da Autorização Ambiental para Pavimentação / Drenagem Urbana, em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, CNPJ 95.422.986/0001-02, no município de Fazenda Rio Grande – PR, para pavimentação de uma área de 11.280,64 m² aproximadamente, numa extensão de 1.611,52 metros e 7 metros de largura da Avenida Nossa Senhora Aparecida, do ponto com coordenadas geográficas UTM 665002 E; 7159697 S até o 666206 E; 7160461 S. O diâmetro das tubulações




Anexo II

de drenagem serão de 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 e 1,20 metro, e as vazões serão de 0,027 m³/s a 1,431 m³/s.

CONDICIONANTES:

- 1) Esta Autorização Ambiental é válida para Pavimentação / Drenagem urbana em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, CNPJ 95.422.986/0001-02, para pavimentação de uma área de 11.280,64 m² aproximadamente, numa extensão de 1.611,52 metros e 7 metros de largura da Avenida Nossa Senhora Aparecida, do ponto com coordenadas geográficas UTM 665002 E; 7159697 S até o 666206 E; 7160461 S. O diâmetro das tubulações de drenagem serão de 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 e 1,20 metro, e as vazões serão de 0,027 m³/s a 1,431 m³/s.
- 2) Deverão ser executadas medidas específicas de controle ambiental, tais como: minimizar a emissão de ruídos e poeiras; proteção de recursos naturais (águas subterrâneas e superficial, florestas, e fauna); controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento), sinalização, sistemática, minimização de incômodo a vizinhança; adotar medidas de segurança técnica e operacional; viabilizar plano de emergência para eventuais acidentes ocorridos no sistema de infraestrutura e operacional.
- 3) As atividades de Pavimentação / Drenagem urbana deverão obedecer aos projetos apresentados (ART 1720231484058), elaborados pelo Engenheiro Civil Adailton Rogério de Oliveira (CREA-PR 68.917/D).
- 4) A Pavimentação / Drenagem urbana deverá ocorrer somente nos locais definidos nos projetos apresentados.
- 5) É proibido qualquer tipo de intervenção ou supressão em Áreas de Preservação Permanente.
- 6) A execução de qualquer outra atividade diferente da autorizada por esta Licença somente poderá ser realizada mediante licenciamento ambiental.
- 7) A utilização de qualquer material deverá ser proveniente de local previamente autorizado por esta Secretaria ou pelo IAT – Instituto Água e Terra.
- 8) A destinação dos excedentes da movimentação do solo, bem como qualquer resíduo da atividade, deverá ser em locais previamente autorizados por esta Secretaria ou pelo IAT – Instituto Água e Terra.
- 9) Esta Autorização Ambiental **NÃO** contempla qualquer tipo de supressão vegetal.
- 10) O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos e projetos necessários ao processo de licenciamento são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais (Artigo 11 da Resolução CONAMA nº 237/97).
- 11) A concessão desta AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme o Parágrafo 2º, Artigo 7º do Decreto Estadual nº 857/79.
- 12) O não cumprimento da legislação ambiental vigente, sujeitará a empresa e/ou seu representante às sanções previstas na Lei 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 3.179/99.
- 13) Observar rigorosamente o prazo de validade da presente autorização e sua possível renovação, durante esse prazo.
- 14) Uma cópia desta autorização deverá permanecer no local das atividades.
- 15) A presente Autorização Ambiental tem validade de **DOIS** anos.

Fazenda Rio Grande, 01 de setembro de 2023.



LÍVIA M. L. GOULART
Engenheira Florestal
Matrícula 359.337


RAFAEL NUNES CAMPANER
Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto nº 6292/2022

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627

www.adaengenharia.com.br

CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03




LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS
		SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	X			s	s	s	6.12.3.b)	
3	As faixas livres não possuem obstáculos?		X		n	s	s	6.12.3.b)	1
4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	X			n	s	s	6.12.3.a)	
5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	X			n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	
6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	6.12.3.b)	
7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	5.2.8.2.3	
8	A faixa livre ou passelo das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	X			n	s	s	6.12.3.b)	
9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	X			n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	X			n	s	s	5.4.6.2	
11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 3632.1080 . 98805.9627


www.adaengenharia.com.br

CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	X			n	s	s	6.3.2	
13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?		X		n	s	s	6.12.4	
14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?		X		s	s	s	6.12.7	
15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	X			n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	X			s	s	s	6.12.7.3	
17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	6.12.7.3	
18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o feito carroçável em calçadas novas ou reformadas?		X		n	s	s	6.12.7.3.1	
19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			X	s	s	s	6.12.7.3.5	
20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			X	n	s	s	8.2.2.3	
21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			X	n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



OBSERVAÇÕES:

1 - Há placas de sinalização vertical e postes para distribuição de energia elétrica dentro da faixa; A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.


N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:35:26-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira


Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D



Anerco

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual: 90510263-03



DECLARAÇÃO

Eu **Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA Nº 68.917/D**), **DECLARO**, na qualidade de representante da **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME c/ CNPJ 11.519.548/0001-69**, Responsável Técnico do orçamento, na Avenida Nossa Senhora Aparecida do Município de Fazenda Rio Grande, declaro e verifiquei e atesta que a especificidade local justifica a manutenção dos itens "AS" (atribuído São Paulo).

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023


Assinado digitalmente por
ADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:34:40-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



PARECER TÉCNICO Nº 06/2023



Em atenção ao objeto Pavimentação Asfáltica, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Bairro Santa Terezinha, Município de Fazenda Rio Grande Paraná, informamos que procedemos à análise referente à planilha de custos da obra, através da referência de composição de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/PR (data base de junho de 2023) com as opções DESONERADO e NÃO DESONERADO apresentadas em anexo.

Da análise optou-se pela planilha de custos, NÃO-DESONERADO, pois o orçamento global da obra perfaz menor valor.

Atenciosamente,

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023


ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:35:46-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D

Anexo III



JUSTIFICATIVA TÉCNICA



Para elaboração da planilha orçamentária apresentada neste projeto foram utilizadas as tabelas de custos de serviços: SINAPI, SICRO, DER-PR e S.M.O.P. CURITIBA. E, também foram utilizadas cotações de insumos asfálticos.

Considerando que as tabelas SICRO e SINAPI não possuem todos os serviços previstos em projeto, e que as tabelas do DER-PR e S.M.O.P. CURITIBA foram atualizadas recentemente e tem boa representatividade por serem tabelas de órgãos públicos do Estado do Paraná e da prefeitura de Curitiba, entende-se que os valores unitários são adequados para utilização neste orçamento.

Desta forma, apresenta-se a inviabilidade da definição dos custos utilizando as tabelas SICRO e SINAPI, bem como, justifica-se a adoção das tabelas DER-PR e S.M.O.P. CURITIBA.

Atenciosamente,

Fazenda Rio Grande, 11 de agosto de 2023

Assinado digitalmente por ADAILTON
ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:34:19-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D



1. Responsável Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA



RNP: 1700776630

Carteira: PR-68917/D

Registro/Visto: 48408

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

R JACARANDA, 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE, 300

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-901

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/03/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N

SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83829-308

Data de Início: 02/03/2023

Previsão de término: 31/05/2023

Coordenadas Geográficas: -25,664128 x -49,34261

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Levantamento, Projeto] de curvas de nível topográficas	Quantidade	Unidade
[Levantamento, Projeto] de levantamento aerofotogramétrico	24090,88	M2
[Levantamento, Projeto] de georreferenciamento urbano	24090,88	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de infraestrutura para vias urbanas	24090,88	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de aterros - terraplenagem	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de cortes - terraplenagem	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis galeria	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de ciclovia	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização viária	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação	1,62	KM

Execução

[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de sondagem geotécnica a trado	Quantidade	Unidade
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de ensaio físico de solos	8,00	UNID
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de compactação de solos	8,00	UNID
	8,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O ITEM RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO SEM COMPLEMENTO TRATA-SE DE CALÇADA URBANA COM ACESSIBILIDADE

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA, registro Crea-PR PR-68917/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 21/03/2023 e hora 18h15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE- CNPJ: 95.422.986/0001-02

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 96,62


Registrada em: 21/03/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso número: 2410101720231484058



Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 , 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE



Eu, **Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA Nº 68.917/D**),
DECLARO, na qualidade de representante da **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA-ME c/ CNPJ 11.519.548/0001-69**, Responsável Técnico pelo Projeto Levantamento
Topográfico, Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras Complementares
e sinalização, Na Avenida Nossa Senhora Aparecida, localizado do Município de Fazenda Rio
Grande, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa MGI nº 18/23, de 22 de maio
de 2023, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os
itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para
firmá-la.

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON
ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:35:00-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D

MARCO ANTONIO

MARCONDES

SILVA:04318688917


Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917

Dados: 2023.09.04 17:44:27 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Fazenda Rio Grande

CPF: 043.186.889-17



JUSTIFICATIVA TÉCNICA



Para elaboração da planilha orçamentária apresentada neste projeto foram utilizadas as tabelas de custos de serviços: SINAPI, SICRO, DER-PR e S.M.O.P. CURITIBA. E, também foram utilizadas cotações de insumos asfálticos.

Considerando que as tabelas SICRO e SINAPI não possuem todos os serviços previstos em projeto, e que as tabelas do DER-PR e S.M.O.P. CURITIBA foram atualizadas recentemente e tem boa representatividade por serem tabelas de órgãos públicos do Estado do Paraná e da prefeitura de Curitiba, entende-se que os valores unitários são adequados para utilização neste orçamento.

Desta forma, apresenta-se a inviabilidade da definição dos custos utilizando as tabelas SICRO e SINAPI, bem como, justifica-se a adoção das tabelas DER-PR e S.M.O.P. CURITIBA.

Atenciosamente,

Fazenda Rio Grande, 11 de agosto de 2023

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:34:19-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº.68.917/D

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE



Eu, **Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA Nº 68.917/D**), **DECLARO**, na qualidade de representante da **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME c/ CNPJ 11.519.548/0001-69**, Responsável Técnico pelo Projeto Levantamento Topográfico, Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras Complementares e sinalização, Na Avenida Nossa Senhora Aparecida, localizado do Município de Fazenda Rio Grande, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa MGI nº 18/23, de 22 de maio de 2023, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:35:00-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D

MARCO ANTONIO MARCONDES

SILVA:04318688917


Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Data: 2023.09.04 17:44:27 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Fazenda Rio Grande

CPF: 043.186.889-17

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
411 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



DECLARAÇÃO

Eu **Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA Nº 68.917/D**), **DECLARO**, na qualidade de representante da **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME c/ CNPJ 11.519.548/0001-69**, Responsável Técnico do orçamento, na Avenida Nossa Senhora Aparecida do Município de Fazenda Rio Grande, declaro e verifiquei e atesta que a especificidade local justifica a manutenção dos itens "AS" (atribuído São Paulo).

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023


Assinado digitalmente por
ADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:34:40-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO



Eu **Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA Nº 68.917/D**), **DECLARO**, na qualidade de representante da **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME c/ CNPJ 11.519.548/0001-69**, Responsável Técnico do projeto de sinalização viária, na Avenida Nossa Senhora Aparecida do Bairro Santa Terezinha do Município de Fazenda Rio Grande, que o mesmo foi elaborado de acordo com os manuais de "Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume I, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resolução Nº 180, de 26 de Agosto de 2005, e de "Sinalização Horizontal" - Volume IV, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolução N 236, de 11 de maio de 2007.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023

Adailton Rogerio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR Nº 68.917/D

Anexo III



1. Responsável Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**



RNP: 1700776630

Carteira: PR-68917/D

Registro/Visto: 49408

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

R JACARANDA, 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE, 300

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-901

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/03/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

CNPJ: 95.422.986/0001-02

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N

SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83829-308

Data de Início: 02/03/2023

Previsão de término: 31/05/2023

Coordenadas Geográficas: -25,664128 x -49,34261

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Levantamento, Projeto] de curvas de nível topográficas
[Levantamento, Projeto] de levantamento aerofotogramétrico
[Levantamento, Projeto] de georreferenciamento urbano
[Elaboração de orçamento, Projeto] de infraestrutura para vias urbanas
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de aterros - terraplenagem
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de cortes - terraplenagem
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis galeria
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas
[Elaboração de orçamento, Projeto] de ciclovia
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização viária
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação

Quantidade	Unidade
24090,88	M2
24090,88	M2
24090,88	M2
1,62	KM
1,62	KM
1,62	KM
1,62	KM
1,62	KM
1,62	KM
1,62	KM
1,62	KM

Execução

[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de sondagem geotécnica a trado
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de ensaio físico de solos
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de compactação de solos

Quantidade	Unidade
8,00	UNID
8,00	UNID
8,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O ITEM RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO SEM COMPLEMENTO TRATA-SE DE CALÇADA URBANA COM ACESSIBILIDADE

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA, registro Crea-PR PR-68917/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 21/03/2023 e hora 18h15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE- CNPJ: 95.422.986/0001-02

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 96,62


Registrada em : 21/03/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso número: 2410101720231484058



Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO




Eu **Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA N° 68.917/D**), **DECLARO**, na qualidade de representante da **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME c/ CNPJ 11.519.548/0001-69**, Responsável Técnico do projeto de sinalização viária, na Avenida Nossa Senhora Aparecida do Bairro Santa Terezinha do Município de Fazenda Rio Grande, que o mesmo foi elaborado de acordo com os manuais de "Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume I, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resolução N° 180, de 26 de Agosto de 2005, e de "Sinalização Horizontal" - Volume IV, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolução N 236, de 11 de maio de 2007.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023

Adailton Rogerio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR N° 68.917/D



LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS
		SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	X			s	s	s	6.12.3.b)	
3	As faixas livres não possuem obstáculos?		X		n	s	s	6.12.3.b)	1
4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	X			n	s	s	6.12.3.a)	
5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	X			n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	
6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	6.12.3.b)	
7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	5.2.8.2.3	
8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	X			n	s	s	6.12.3.b)	
9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	X			n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	X			n	s	s	5.4.6.2	
11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis; objetos suspensos; equipamentos; mudança de direção; travessia de pedestre; início e término de rampas e escadas; rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
411 3632.1080 . 98805.9627


www.adaengenharia.com.br

CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	X			n	s		6.3.2	
13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?		X		n	s	s	6.12.4	
14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?		X		s	s	s	6.12.7	
15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	X			n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	X			s	s	s	6.12.7.3	
17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	6.12.7.3	
18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?		X		n	s	s	6.12.7.3.1	
19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			X	s	s	s	6.12.7.3.5	
20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			X	n	s	s	8.2.2.3	
21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			X	n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	

Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



OBSERVAÇÕES:

1 - Há placas de sinalização vertical e postes para distribuição de energia elétrica dentro da faixa; A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não


ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930

Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:35:26-03'00'


Adailton Rogerio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D



Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



PARECER TÉCNICO Nº 06/2023



Em atenção ao objeto Pavimentação Asfáltica, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Bairro Santa Terezinha, Município de Fazenda Rio Grande Paraná, informamos que procedemos à análise referente à planilha de custos da obra, através da referência de composição de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/PR (data base de junho de 2023) com as opções DESONERADO e NÃO DESONERADO apresentadas em anexo.

Da análise optou-se pela planilha de custos, NÃO-DESONERADO, pois o orçamento global da obra perfaz menor valor.

Atenciosamente,

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:35:46-03'00'

Adailton Rogerio de Oliveira


Engenheiro Civil

CREA PR Nº 68.917/D

Anexo III

ESTUDO GEOTÉCNICO

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA



ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente ESTUDO GEOTÉCNICO, contendo o Relatório de Sondagem para determinação do CBR e caracterização do solo, para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, contendo as seguintes partes conforme segue:

- a) Localização dos Furos de Sondagem
- b) Quadro Resumo dos Ensaios
- c) Boletins de Sondagem a Trado e Fotografias
- d) Ensaios Laboratoriais
- e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

O presente relatório geotécnico foi realizado objetivando o auxílio na elaboração de projeto de pavimentação. Sendo assim, foi considerado um furo a cada 200 metros linear.

Os ensaios foram realizados no município de Fazenda, estado do Paraná, na Avenida Nossa Senhora Aparecida Listada abaixo:

Avenida Nossa Senhora Aparecida

Os procedimentos utilizados na elaboração dos ensaios presentes neste relatório seguiram as seguintes normas:


DNER ME 041_1991 - Preparação das Amostras para Ensaios de Caracterização;
DNIT ME 164_2013 - Compactação - Utilizando amostras não trabalhadas;
DNER ME 213_1994 - Determinação do Teor de Umidade;
DNIT ME 172_2016 - Determinação do Índice de Suporte Califórnia;
DNER ME 080_1994 - Análise Granulométrica por Peneiramento;
DNER ME 122_1994 - Determinação do Limite de Liquidez;
DNER ME 082_1994 - Determinação do Limite de Plasticidade.

Responsabilidade Técnica:


Adalton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D



Anexo IV



LOCALIZAÇÃO
FURO ST1 A FURO ST8





QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

Serviço: ESTUDO GEOTECNICO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

Local: AV Nossa Senhora Aparecida

Data: 17/08/2023

FUBO		ST-01	ST-02	ST-03	ST-04	ST-05	ST-06	ST-07	ST-08
Rua		AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA	AV NOSSA SENHORA APARECIDA
Profundidade		0,10 x 1,60	0,10 x 1,60	0,60 x 1,20	0,35 x 1,60	0,10 x 1,60	1,00 x 1,60	0,20 x 1,60	0,20 x 1,60
Material		SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO	SITE ATERRO/RELUZADO
GRAVIMETRIA	2"	120,0	120,0	100	100	100	100	100	100
	11,02"	120,0	120,0	100	100	100	100	100	100
	1"	120,0	120,0	100	100	100	100	100	100
	3/4"	120,0	120,0	100	100	100	100	100	100
	1/2"	98,8	93,9	100	100,0	100	100	100	100
CLASSIFICAÇÃO	gr 10	71,3	81,5	91,5	91,2	90,1	97,9	97,7	97,9
	gr 40	54,8	57,7	56,8	52,5	56,1	57,9	57,9	57,9
	gr 200	9,1	9,1	7,8	2,6	8,9	40,3	43,1	46,8
	Pedregulho (%)	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Argila Grossa (%)	21,5%	7,5%	8,5%	8,8%	9,9%	2,1%	2,1%	2,1%
INDICES	Argila Média (%)	23,7%	34,8%	34,8%	38,7%	33,9%	32,8%	32,8%	33,9%
	Argila Fina (%)	44,5%	48,6%	49,0%	49,9%	47,2%	30,8%	30,8%	33,2%
	Plast. > 200 (%)	9,1%	7,8%	7,8%	7,6%	40,3%	43,1%	43,1%	46,8%
	L _p (%)	67%	41%	60%	50%	49%	49%	29%	42%
	I _p (%)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
CLASSIFICAÇÃO DE TERREIROS	Índice de Grupo - IG	0	0	0	0	0	0	6	5
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-4	A-7-5
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	1,791	1,668	1,663	1,666	1,662	1,687	1,515	1,610
	UNIDADE MÁXIMA (kg/cm²)	30,55%	28,59%	43,50%	28,50%	27,91%	26,88%	26,55%	22,7%
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	1,7	1,7	3,2	1,5	2,1	2,1	0,2	2,2
COMPACTAÇÃO	DE NOSSA SENHORA ATERRO	6,7	12,5	4,2	7,6	2,8	6,1	12,0	6,2
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	1%	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
	DE NOSSA SENHORA ATERRO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

RESUMO DOS ENSAIOS

FURO ST1 A FURO ST8



BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-01
Coordenada E= 6.661.65
Coordenada N= 7.160.465

Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,10	0,10		SAIBRO
2	0,10	1,60	1,50		SILTE AVERMELHADO

Profundidade programada: 1,50m

Ensaios: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem



Material e Localização


Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023

RELATÓRIO DE SONDAGEM A TRADO

FURO ST1 A FURO ST8



BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-02
Coordenada E= 6.829.42
Coordenada N= 7.195.112


Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,10	0,10		SAIBRO
2	0,10	1,60	1,50		SILTE MARROM

Profundidade programada: 1,50m

Ensaio: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem



Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023

BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-03
Coordenada E= 6.657.67
Coordenada N= 7.160.387


Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,60	0,60		CASCALHO
2	0,60	1,60	1,00		SILTE AVERMELHADO


Profundidade programada: 1,50m

Ensaio: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem



Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023

BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Ciente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-04
Coordenada E= 6.655.82
Coordenada N= 7.160.335


Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,15	0,15		SAIBRO
2	0,60	1,60	1,00		SILTE AVERMELHADO

Profundidade programada: 1,50m

Ensaios: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem



Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023

BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Ciente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-05
Coordenada E= 6.843.35
Coordenada N= 7.195.991


Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,10	0,10		SAIBRO
2	0,10	1,60	1,50		SILTE AVERMELHADO

Profundidade programada: 1,50m

Ensaios: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem




Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023



BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-06
Coordenada E= 6.652.80
Coordenada N= 7.160.068

Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	1,00	1,00		CASCALHO
2	1,00	1,60	1,60		SILTE AVERMELHADO

Profundidade programada: 1,50m

Ensaio: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem



Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023

BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-07
Coordenada E= 6.651.31
Coordenada N= 7.159.930

Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,20	0,20		SAIBRO
2	0,20	1,60	1,40		SILTE MARROM

Profundidade programada: 1,50m

Ensaio: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem




Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023



BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
 Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETÊ
 Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-08
 Coordenada E= 6.650.01
 Coordenada N= 7.159.683


Camadas e Classificação dos Materiais

Camadas	Profundidade executada (m)		Espessura da camada (m)	N.A. (m)	Descrição do material
	Início	Fim			
1	0,00	0,20	0,20		SAIBRO
2	0,20	1,60	1,40		SILTE ARGILOSO VARIEGADO


Profundidade programada: 1,50m

Ensaio: Caracterização completa, compactação, CBR e expansão

Registro Fotográfico



Execução da Sondagem



Material e Localização

Equipe: Ariel / Dorival / Sinezio

Diâmetro do Trado: 6"

Data: 13/02/2023



ENSAIOS LABORATORIAIS
 FURO ST1 A FURO ST8


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR Furo Nº: ST-01
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE Coordenada E= 666.165
Lado: Lado Direito Coordenada N= 7.160.465

Energia de Compactação: Normal				
Compactação				
Número do cilindro	30	27	4	29
Peso do cilindro (g)	5460,5	5425,0	5415,0	5393,5
Volume do cilindro (cm³)	2072	2078	2078	2072
Peso do cilindro + solo úmido (g)	9094	9134	9152	9059
Peso do solo úmido (g)	3584	3709	3737	3666
Massa esp. do solo úmido (g/cm³)	1,729	1,785	1,798	1,764
Água Adicionada (ml)	300	400	500	600

Teor de Umidade				
Capsula nº	33	34	39	16
Peso da capsula + solo úmido (g)	52,13	58,65	60,43	59,66
Peso da capsula + solo seco (g)	45,56	49,81	50,71	49,55
Peso da capsula (g)	26,28	26,90	26,13	27,42
Peso da água (g)	6,57	8,84	9,72	10,11
Peso do solo úmido (g)	25,85	31,75	34,30	32,24
Peso do solo seco (g)	19,28	22,91	24,58	22,13
Umidade (%)	34,08%	38,59%	39,54%	45,68%
Massa específica solo seco (g/cm³)	1,723	1,778	1,791	1,756

Curva de Compactação




Resultado	
Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	1,791
Umidade ótima (%)	39,55%

ENSAIO DO I.S.C.

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR Furo Nº: ST-01
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE Coordenada E= 666.165
Lado: Lado Direito Coordenada N= 7.160.465


Altura do Corpo de Prova: 114,3 mm Constante do Avel: 0,0971

Número do Cilindro		11	12	Penetração				13	14	15		
Tempo (min)	Penetração (mm)	Leitura			Leitura			Leitura				
		Anel	Calc.	Corr.	Anel	Calc.	Corr.	Anel	Calc.	Corr.		
0,5	0,63	4	0,4	5	0,5	15	1,5	15	1,5	8	0,8	
1	1,27	6	0,6	10	1,0	20	1,9	25	2,4	15	1,5	
1,5	1,9	8	0,8	13	1,3	35	3,4	32	3,1	20	1,9	
2	2,54	10	1,0	140	1,5	210	4,8	670	3,8	540	2,2	310
3	3,81	11	1,1	18	1,7	55	5,3	45	4,4	30	2,9	
4	5,08	12	1,2	210	2,4	230	6,8	550	5,9	470	3,7	350
6	7,62	15	1,5	34	3,3	65	6,3	60	5,8	50	4,9	
ISC		1,40	2,30			6,70		5,40			3,50	



ISC (%)	
6,7	

Expansão	
Data	Leitura
06/12/22	0h
07/12/22	24h
08/12/22	48h
09/12/22	72h
10/12/22	96h



Assinatura	
3,7	

GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: Lado Direito

Furo Nº: ST-01
Coordenada E: 666.165
Coordenada N: 7.160.465

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Massa Total da Amostra Seca	
Amostra total úmida (g)	1.500,00
Solo seco retido na peneira Nº 10 (g)	275,61
Solo úmido passado na peneira Nº 10 (g)	1.224,36
Solo seco passado na peneira Nº 10 (g)	933,08
Amostra total seca (g)	1.208,72

Peneiramento Grosso

Peneira		Peso da Amostra Seca (g)		% que passa da amostra total
Nº	mm	Retido	Passando	
2"	50,0	0,00	1208,72	100,0%
1 1/2"	38,0	0,00	1208,72	100,0%
1"	25,0	0,00	1208,72	100,0%
3/4"	19,0	0,00	1208,72	100,0%
3/8"	9,5	0,00	1208,72	100,0%
4	4,8	2,01	1206,71	99,8%
10	2,0	273,63	933,08	77,3%


Peneiramento Fino

Número do recipiente		1	Peso da amostra úmida (g)		250,00
Peneira		Peso da amostra seca (g)		Porcentagem que passa	
Nº	mm.	Retido	Passando	Amostra parcial	Amostra total
10	2,0	0,00	190,52		77,3%
40	0,42	58,34	132,18	69,1%	53,6%
200	0,075	99,78	32,40	17,0%	9,1%

Resumo

Pedregulho > 4,8mm	Areia Grossa 4,8 - 2,0 mm	Areia Média 2,0 - 0,42 mm	Areia Fina 0,42 - 0,075 mm	Passando no #200	Total
0,2%	22,5%	23,7%	44,5%	9,1%	100,0%

Curva Granulométrica (Peneiramento)



ENSAIOS FISICOS


Límite de Liquidez

Numero da capsula	19	5	11	17	13
Capsula + solo úmido (g)	18,49	19,37	20,11	18,23	17,55
Capsula + solo seco (g)	16,07	16,64	17,07	15,79	15,24
Peso da capsula (g)	12,54	12,50	12,56	12,45	12,00
Peso da água	2,42	2,73	3,04	2,44	2,31
Peso do solo úmido (g)	5,95	6,87	7,55	5,78	5,55
Peso do Solo Seco (g)	3,53	4,14	4,51	3,34	3,24
Teor de umidade	68,56%	65,94%	67,41%	73,05%	71,30%
Numero de golpes	26	24	21	15	14

Límite de Plasticidade

Numero da capsula	0	0	0	0	0
Capsula + solo úmido (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capsula + solo seco (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso da capsula (g)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Peso da água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso do solo úmido (g)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Peso do Solo Seco (g)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Teor de umidade	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

GRÁFICO DO LIMITE DE LIQUIDEZ



Resultados

Límite de Liquidez (LL)	66%
Límite de Plasticidade (LP)	NP
Índice de Plasticidade (IP)	0%
Índice de Grupo (IG)	0
Classificação MRB	A-3

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 76
Assinatura

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-02
Coordenada E: 665.973
Coordenada N: 7.160.412

Energia de Compactação: Normal


Compactação

Numero do cilindro	1	22	23	9	5
Peso do cilindro (g)	5421,0	5461,0	5443,0	5448,5	5390,0
Volume do cilindro (cm³)	2078	2064	2067	2062	2078
Peso do cilindro + solo úmido (g)	9144	9312	9308	9264	9077
Peso do solo úmido (g)	3723	3851	3865	3816	3687
Massa esp. do solo úmido (g/cm³)	1,792	1,866	1,87	1,85	1,774
Água Adicionada (ml)	500	600	700	800	900

Teor de Umidade

Capsula nº	15	8	25	9	17
Peso da capsula + solo úmido (g)	83,04	70,78	69,24	67,50	79,98
Peso da capsula + solo seco (g)	72,28	61,33	59,28	57,82	66,02
Peso da capsula (g)	25,07	26,35	26,10	26,84	26,24
Peso da água (g)	10,76	9,45	9,96	9,68	13,96
Peso do solo úmido (g)	57,97	44,43	43,14	40,66	53,74
Peso do solo seco (g)	47,21	34,98	33,18	30,98	39,78
Umidade (%)	22,79%	27,02%	30,02%	31,25%	35,09%
Massa específica solo seco (g/cm³)	1,788	1,861	1,864	1,844	1,768

Curva de Compactação



Resultado

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	1,868
Umidade ótima (%)	28,59%

GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Cliente:	FAZENDA RIO GRANDE PR	Furo Nº:	ST-02
Rua:	ESTRADA MUNICIPAL TETE	Coordenada E=	665.973.95
Lado:	Lado esquerdo	Coordenada N=	7.150.41

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA


Massa Total da Amostra Seca

Massa Total da Amostra Seca			
Amostra total (g)	1.500,00		
Solo seco misto na peneira nº 10 (g)	114,07		
Solo limfo passado na peneira nº 10 (g)	1.385,93		
Solo seco passado na peneira nº 10 (g)	1.388,10		
Amostra total seca (g)	1.502,17		

Umidade Higroscópica			
Amostra total (g)	3	3	6
Solo limfo + terra (g)	32,47	32,46	
Solo seco + terra (g)	31,98	31,99	
Terra da capota (g)	28,84	26,11	
Agua (g)	0,51	0,67	
- Solo seco (g)	6,14	5,85	
Terra da Umidade (%)	4,31%	7,99%	



Penetramento úrso			
Peneira	Peso da Amostra Seca (g)		% que passa de amostra total
Nº	Reído	Passado	
2"	50,0	1502,17	100,0%
1 1/2"	30,0	1502,17	100,0%
1"	25,0	1502,17	100,0%
3/4"	9,0	1502,17	100,0%
3/8"	9,5	1502,17	100,0%
4	4,8	1501,93	99,9%
10	2,0	113,14	92,3%

Penetlmento Fno			
Numero do moelente	1	Peso da amostra úmida (g)	250,00
Peneira		Penetlmento que passa	
Nº	Reído	Passado	Amostra total
10	2,0	250,39	92,5%
20	1,0	125,19	46,2%



Limite de liquidez					
	21	22	18	23	15
Numero de espiga	21	22	18	23	15
Capota + solo unido (g)	20,52	19,27	18,75	21,07	22,12
Capota + solo seco (g)	18,11	17,06	16,64	18,25	18,85
Peso de capota (g)	13,04	12,45	12,50	13,51	12,57
Peso de agua	2,41	2,21	2,11	2,83	3,27
Peso de solo unido (g)	7,48	6,82	6,25	8,56	9,55
Peso de solo seco (g)	5,07	4,84	4,39	5,72	6,38
W _L (%)	27,8	26,6	25,3	30,0	34,6

Gráfico do Limite de Liquidez



GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Cliente:	FAZENDA RIO GRANDE PR	Furo Nº:	ST-02
Rua:	ESTRADA MUNICIPAL TIETE	Coordenada E=	665.977
Lado:	Lado esquerdo	Coordenada N=	7.160.431


100

Mantida Total da Amostra Total (g)			
Amostra total (g)	1.500,00		
Solo peso morto na peneira #10 (g)	114,97		
Solo fino passado na peneira #10 (g)	1.385,03		
Solo fino passado na peneira #10 (g)	1.386,10		
Amostra total seca (g)	1.502,17		

Umidade Higroscópica			
Número da amostra	9	3	
Solo Unifino + tam (g)	32,47	32,46	
Solo Seco + tam (g)	31,88	31,89	
Tam da caputit (g)	38,94	36,11	
Agua (g)	-0,51	0,47	
-Solo seco (g)	6,14	5,83	
Tam da Umidade (%)	-0,31%	7,99%	
Umidade Média (%)	-0,16%		

Peneiramento Grosso			
Peneira	Peso da Amostra Seca (g)	% que passa de amostra total	
Nº	Retido	Passando	
2"	50,0	1502,17	100,0%
1 1/2"	38,0	1502,17	100,0%
1"	25,0	1502,17	100,0%
3/4"	19,0	1502,17	100,0%
3/8"	9,5	1502,17	100,0%
4	4,8	1501,74	99,9%
10	2,0	1313,1	92,5%

Peneiramento Fino			
Número do receptor	1	Peso da amostra úmida (g)	Z50,00
Peneira	Peso da amostra seca (g)	Percentagem que passa	
Nº	Retido	Passando	Amostra total
10	2,0	250,39	92,5%
40	0,42	156,18	62,9%
200	0,075	35,1	15,8%
			9,1%



ENSAYOS FÍSICOS

GRÁFICO DO LIMITE DE LIQUIDEZ




GRÁFICO DO LIMITE DE LIQUIDEZ

Índice de Plasticidade (%)	Límite de Liquidez (%)	Classificação
0	~40	NP
~5	~40	OL
~10	~40	OL
~15	~40	OL
~20	~40	OL
~25	~40	OL
~30	~40	OL
~35	~40	OL
~40	~40	OL
~45	~40	OL
~50	~40	OL
~55	~40	OL
~60	~40	OL
~65	~40	OL
~70	~40	OL




ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-03
Coordenada E= 665.767
Coordenada N= 7.160.387

Energia de Compactação: Normal					
Compactação					
Número do cilindro	1	22	23	9	5
Peso do cilindro (g)	5421,0	5461,0	5443,0	5448,5	5390,0
Volume do cilindro (cm³)	2078	2061	2067	2062	2078
Peso do cilindro + solo úmido (g)	9144	9312	9308	9264	9077
Peso do solo úmido (g)	3723	3851	3865	3816	3687
Massa esp. do solo úmido (g/cm³)	1,792	1,866	1,87	1,85	1,774
Água Adicionada (ml)	500	600	700	800	900

Teor de Umidade				
Capsula nº	32	27	30	21
Peso da capsula + solo úmido (g)	62,45	61,71	66,42	59,68
Peso da capsula + solo seco (g)	53,21	52,26	51,24	48,95
Peso da capsula (g)	26,26	27,07	26,24	26,00
Peso da água (g)	9,21	9,48	12,18	10,73
Peso do solo úmido (g)	36,19	34,67	40,18	33,68
Peso do solo seco (g)	26,98	25,19	28,00	22,88
Umidade (%)	34,14%	37,63%	43,50%	46,75%
Massa específica solo seco (g/cm³)	1,786	1,859	1,862	1,841
Curva de Compactação				



Resultado	
Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	1,863
Umidade ótima (%)	43,50%



ENSAIO DO I.S.C.

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-03
Coordenada E= 665.767
Coordenada N= 7.160.387

Altura do Corpo de Prova: 114,3 mm												Constante do Anel: 0,0971					
Número do Cilindro			20			13			2			24			16		
Penetração																	
Tempo (min)	Penetração (µm)	Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura			
		Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.		
0,5	0,63	7	0,7	5	0,5	5	0,5	5	0,5	6	0,6			7	0,7		
1	1,27	10	1,0	10	1,0	11	1,1	11	1,1	11	1,1			10	1,0		
1,5	1,9	15	1,5	15	1,5	16	1,6	16	1,6	18	1,7			13	1,3		
2	2,54	22	2,1	3,00	22	2,1	3,00	22	2,1	3,00	26	2,5	3,60	18	1,7		
3	3,81	27	2,6	35	3,4	35	3,4	35	3,4	39	3,8			28	2,7		
4	5,08	33	3,2	3,00	44	4,3	4,10	45	4,4	4,20	43	4,2	4,00	32	3,1		
6	7,62	38	3,7	60	5,8	55	5,3	55	5,3	55	5,3			40	3,9		
ISC			3,00		4,10		4,20		4,00		3,00						



GRANULOMETRIA E ENSAIO FISICO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-03
Coordenada E: 665.767
Coordenada N: 7.160.387

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA


Penetramento Grosso			
Nº	Penetria (mm)	Peso da amostra seca (g)	% que passa da amostra total
1	2	Retido	Passando
2	50,0	0,00	100,0%
3	100,0	0,00	100,0%
4	200,0	0,00	100,0%
5	400,0	0,00	100,0%
6	800,0	0,00	100,0%
7	1600,0	0,00	100,0%
8	3200,0	0,00	100,0%
9	6400,0	0,00	100,0%
10	12800,0	0,00	100,0%
11	25600,0	0,00	100,0%
12	51200,0	0,00	100,0%
13	102400,0	0,00	100,0%
14	204800,0	0,00	100,0%
15	409600,0	0,00	100,0%
16	819200,0	0,00	100,0%
17	1638400,0	0,00	100,0%
18	3276800,0	0,00	100,0%
19	6553600,0	0,00	100,0%
20	13107200,0	0,00	100,0%
21	26214400,0	0,00	100,0%
22	52428800,0	0,00	100,0%
23	104857600,0	0,00	100,0%
24	209715200,0	0,00	100,0%
25	419430400,0	0,00	100,0%
26	838860800,0	0,00	100,0%
27	1677721600,0	0,00	100,0%
28	3355443200,0	0,00	100,0%
29	6710886400,0	0,00	100,0%
30	13421772800,0	0,00	100,0%
31	26843545600,0	0,00	100,0%
32	53687091200,0	0,00	100,0%
33	107374182400,0	0,00	100,0%
34	214748364800,0	0,00	100,0%
35	429496729600,0	0,00	100,0%
36	858993459200,0	0,00	100,0%
37	1717986918400,0	0,00	100,0%
38	3435973836800,0	0,00	100,0%
39	6871947673600,0	0,00	100,0%
40	13743895347200,0	0,00	100,0%
41	27487790694400,0	0,00	100,0%
42	54975581388800,0	0,00	100,0%
43	109951162777600,0	0,00	100,0%
44	219902325555200,0	0,00	100,0%
45	439804651110400,0	0,00	100,0%
46	879609302220800,0	0,00	100,0%
47	1759218604441600,0	0,00	100,0%
48	3518437208883200,0	0,00	100,0%
49	7036874417766400,0	0,00	100,0%
50	14073748835532800,0	0,00	100,0%
51	28147497671065600,0	0,00	100,0%
52	56294995342131200,0	0,00	100,0%
53	112589990684262400,0	0,00	100,0%
54	225179981368524800,0	0,00	100,0%
55	450359962737049600,0	0,00	100,0%
56	900719925474099200,0	0,00	100,0%
57	1801439850948198400,0	0,00	100,0%
58	3602879701896396800,0	0,00	100,0%
59	7205759403792793600,0	0,00	100,0%
60	14411518807585587200,0	0,00	100,0%
61	28823037615171174400,0	0,00	100,0%
62	57646075230342348800,0	0,00	100,0%
63	115292150460684697600,0	0,00	100,0%
64	230584300921369395200,0	0,00	100,0%
65	461168601842738790400,0	0,00	100,0%
66	922337203685477580800,0	0,00	100,0%
67	1844674407370955161600,0	0,00	100,0%
68	3689348814741910323200,0	0,00	100,0%
69	7378697629483820646400,0	0,00	100,0%
70	14757395258967641292800,0	0,00	100,0%
71	29514790517935282585600,0	0,00	100,0%
72	59029581035870565171200,0	0,00	100,0%
73	118059162071741130342400,0	0,00	100,0%
74	236118324143482260684800,0	0,00	100,0%
75	472236648286964521369600,0	0,00	100,0%
76	944473296573929042739200,0	0,00	100,0%
77	1888946593147858085478400,0	0,00	100,0%
78	3777893186295716170956800,0	0,00	100,0%
79	7555786372591432341913600,0	0,00	100,0%
80	15111572745182864683827200,0	0,00	100,0%
81	30223145490365729367654400,0	0,00	100,0%
82	60446290980731458735308800,0	0,00	100,0%
83	120892581961462917470617600,0	0,00	100,0%
84	241785163922925834941235200,0	0,00	100,0%
85	483570327845851669882470400,0	0,00	100,0%
86	967140655691703339764940800,0	0,00	100,0%
87	1934281311383406679529881600,0	0,00	100,0%
88	3868562622766813359059763200,0	0,00	100,0%
89	7737125245533626718119526400,0	0,00	100,0%
90	15474250491067253436239052800,0	0,00	100,0%
91	30948500982134506872478105600,0	0,00	100,0%
92	61897001964269013744956211200,0	0,00	100,0%
93	123794003928538027489912422400,0	0,00	100,0%
94	247588007857076054979824844800,0	0,00	100,0%
95	495176015714152109959649689600,0	0,00	100,0%
96	990352031428304219919299379200,0	0,00	100,0%
97	1980704062856608439838598758400,0	0,00	100,0%
98	3961408125713216879677197516800,0	0,00	100,0%
99	7922816251426433759354395033600,0	0,00	100,0%
100	15845632502852867518708790067200,0	0,00	100,0%
101	31691265005705735037417580134400,0	0,00	100,0%
102	63382530011411470074835160268800,0	0,00	100,0%
103	126765060022822940149670320537600,0	0,00	100,0%
104	253530120045645880299340641075200,0	0,00	100,0%
105	507060240091291760598681282150400,0	0,00	100,0%
106	1014120480182583521197362564300800,0	0,00	100,0%
107	2028240960365167042394725128601600,0	0,00	100,0%
108	4056481920730334084789450257203200,0	0,00	100,0%
109	8112963841460668169578900514406400,0	0,00	100,0%
110	16225927682921336339157801028812800,0	0,00	100,0%
111	32451855365842672678315602057625600,0	0,00	100,0%
112	64903710731685345356631204115251200,0	0,00	100,0%
113	129807421463370690713262408230502400,0	0,00	100,0%
114	259614842926741381426524816461004800,0	0,00	100,0%
115	519229685853482762853049632922009600,0	0,00	100,0%
116	1038459371706965525706099265844019200,0	0,00	100,0%
117	2076918743413931051412198531688038400,0	0,00	100,0%
118	4153837486827862102824397063376076800,0	0,00	100,0%
119	8307674973655724205648794126752153600,0	0,00	100,0%
120	16615349947311448411297588253504307200,0	0,00	100,0%
121	33230699894622896822595176507008614400,0	0,00	100,0%
122	66461399789245793645190353014017228800,0	0,00	100,0%
123	132922799578491587290380706028034457600,0	0,00	100,0%
124	265845599156983174580761412056068915200,0	0,00	100,0%
125	531691198313966349161522824112137830400,0	0,00	100,0%
126	1063382396627932698323045648224275660800,0	0,00	100,0%
127	2126764793255865396646091296448551321600,0	0,00	100,0%
128	4253529586511730793292182592897102643200,0	0,00	100,0%
129	8507059173023461586584365185794205286400,0	0,00	100,0%
130	17014118346046923173168730371588410572800,0	0,00	100,0%
131	34028236692093846346337460743176821145600,0	0,00	100,0%
132	68056473384187692692674921486353642291200,0	0,00	100,0%
133	136112946768375385385349842972707284582400,0	0,00	100,0%
134	272225893536750770770699685945414569164800,0	0,00	100,0%
135	544451787073501541541399371890829138329600,0	0,00	100,0%
136	1088903574147003083082798743781658276659200,0	0,00	100,0%
137	2177807148294006166165597487563316553318400,0	0,00	100,0%
138	4355614296588012332331194975126633106636800,0	0,00	100,0%
139	8711228593176024664662389950253266213273600,0	0,00	100,0%
140	17422457186352049329324779900506532526547200,0	0,00	100,0%
141	34844914372704098658649559801013065053094400,0	0,00	100,0%
142	69689828745408197317299119602026130106188800,0	0,00	100,0%
143	139379657490816394634598239204052260212377600,0	0,00	100,0%
144	278759314981632789269196478408104520424755200,0	0,00	100,0%
145	557518629963265578538392956816209040849510400,0	0,00	100,0%
146	1115037259926531157076785913632418081699020800,0	0,00	100,0%
147	2230074519853062314153571827264836163398041600,0	0,00	100,0%
148	4460149039706124628307143654529672326796083200,0	0,00	100,0%
149	8920298079412249256614287309059344653592166400,0	0,00	100,0%
150	1784059615882449851322857461811868930718432800,0	0,00	100,0%
151	3568119231764899702645714923623737861436865600,0	0,00	100,0%
152	7136238463529799405291429847247475722873731200,0	0,00	100,0%
153	14272476927059598810582859694494951445747462400,0	0,00	100,0%
154	28544953854119197621165719388989902891494924800,0	0,00	100,0%
155	57089907708238395242331438777979805782989849600,0	0,00	100,0%
156	114179815416476790484662877555959611565979699200,0	0,00	100,0%
157	228359630832953580969325755111919223131959398400,0	0,00	100,0%
158	456719261665907161938651510223838446263918796800,0	0,00	100,0%
159	913438523331814323877303020447676892527837593600,0	0,00	100,0%
160	1826877046663628647754606040895353785055675187200,0	0,00	100,0%
161	3653754093327257295509212081790707570111350374400,0	0,00	100,0%
162	7307508186654514591018424163581415140222700748800,0	0,00	100,0%
163	14615016373309029182036848327162830280445401497600,0	0,00	100,0%
164	29230032746618058364073696654325660560890802995200,0	0,00	100,0%
165	58460065493236116728147393308651321121781605990400,0	0,00	100,0%
166	116920130986472233456294786617302642243563211980800,0	0,00	100,0%
167	233840261972944466912589573234605284487126423961600,0	0,00	100,0%
168	467680523945888933825179146469210568974252847923200,0	0,00	100,0%
169	935361047891777867650358292938421137948505695846400,0	0,00	100,0%
170	1870722095783555735300716585876842275897011391692800,0	0,00	100,0%
171	3741444191567111470601433171753684551794022783385600,0	0,00	100,0%
172	7482888383134222941202866343507369103588045566771200,0	0,00	100,0%
173	14965776766268445882405732687014738207176091133542400,0	0,00	100,0%
174	29931553532536891764811465374029476414352182267084800,0	0,00	100,0%
175	59863107065073783529622930748058952828704364534169600,0	0,00	100,0%
176	119726214130147567059245861496117905657408729068339200,0	0,00	100,0%
177	239452428260295134118491722992235811314817458136678400,0	0,00	100,0%
178	478904856520590268236983445984471622629634916273356800,0	0,00	100,0%
179	957809713041180536473966891968943245259269832546713600,0	0,00	100,0%
180	1915619426082361072947933783937886490518539665093427200,0	0,00	100,0%
181	3831238852164722145895867567875772981037079330186854400,0	0,00	100,0%
182	7662477704329444291791735135751545962074158		

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: **ST-04**
 Coordenada E= **6.655.82**
 Coordenada N= **7.160.335**



Altura do Corpo de Prova:	114,3	mm	Constante do Anel:	0,0971
---------------------------	-------	----	--------------------	--------

Constante do Arel: 0,0971

[illegible]

BC (%)	7,6
--------	-----

Ejemplo									
date	Motiv	lectura	%	lectura	%	lectura	%	lectura	%
06/12/22	0h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
07/12/22	24h	0,0	3,8		1,6		2,8		0,0
08/12/22	48h	0,0	3,8		1,7		3,0		0,0
09/12/22	72h	0,0	4,0		1,7		3,0		0,0
10/12/22	96h	0,0	4,0		3,5		1,5		3,1
					1,7		1,5		2,7
							0,0		0,0



GRANULOMETRIA E ENSAIOS FÍSICOS

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº:	ST-04
Coordenada E=	6.655,81
Coordenada N=	7.160,33

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

ANALISE GRANULOMÉTRICA


Amostra total (unidade [g])	1.500,00
Solo seco retido na peneira Nº 10 [g]	117,6
Solo (unidade) passado na peneira Nº 10 [g]	1.382,3
Solo seco passado na peneira Nº 10 [g]	1.215,6
Amostra total seca [g]	1.333,90

Unidade Higroscópica

Numero da capitulo	9	13
Solo (União + tear) (a)	30,07	29,46
Solo Saco + tear (a)	29,66	29,25
Tear da capota (a)	25,64	27,40
Agua (b)	0,36	0,21
Solo seco (a)	2,82	1,85
Tear da Unidade (a)	12,77%	11,35%
Unidade Média (a)	12,05%	

Penetração Fino			
Amostra	Penetração	Amostra	Penetração
1	11,63	2	12,57
4	14,46	5	15,40
7	17,29	8	18,22
10	20,09	11	21,01
13	22,88	14	23,81
16	25,68	17	26,60
19	28,43	20	29,43
22	31,26	23	32,19
25	35,94	26	36,90
28	38,69	29	39,63
31	41,43	32	42,39
34	44,18	35	45,10
37	46,90	38	47,85
40	49,62	41	50,60
43	52,37	44	53,35
46	54,81	47	56,09
49	57,56	50	59,58
52	60,28	53	62,29
55	63,00	56	65,00
58	65,71	59	67,71
61	68,43	62	70,43
64	71,14	65	73,14
67	73,86	68	75,86
70	76,57	71	78,57
73	79,29	74	81,29
76	82,00	77	84,00
79	84,71	80	86,71
82	87,43	83	89,43
85	90,14	86	92,14
88	92,86	89	94,86
91	95,57	92	97,57
94	98,29	95	100,29
97	101,00	98	103,00
100	103,71	101	105,71
103	106,43	104	108,43
106	109,14	107	111,14
109	111,86	110	113,86
112	114,57	113	116,57
115	117,29	116	119,29
118	119,00	119	121,00
121	121,71	122	123,71
124	124,43	125	126,43
127	127,14	128	129,14
130	130,86	131	131,86
133	133,57	134	134,57
136	136,29	137	137,29
139	138,00	140	140,00
142	140,71	143	142,71
145	143,43	146	145,43
148	146,14	149	148,14
151	148,86	152	150,86
154	151,57	155	153,57
157	154,29	158	156,29
160	156,00	161	158,00
163	158,71	164	160,71
166	161,43	167	163,43
169	164,14	170	166,14
172	166,86	173	168,86
175	169,57	176	171,57
178	172,29	179	174,29
181	175,00	182	177,00
184	177,71	185	179,71
187	180,43	188	182,43
190	183,14	191	185,14
193	185,86	194	187,86
196	188,57	197	190,57
199	191,29	200	193,29
Número do respectivo		1	250,00


Pedregulho > 4,6mm	Areia grossa 4,8-7,0 mm	Areia média 2,0-0,75 mm	Areia fina 0,75-0,075 mm	Passando no #200	Total
0,0%	63%	38,7%	49,9%	2,6%	100,0%



ENSAIOS FÍSICOS

Límite de liquidez

Nome da espécie	10	21	17	22	11
Capitosa + solo úmido (a)	18,04	18,69	17,74	18,02	19,95
Capitosa + solo seco (a)	16,08	16,59	15,87	15,59	17,15
Peso da capitosa (b)	12,49	12,06	11,87	12,45	12,56
Peso da água	1,96	2,04	2,03	2,05	2,10
Peso do solo úmido (a)	5,55	5,65	5,29	5,57	7,29
Peso do solo seco (b)	3,59	3,65	3,42	3,54	4,59
Tecor de umidade	54,66%	54,79%	54,68%	57,34%	58,82%



Resultados									
Capítulo + solo seco (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Limite de fluência (L)	50%		
Preço do capítulo (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Peso da água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Limite de Plasticidade (U)	NP		
Peso do solo úmido (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Índice de Plasticidade (Ip)	0%		
Peso do solo seco (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Índice de grupo (Ig)	0		
Tor de umidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Classificação FHIS	A-3		



ENSAIO DO I.S.C.


Ciudad:	FAZENDA RIO GRANDE PR	Furo Nº:	ST-05
Rua:	ESTRADA MUNICIPAL TETE	Coordenada E=	6.654.46
Lado:	lado esquerdo	Coordenada N=	7.160.175

Altura do Corpo de Prova: 114,3 mm

Número do Cilindro	Tempo [min]	Penetração												18	19	20	21	22
		Penetração [mm]		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura						
		Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.	Anel	Calc.					
1	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
2	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
3	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
4	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
5	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
6	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
7	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
8	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
9	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
10	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
11	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
12	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
13	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
14	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
15	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
16	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
17	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
18	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
19	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
20	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
21	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
22	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
23	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
24	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
25	0,5	0,63		6	0,6		5	0,5		6	0,6		6	0,6		5	0,5	
	1	1,27		12	1,2		10	1,0		15	1,5		12	1,2		10	1,0	
	1,5	1,5		22	2,1		20	1,9		26	2,5		20	1,9		12	1,2	
	2	2,54		35	3,4		33	3,2		4,60	4,0		3,9	5,60		27	2,6	
26	0,5	0,63		6	0,6													

Humidity (%)	L.S.C. (%)
21	6.2
24	7.2
27	8.0
28	8.1
29	8.2
30	8.5
31	8.8
32	9.0
33	9.2
34	9.4

6.9



2.1

Expansão (%)	2,1
--------------	-----





GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Ciente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-05
Coordenada E: 6.654,46
Coordenada N: 7.160,175

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Massa Total da Amostra Seca

Amostra total úmida (g)	1.500,06
Solo seco retido na peneira Nº 10 (g)	120,78
Solo úmido passando na peneira Nº 10 (g)	1.389,27
Solo seco passando na peneira Nº 10 (g)	1.389,54
Amostra total seca (g)	1.320,43

Unidade Hidroscópica


Numero da capsula	23	3
Solo úmido + tara (g)	29,68	31,22
Solo seco + tara (g)	29,17	30,63
Tara da capsula (g)	23,30	26,11
Água (g)	0,51	0,59
Solo seco (g)	3,87	4,52
Teor da unidade (%)	13,10%	13,05%
Unidade Média (%)	13,12%	

Peneiramento Grosso			
Nº	Peso da amostra (g)	Retido	% que passa da amostra total
2	5,00	0,00	100,0%
1 1/2	36,0	0,00	100,0%
1	25,0	0,00	100,0%
3/4	15,0	0,00	100,0%
3/8	9,5	0,00	100,0%
4	4,8	0,33	100,0%
10	2,0	130,75	90,1%

Peneiramento Fino			
Numero do recipiente	1	Peso da amostra (g)	210,00
Nº	Peso da amostra (g)	Retido	Passando
20	2,0	81,78	217,21
40	0,42	13,43	52,2%
200	0,075	100,95	34,7%

Resumo


Pedregulho > 4,8mm	Areia Grossa 4,8 - 2,0 mm	Areia Média 2,0 - 0,42 mm	Areia Fina 0,42 - 0,075 mm	Passado no #200	Total
0,0%	9,5%	33,9%	47,2%	8,9%	100,0%



ENSAIOS FISICOS

Unidade de Liquidez

Numero da capsula	5	12	15	18	19
Capsula + solo úmido (g)	18,18	20,70	27,74	18,61	17,69
Capsula + solo seco (g)	16,41	17,28	15,99	16,52	15,92
Peso da capsula (g)	15,50	12,33	12,57	12,50	12,54
Peso da água	1,97	2,82	2,75	2,09	1,77
Peso do solo úmido (g)	5,88	8,35	5,17	6,11	5,15
Peso do solo seco (g)	3,91	5,53	3,42	4,02	3,38
Teor de unidade	50,38%	50,99%	51,17%	51,59%	52,37%
Numero de golpes	19	15	12	9	6



Limite de Plasticidade			
Numero da capsula	0	0	0
Capsula + solo úmido (g)	0,00	0,00	0,00
Capsula + solo seco (g)	0,00	0,00	0,00
Peso da capsula (g)	N/D	N/D	N/D
Peso da água	0,00	0,00	0,00
Peso do solo úmido (g)	N/D	N/D	N/D
Peso do solo seco (g)	N/D	N/D	N/D
Teor de unidade	0,00%	0,00%	0,00%

Unidade de Liquidez (LU)		49%
Limite de Plasticidade (LP)	NP	
Índice de Plasticidade (IP)	0%	
Índice de Grupo (IG)	0	
Classificação HB	A-3	

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Ciente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-05
Coordenada E: 665,280
Coordenada N: 7.160,058


Compactação

Energia de Compactação: Normal			
Numero do cilindro	5	11	28
Peso do cilindro (g)	5390,0	5454,5	5421,5
Volume do cilindro (cm³)	2078	2078	2078
Peso do cilindro + solo úmido (g)	8977	9170	9352
Peso do solo úmido (g)	3587	3716	3931
Massa esp. do solo úmido (g/cm³)	1,726	1,788	1,891
Água Adicionada (ml)	500	600	700

Teor de Umidade


Capsula nº	1	15	25	21	24
Peso da capsula + solo úmido (g)	77,52	72,26	66,44	59,08	67,12
Peso da capsula + solo seco (g)	67,76	62,95	58,04	51,67	57,13
Peso da capsula (g)	26,54	25,07	26,10	26,00	25,85
Peso da água	9,76	9,31	8,40	7,41	9,99
Peso do solo úmido (g)	50,98	47,19	40,34	33,08	41,27
Peso do solo seco (g)	41,22	37,88	31,94	25,67	31,28
Unidade (%)	23,60%	24,58%	26,30%	28,87%	31,94%
Massa específica solo seco (g/cm³)	1,722	1,784	1,856	1,828	1,819

Curva de Compactação



Resultado

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	1,887
Unidade ótima (%)	26,30%





ENSAIO DO I.S.C.


Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: 51-06
Coordenada E= 665.280
Coordenada N= 7.160.068

Altura do corpo de prova: 114,3 mm Constante do Anel: 0,0971


Penetração	Leitura	Leitura	Leitura	Leitura	Leitura
Tempo (min)	Anel	Calc.	Corr.	Anel	Calc.

Tempo [min]	Penetraggio [mm]	Leitura			Leitura			Leitura			Leitura		
		Anal	Cal.	Corr.	Anal	Cal.	Corr.	Anal	Cal.	Corr.	Anal	Cal.	Corr.
0,5	0,63	8	0,8		6	0,6		5	0,5		6	0,6	
1	1,27	15	1,5		12	1,2		14	1,4		14	1,4	
1,5	1,9	30	2,9		24	2,3		28	2,7		24	2,3	
2	2,54	45	4,4	6,30	36	3,5	5,00	44	4,3	6,10	38	3,7	5,30
3	3,81	52	5,0		58	5,6		67	6,5		62	6,0	
4	5,08	68	6,6	8,30	70	6,8	6,50	90	8,7	8,30	80	7,8	7,40
6	7,62	75	7,3		100	9,7		120	11,7		110	10,7	
ISC		6,30			6,50			8,30			7,40		
													7,00



ISC (%) 8,3

Data	Hora	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%
06/12/22	0h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07/12/22	24h	0,0	0,0	2,5	2,2	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
08/12/22	48h	0,0	0,0	2,6	2,4	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
09/12/22	72h	0,0	0,0	2,6	2,4	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10/12/22	96h	0,0	0,0	2,6	2,3	2,4	2,1	1,5	1,3	0,0	0,0



Expansão (%) 2,1

Assinatura
Folha nº 83
PM FAZENDA RIO GRANDE

GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: 51-06
Coordenada E= 665.280
Coordenada N= 7.160.068

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Massa Total da Amostra Seca			
Amostra total (unidade g)			1.500,00
Solo seco retido na peneira Nº 10 (g)			30,26
Solo úmido passado na peneira Nº 10 (g)			1.469,74
Solo seco passado na peneira Nº 10 (g)			1.412,87
Amostra total seca (g)			1.443,73

Análise físico-química			
Peneira	Peso da Amostra Seca (g)		% que passa de amostra total
Nº	Retido	Passando	
5	50,0	1447,73	100,0%
12	30,0	1439,73	100,0%
20	25,0	1422,73	100,0%
40	20,0	1427,73	100,0%
60	15,0	1432,73	100,0%
80	10,0	1437,73	100,0%
100	5,0	1442,73	100,0%


Limite Higroscópico

1	8
Solo úmido + tara (g)	28,95
Solo seco + tara (g)	27,89
Tara da capsula (g)	12,41
Água (g)	0,00
Solo seco (g)	15,48
Teor de umidade (%)	3,88%
Unidade Média (%)	3,88%

Penetramento Grosso	Penetra	Peso da Amostra Seca (g)	% que passa da amostra total
Nº	mm	Retido	Passando
2"	50,0	0,00	144,73
1 1/2"	38,0	0,00	141,73
1"	25,0	0,00	144,73
3/4"	19,0	0,00	144,73
3/8"	9,5	0,00	144,73
4	4,8	0,33	144,40
10	2,0	30,53	141,87

Resumo

Penetramento Fino	Penetra	Peso da amostra seca (g)	% que passa da amostra total
Nº	mm	Retido	Passando
1"	25,0	0,00	206,42
3/4"	19,0	0,00	193,22
3/8"	9,5	0,00	149,50
4	4,8	10,32	149,50
10	2,0	10,32	149,50




ENSAIOS FISICOS

Limite de Liquidez

20	6	7	4	14
Capítulo + solo úmido (g)	11,97	18,14	16,33	18,72
Capítulo + solo seco (g)	16,09	16,17	15,33	16,12
Peso da capsula (g)	12,11	12,28	12,79	12,50
Peso da água	1,88	1,97	1,30	2,55
Peso do solo úmido (g)	3,66	5,86	3,80	5,57
Peso do solo seco (g)	1,78	3,89	2,50	3,63
Teor de umidade	49,74%	50,64%	51,00%	53,87%
Teor de umidade	49,74%	50,64%	51,00%	53,87%

GRÁFICO DO LIMITE DE LIQUIDEZ



Resultado	Limite de Plasticidade (IP)	Índice de Plasticidade (IP)	Índice de Grupo (IG)	Classificação HSB
49%	NP	0%	0	A-5




ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-07
Coordenada E: 665.131
Coordenada N: 7.159.930

Compactação					Energia de Compactação		Normal
Número do cilindro	5	6	17	18	10		
Peso do cilindro (g)	5390,0	5428,0	5459,0	5474,5	5440,0		
Volume do cilindro (cm³)	2078	2083	2078	2078	2070		
Peso do cilindro + solo úmido (g)	9230	9405	9553	9466	9430		
Peso do solo úmido (g)	3840	3977	4094	4042	3882		
Massa esp. do solo úmido (g/cm³)	1,848	1,905	1,97	1,945	1,924		
Água Adicionada (ml)	400	500	600	700	800		

Tear de Unidade				
Capsula nº	12	15	26	17
Peso da capsula + solo úmido (g)	48,94	64,68	59,97	71,63
Peso da capsula + solo seco (g)	45,70	59,06	54,24	63,59
Peso da capsula (g)	26,04	26,35	25,07	26,58
Peso do solo úmido (g)	3,24	5,62	5,73	8,24
Peso do solo seco (g)	22,90	38,33	34,90	45,25
Umidade (%)	15,66	32,71	29,17	37,01
Massa específica solo seco (g/cm³)	1,845	1,906	1,964	1,941
Curva de Compactação				



Resultado	
Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	1,967
Umidade ótima (%)	19,65%



ENSAIO DO I.S.C.

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-07
Coordenada E: 665.131
Coordenada N: 7.159.930

Número do Cilindro				Altura do Corpo de Prova: 114,3 mm				Constante do Aneal: 0,0971											
				6				17				38				10			
				Penetração															
Tempo (min)	Penetração (mm)		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura		Leitura				
	Aneal	Calc.	Corr.	Aneal	Calc.	Corr.	Aneal	Calc.	Corr.	Aneal	Calc.	Corr.	Aneal	Calc.	Corr.				
0,5	0,63	12	1,2	10	2,0	17	1,7	15	1,5	20	1,9	28	2,7	38	3,7				
1	1,27	25	2,4	22	2,1	38	3,7	28	2,7	35	3,4	48	4,7	63	5,6				
1,5	1,9	30	2,9	38	3,7	65	6,3	50	4,7	75	7,3	100	9,7	126	12,0				
2	2,54	40	3,9	50	5,0	75	7,3	60	5,8	100	9,7	126	12,0	165	16,0				
3	3,81	58	5,6	60	5,8	100	9,7	85	6,3	120	12,6	165	16,0	210	21,0				
4	5,08	80	7,3	85	7,3	120	12,6	100	9,7	150	15,0	210	21,0	280	28,0				
6	7,62	120	10,9	120	10,9	180	18,0	150	15,0	210	21,0	280	28,0	360	36,0				
ISC				5,60				7,10				12,00				6,70			




ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Furo Nº: ST-08
Coordenada E= 665.001
Coordenada N= 7.159.683

Compactação					Energia de Compactação:	
					Normal	
Numero do cilindro	5	30	9	23	1	
Peso do cilindro (g)	5390,0	5460,5	5448,5	5443,0	5421,0	
Volume do cilindro (cm³)	2078	2072	2062	2067	2078	
Peso do cilindro + solo úmido (g)	9084	9225	9285	9171	9063	
Peso do solo úmido (g)	3694	3765	3837	3728	3642	
Massa esp. do solo úmido (g/cm³)	1,778	1,817	1,861	1,804	1,753	
Água Adicionada (ml)	400	500	600	700	800	
Teor de Umidade						
Capítulo nº	16	11	18	25	2	
Peso da capsula + solo úmido (g)	57,61	61,19	55,24	59,28	60,16	
Peso da capsula + solo seco (g)	52,24	54,85	49,93	52,32	52,45	
Peso da capsula (g)	27,42	26,04	26,61	26,10	28,58	
Peso da água (g)	5,37	6,33	5,31	6,96	7,71	
Peso do solo úmido (g)	30,19	35,15	28,63	33,18	31,58	
Peso do solo seco (g)	24,82	28,82	23,32	26,22	23,87	
Umidade (%)	21,64%	21,96%	22,77%	26,54%	32,30%	
Massa específica solo seco (g/cm³)	1,774	1,813	1,857	1,799	1,747	

Curva de Compacção



Resultado	
Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	1,860
Umidade ótima (%)	22,75%




GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado direito

Furo Nº: ST-07
Coordenada E= 665.131
Coordenada N= 7.159.330

Massa Total da Amostra Seca				
Amostra total úmida (g)	1.500,00			
Solo seco retido na peneira Nº 10 (g)	30,53			
Solo úmido passado na peneira Nº 10 (g)	1.469,47			
Solo seco passado na peneira Nº 10 (g)	1.304,87			
Amostra total seca (g)	1.335,40			
Umidade Higroscópica				
Numero da capsula	5	3		
Solo úmido + tara (g)	36,45	35,35		
Solo seco + tara (g)	34,05	33,09		
Tara da capsula (g)	12,50	13,03		
Água (g)	2,40	2,26		
Solo seco (g)	21,55	20,86		
Teor da Umidade (%)	11,14%	11,27%		
Umidade Média (%)	11,20%			

Peneiramento Grosso					
Peneira	mm	Peso da Amostra Seca (g)		% que passa de amostra total	
Nº	mm	Retido	Passando		
2"	50,0	0,00	1335,40	100,0%	
1 1/2"	38,0	0,00	1335,40	100,0%	
1"	25,0	0,00	1335,40	100,0%	
3/4"	19,0	0,00	1335,40	100,0%	
3/8"	9,5	0,00	1335,40	100,0%	
4	4,8	0	1335,40	100,0%	
10	2,0	30,53	1304,87	97,7%	
Peneiramento Fino					
Numero do recipiente	1	Peso da amostra úmida (g)		250,00	
Peneira		Peso da amostra seca (g)		Porcentagem que passa	
Nº	mm	Retido	Passando	Amostra parcial	Amostra total
10	2,0	0,00	222	97,7%	97,7%
40	0,42	54,15	167,85	75,6%	73,9%
200	0,075	39,35	129,59	58,4%	43,3%



ENSAIOS FISICOS

Ensaio de Líquidez									
Numero da capsula	11	10	23	15	19				
Capsula + solo úmido (g)	19,00	22,20	18,16	18,35	20,37				
Capsula + solo seco (g)	17,48	19,88	16,74	16,89	18,31				
Peso da capsula (g)	12,56	12,49	12,51	12,57	12,54				
Peso da água	1,52	2,32	1,42	1,46	1,96				
Peso do solo úmido (g)	6,44	9,71	5,69	5,78	7,73				
Peso do Solo Seco (g)	4,92	7,39	4,23	4,32	5,77				
Teor de umidade	30,89%	31,39%	33,57%	33,80%	33,97%				
Numero de golpes	20	17	14	11	7				
Limite de Plasticidade									
Numero da capsula	9	22	17	21	13				
Capsula + solo úmido (g)	13,50	13,43	13,41	14,07	13,07				
Capsula + solo seco (g)	13,32	13,23	13,22	13,83	12,85				
Peso da capsula (g)	12,47	12,45	12,45	13,04	12,00				
Peso da água	0,18	0,20	0,19	0,24	0,22				
Peso do solo úmido (g)	1,03	0,98	0,96	1,03	1,07				
Peso do Solo Seco (g)	0,85	0,78	0,77	0,79	0,85				
Teor de umidade	21,18%	25,64%	24,68%	30,38%	25,88%				

Assimilatura

30%

32%

33%

29%

30%

31%

TEOR DE LÍQUIDEZ (%)

GRÁFICO DO LIMITE DE LIQUIDEZ

100

10

1

NÚMERO DE GOLPES

29%

30%

31%

32%

33%

TEOR DE LÍQUIDEZ (%)

Resultados

Limite de Liquidez (LL)

29%

Limite de Plasticidade (LP)

26%

Índice de Plasticidade (IP)

4%

Índice de Grupo (IG)

6

Classificação (US)

A-4




ENSAIO DO I.S.C.

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Funo Nº: ST-08
Coordenada E: 665.001
Coordenada N: 7.159.683


Altura do Corpo de Prova: 114,3 mm
Constante do Anel: 0,0971

Número do Cilindro	5			30			9			23			1		
	Tempo (min)	Penetração (mm)	Leitura	Tempo (min)	Penetração (mm)	Leitura	Tempo (min)	Penetração (mm)	Leitura	Tempo (min)	Penetração (mm)	Leitura	Tempo (min)	Penetração (mm)	Leitura
0,5	0,63	8	0,8	5	0,5	8	0,8	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5
1	1,27	15	1,5	12	1,2	18	1,7	8	0,8	7	0,7	7	0,7	7	0,7
1,5	1,9	22	2,1	21	2,0	28	2,7	13	1,3	9	0,9	9	0,9	9	0,9
2	2,54	35	3,4	4,90	32	3,1	4,40	40	3,9	17	1,7	2,40	11	1,1	1,60
3	3,81	48	4,7	45	4,4	58	5,6	24	2,3	16	1,6	16	1,6	16	1,6
4	5,08	52	5,0	4,80	54	5,2	5,00	67	6,5	30	2,9	2,80	20	1,9	1,80
6	7,62	65	6,3	70	6,8	44	4,3	45	4,4	30	2,9	30	2,9	30	2,9
ISC			4,90			5,00			6,20			2,80			1,80




ISC (%) 6,2

Data	Hora	Expansão			Expansão			Expansão			Expansão			Expansão		
		Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura	%	Leitura
06/12/22	0h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07/12/22	24h	0,0	0,0	2,5	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08/12/22	48h	0,0	0,0	2,6	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09/12/22	72h	0,0	0,0	2,7	2,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10/12/22	96h	0,0	0,0	2,7	2,5	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Expansão (%) 2,2




GRANULOMETRIA E ENSAIOS FISICOS

Cliente: FAZENDA RIO GRANDE PR
Rua: ESTRADA MUNICIPAL TIETE
Lado: lado esquerdo

Funo Nº: ST-08
Coordenada E: 665.001
Coordenada N: 7.159.683


ANÁLISE GRANULOMÉTRICA


Massa Total da Amostra Seca			
Amostra total úmida (g)	1.500,00		
Solo seco retido na peneira Nº 10 (g)	30,81		
Solo úmido passando na peneira Nº 10 (g)	1.469,19		
Solo seco passado na peneira Nº 10 (g)	1.413,93		
Amostra total seca (g)	1.444,74		
Unidade Microscópica			
Número da capela	3	22	
Solo úmido + lama (g)	31,99	29,30	
Solo seco + lama (g)	31,30	29,37	
Tara da capela (g)	13,03	12,45	
Água (g)	0,69	0,63	
Solo seco (g)	18,27	16,52	
Teor da Umidade (%)	3,76%	3,75%	
Umidade Média (%)	3,76%		
Peneiramento Grosso			
Nº	mm	Retido	% que passa da amostra total
2º	50,0	0,00	100,0%
11/7º	38,0	0,00	100,0%
1º	75,0	0,00	100,0%
3/4º	19,0	0,00	100,0%
3/8º	9,5	0,00	100,0%
4	4,8	0,48	100,0%
10	2,0	30,33	97,9%
Peneiramento Fino			
Número do recipiente	1	Peso da amostra úmida (g)	250,00
Nº	mm	Peso de amostra seca (g)	Percentagem que passa
10	2,0	210,6	97,9%
40	0,42	201,45	82,0%
200	0,075	137,38	57,1%
Resumo			46,3%



ENSAIOS FISICOS

Limite de Qualidade									
Número da capela	18	1	12	20	5				
Capela + solo úmido (g)	18,79	18,32	18,36	18,1	17,51				
Capela + solo seco (g)	17,56	16,48	16,66	16,32	15,83				
Peso da capela (g)	12,50	12,41	12,35	12,31	12,50				
Peso da água	2,23	1,85	1,50	1,99	1,68				
Peso do solo úmido (g)	7,29	5,92	6,01	6,00	5,01				
Teor de umidade	44,07%	46,43%	40,23%	49,63%	50,45%				
Número de golpes	24	17	14	10	8				
Limite de Plasticidade									
Número da capela	14	8	6	4	7				
Capela + solo úmido (g)	13,16	13,99	13,78	13,49	13,64				
Capela + solo seco (g)	12,99	13,77	13,03	13,26	13,42				
Peso da capela (g)	12,20	12,98	12,28	12,59	12,73				
Peso da água	0,17	0,22	0,25	0,23	0,22				
Peso do solo úmido (g)	1,06	1,01	1,00	0,99	0,91				
Peso do solo seco (g)	0,79	0,73	0,75	0,76	0,69				
Teor de umidade	34,18%	27,85%	33,33%	30,76%	31,88%				
Resultados									
Limite de liquidez (LL)					42%				
Limite de plasticidade (LP)					32%				
Índice de Plasticidade (IP)					11%				
Índice de grupo (IG)					9				
Classificação HSB					A-7,5				





ART - CREA PR

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720231484058

1. Responsável Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RNP: 1700776630
Cadeira: PR-68917/D
Registro/Visto: 49408

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
R JACARANDA, 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE, 300
NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-901

CNPJ: 95.422.986/0001-02

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/03/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N
SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83829-308

Data de início: 02/03/2023

Previsão de término: 31/05/2023

Coordenadas Geográficas: -25,664128 x -49,34261

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Elaboração

	Quantidade	Unidade
[Levantamento, Projeto] de curvas de nível topográficas	24090,88	M2
[Levantamento, Projeto] de levantamento aerofotogramétrico	24090,88	M2
[Levantamento, Projeto] de georreferenciamento urbano	24090,88	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de infraestrutura para vias urbanas	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de aterros - terraplenagem	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de cortes - terraplenagem	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis galeria	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de ciclovia	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização viária	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação	1,62	KM

Execução

	Quantidade	Unidade
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de sondagem geotécnica a trado	8,00	UNID
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de ensaio físico de solos	8,00	UNID
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de compactação de solos	8,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O ITEM RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO SEM COMPLEMENTO TRATA-SE DE CALÇADA URBANA COM ACESSIBILIDADE

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA, registro Crea-PR PR-68917/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 21/03/2023 e hora 18h15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ: 95.422.986/0001-02

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.cofrea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 21/03/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso número: 2410101720231484058

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>


www.crea-pr.org.br

Impresso em: 22/03/2023 09:26:54



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA


AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE.



ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

SUMÁRIO

2. APRESENTAÇÃO	2
3. PLANTA DE SITUAÇÃO	4
4. MAPA DE LOCALIZAÇÃO	5
5. ESTUDO TOPOGRÁFICO	6
6. ESTUDO HIDROLÓGICO	15
7. ESTUDO GEOTÉCNICO	21
8. ESTUDO DE TRÁFEGO	24
9. PROJETO GEOMÉTRICO	26
10. PROJETO DE TERRAPLENAGEM	29
11. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	32
12. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	38
13. PROJETO DE SINALIZAÇÃO	52
14. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	55
15. QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇO	57
16. CARACTERIZAÇÃO FOTOGRÁFICA	62
17. ART DE PROJETO/ORÇAMENTO	71
18. PROJETOS	72
19. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA	73
20. ESQUEMA OPERACIONAL	76
21. ESPECIFICAÇÕES EXECUTIVAS	79
22. CONTROLE TECNOLÓGICO	81
23. CANTEIRO DE OBRAS	82



Assinatura

2. APRESENTAÇÃO

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente Projeto de Pavimentação Urbana para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, conforme segue:

Avenida Nossa Senhora Aparecida que se encontra localizada no Bairro Santa Terezinha do Município de Fazenda Rio Grande/PR.

O trecho projetado da rua possui eixo geométrico com extensão total de 1.611,52 metros.

O trabalho em questão apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:

- Estudo Topográfico;
- Estudo Hidrológico;
- Estudo Geotécnico;
- Estudo de Tráfego;
- Projeto Topográfico;
- Projeto Terraplenagem;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Drenagem Pluvial;
- Projeto de Sinalização;

O Projeto Básico de Pavimentação Urbana possui um único volume distribuído da seguinte maneira:

- Relatório do Projeto;
- Projeto Básico;
- Esquema Construtivo;
- Estudos Geotécnicos;
- Orçamento da Obra.

2.1 Tipo de Pavimento

- Concreto Asfáltico usinado a Quente;
- Inclinação Transversal 2 %;

2.2 Obras Complementares

- Meio-Fio;
- Concreto Fck 20 Mpa;
- Passeios Grama;
- Rampa para P.N.E.

2.3 Drenagem

- Tubos em Concreto Simples e Armados;
- Caixas de Captação/ Caixas de Ligação;

2.4 Sinalização

- Sinalização Horizontal faixa nos bordos, centro da pista e travessias de pedestre;
- Sinalização Vertical "Placas";




Assinado digitalmente por
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:33:14-03'00"


Assinatura

Assinatura

3. PLANTA DE SITUAÇÃO



4. MAPA DE LOCALIZAÇÃO



5. ESTUDO TOPOGRÁFICO

5.1 Introdução

Topografia é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos definindo a situação e a localização deles numa área qualquer. Tem a importância de definir as medidas de área, localização, loteamento, variações de nível e cubagem de terra.

O termo só se aplica às áreas relativamente pequenas, sendo utilizado o termo Geodésia quando se fala de áreas maiores.


O Estudo Topográfico teve como objetivo, a elaboração da base cartográfica necessária ao desenvolvimento dos projetos. Compreenderam basicamente de duas etapas distintas:

5.2 Geodésia

Geodésia é a ciência que se ocupa da determinação da forma, das dimensões e do campo de gravidade da Terra.

As atividades geodésicas têm experimentado uma verdadeira revolução com o advento do Sistema de Posicionamento Global (GPS). A capacidade que este sistema possui de permitir a determinação de posições estáticas ou cinemáticas, aliando rapidez e precisão, são muito superiores aos métodos clássicos de levantamento.

Neste trabalho, por se tratar de posicionamento geodésico, vale lembrar que os locais de implantação dos marcos devem estar livres de obstruções para que os sinais emitidos pelos satélites não sofram distorções, ou mesmo o efeito de multicaminhamento, acarretando erros nos cálculos e processamento dos dados.



5.2.1 Técnica de posicionamento GPS

Os métodos de posicionamento GPS encontram-se divididos em dois tipos: posicionamento por ponto (ou absoluto) e o relativo. O posicionamento absoluto tem como base as efemérides transmitidas e o ponto é determinado em relação ao sistema de referência vinculado ao GPS. No posicionamento relativo, uma posição é determinada com relação a um ou mais pontos de coordenadas conhecidas.

Pode-se ainda acrescentar que tanto no posicionamento por ponto, quanto no relativo, o objeto a ser posicionado pode estar em repouso ou em movimento, dando origem às denominações de posicionamento estático e cinemático.

Neste tipo de posicionamento, dois ou mais receptores rastreiam, simultaneamente, os satélites visíveis por um período de tempo que pode variar de dezenas de minutos (20 minutos no mínimo) até algumas horas. Devido ao longo período de ocupação das estações, este método utiliza mais a fase de onda portadora cuja precisão é superior ao da pseudodistância, que só é utilizada no pré-processamento. Este método é o mais preciso e mais adequado para levantamentos geodésicos.

5.3 Sistema de Projeção UTM

Para representar as feições de uma superfície curva em uma superfície plana são necessárias formulações matemáticas chamadas de projeções. Diferentes projeções poderão ser utilizadas na elaboração de mapas. Dentre elas as projeções derivadas da Transversa de Mercator (TM). No Brasil a projeção mais utilizada é a Universal Transversa de Mercator (UTM).

A propriedade que mais se observa nos vários sistemas de projeção utilizados na prática, sendo esta pertencente ao grupo das mais utilizadas nas aplicações cartográficas, é a conformidade, que corresponde à manutenção da forma de áreas.

O sistema de Projeção UTM utiliza como superfície de projeção um cilindro transversal e secante à superfície de referência, conforme figura 5.1, sendo seu eixo ortogonal ao eixo de rotação da Terra. Para representar toda a superfície terrestre são utilizados 60 fusos de 6° de amplitude em longitude.




Figura 5.1 - Cilindro secante à superfície do modelo geométrico adotado para a superfície terrestre.

Cada fuso recebe um número que vai de 1 a 60 de acordo com a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, sendo contados a partir do Anti-Meridiano de Greenwich, ou seja, o primeiro fuso UTM situa-se entre os meridianos 180° e 174° W. Cada um destes fusos possui um meridiano central, que se localiza a 3° dos bordos dos mesmos.

5.4 Desenvolvimento dos Serviços

Face ao trabalho a ser executado e a extensão da via em questão, de aproximadamente 1.600 metros, foi escolhido previamente um ponto onde seria realizado a determinação das coordenadas geodésicas através do uso de receptores Global Navigation Satellite System (GNSS), tal ponto denominamos como marco 0083, com coordenadas e dados demonstrados na prancha do projeto, deste ponto também disponibiliza-se também o Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) do IBGE. Além deste marco mais dois marcos foram posicionados de maneira adequada e as coordenadas e elevação obtidas de maneira cinemática, tal marco servem de apoio e tem as coordenadas e dados demonstrados em também em projeto.

Todo o processo de multicaminhamento ocorreu a partir do marco 0083, ocupado de maneira estática e o nivelamento dos pontos ocorreu com o uso da tecnologia GNSS, seguindo a normativa da NBR 13133:2021. Todos o processo foi desenvolvido a partir destas definições e se direcionaram nas seguintes etapas:

- Amarração de todos os pontos de interesse do projeto: Consiste no levantamento de pontos que trazem informações inerentes à elaboração do projeto em questão, tais como posicionamento de postes, existência de bocas de lobo, tubulações, rios, vias

existentes, cercas, taludes, enfim, tudo aquilo que interfere diretamente na concepção adotada pelo projetista na elaboração do projeto.

- Cadastramento dos imóveis: De maneira a verificar os níveis dos imóveis lindeiros à via de projeto.
- Nivelamento das seções transversais: Processo utilizado para a determinação das cotas dos diversos pontos que darão origem às curvas de nível e consequentemente o conhecimento da situação atual das vias.
- Detalhamento do trecho: O detalhamento do trecho constitui-se no conjunto de todas as informações descritas acima, além da apresentação de todos os pontos que possam caracterizar o projeto em questão.
- O levantamento topográfico foi executado com equipamento GNSS RTK A10, da Hi Target. Os elementos e dados coletados no campo foram processados no escritório, através de programas específicos para a área de projetos.
- O levantamento topográfico planialtimétrico está georreferenciado no sistema de projeção UTM, Datum Sirgas2000.


5.5 Equipe Técnica

Os estudos realizados foram coordenados por um engenheiro responsável, um técnico em topografia, auxiliares de campo e desenhistas em softwares CAD, todos com larga experiência profissional.






5.6 Marco Geodésico



Na sequência é apresentada a posição do marco 0083,



5.7 Marcos de Referência de Nível

Na sequência é apresentada as fotos dos marcos empregado no levantamento, a elevação e a coordenada está no projeto de Levantamento Topográfico.





5.8 Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 6002

Início da coleta de dados:	2023/02/13 10:30:55,00
Fim da coleta de dados:	2023/02/13 13:07:30,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	NÃO DISPONÍVEL
Órbitas dos satélites:	RÁPIDA
Frequência processada:	1,3
Intervalo do processamento(s):	5,00
Sigma ² da pseudodistância(m):	5,000
Sigma da portadora(m):	0,010
Altura da Antena ² (m):	1,660
Ângulo de Elevação(graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância(m):	1,21 GPS 1,72 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm):	0,92 GPS 1,02 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(graus)	Longitude(graus)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Eta 2000.4 de a que deve ser usado:	-25° 39' 56,0923"	-49° 21' 03,4392"	902,88	7160299,811	665511,140	-51
Na data do levantamento:	-25° 39' 56,0837"	-49° 21' 03,4411"	902,88	7160300,035	665511,096	-51
Sigma(0,5%) ¹ (m)	0,001	0,011	0,014			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgs10GR_1M1TURA
Fator para Conversão (m):	4,05
Altitude Normal (m):	899,87
Incerteza (m):	0,07

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo do Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,500	0,040	0,010
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

¹ Órbitas ideais do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCAN).

² O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

³ Distância Vertical da Maré ao Plano de Referência da Antena (PRA).

⁴ A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, em 2000.4. A redução da velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VESIOS em 2000.4.

⁵ A data do levantamento considerada é a data de início da sessão.

⁶ Este desvio-padrão representa a confiabilidade inerente do processamento e não a criação da coordenada.


Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados e dos métodos de processamento e de interpretação por parte do usuário.

Em caso de dúvidas, consulte os seguintes endereços: <http://www.ibge.gov.br/geotecnologias/geomatica/geomatica.html> ou <http://www.ibge.gov.br/geotecnologias/geomatica/geomatica.html>.

Para mais informações sobre o sistema de posicionamento por ponto preciso (PPP) desenvolvido pelo Geomatics Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan).

Processamento realizado pelo IBGE.

Processado em: 14/02/2023 14:14:21



6. ESTUDO HIDROLÓGICO

O estudo hidrológico elaborado ao longo da bacia em estudo, foi desenvolvido com objetivo de definir as vazões de dimensionamento. Como método de cálculo utilizou o Método Racional, onde a vazão máxima é estimada com base na precipitação. Os princípios básicos desta metodologia são os seguintes:

- considera a duração da precipitação intensa de projeto igual ao tempo de concentração;
- adota um coeficiente único de perdas, denominando C, estimado com base nas características da bacia;
- não avalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões.

Sendo a área da bacia hidrográfica em estudo menor que 5km², poderá ser adotado o Método Racional.

O Método Racional consiste da seguinte fórmula:

$$Q = (C \times i \times A) / 0,36$$

Onde:


Q = vazão em l/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);

i = intensidade da chuva em mm/h;

A = área de contribuição em ha;

0,36 é a conversão de mm/h para l/s×ha.



6.1 Coeficiente de Escoamento Superficial – C

Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superfícies permeáveis e

impermeáveis respectivamente. Como ocorrem áreas mistas, tomamos a média aritmética destes valores, ou seja, $C = 0,65$.

6.2 Intensidade da Chuva

Calcula-se a intensidade da chuva, através da fórmula de chuvas intensas de Curitiba, que corresponde à região mais próxima da bacia hidrográfica em estudo para a qual existem dados. A equação é a seguinte:

$$I = (5.950 \times T_R^{-0.217}) / (td + 26)^{1.15} / 0.36$$

Onde:

I = intensidade de precipitação máxima média (m^3/s);

td = tempo de duração da chuva (min);

T_R = tempo de recorrência (anos).

6.3 Tempo de duração da chuva

No Método Racional o tempo de duração da chuva é considerado igual ao tempo de concentração da bacia. Para o estudo de seções de fundos de vale (travessias) o tempo de concentração é expresso pela seguinte fórmula:

$$tc = 57 \times (L^3 / H)^{0.385}$$

Onde:

tc = tempo de concentração (min);

L = comprimento do talvegue principal (km);

H = desnível do talvegue principal (m);

Já para o dimensionamento de tubulações (galerias de águas pluviais em geral), o tempo de concentração é obtido através da seguinte fórmula:

$$tc = ti + tp$$

Onde:

tc = tempo de concentração (min);

ti = tempo de escoamento superficial ("inlet-time") (min);

tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o cálculo de galerias de águas pluviais o tempo de concentração é compreendido entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.

6.4 Tempo de Recorrência

O Tempo de Recorrência utilizado para o dimensionamento tubulação e/ou travessias, neste projeto, será de 10 anos.

6.5 Área de Contribuição

A área de contribuição foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico pelo método de divisão em áreas conforme as curvas de nível das bacias.

Capacidade de Vazão

A capacidade de vazão da tubulação e/ou travessias foi calculada através da fórmula de Manning:

$$Q = (1/n) \times R h^{2/3} \times I^0 \times A$$



Onde:

Q = vazão (m^3/s);

n = coeficiente de Manning;

R_h = raio hidráulico (m);

I = declividade do tubo (m/m);

A = área molhada (m^2);

Coeficiente de Manning – n

O valor do coeficiente " n " de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo que para tubos de concreto o valor de " n " é igual a 0,015.

Raio Hidráulico e Área Molhada

O Raio Hidráulico é obtido através da seguinte fórmula:

$$R_h = A/P$$

Onde:

R_h = raio hidráulico (m);

A = área molhada (m^2);

P = perímetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculada com base nas informações topográficas dos terrenos, ou seja, nas cotas e extensões dos trechos estudados.


Velocidade

O cálculo da velocidade na seção é calculado considerando-se escoamento a seção plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.

A numeração dos trechos foi realizada de montante para jusante, compreendendo toda bacia. Os trechos que fazem parte desta etapa encontram-se ilustrados nas pranchas apresentadas em anexo.

Resultados

Seguem nas próximas páginas planilhas de cálculo por trecho.



PM FAZENDA RIO GRANDE

Folha nº 98

Assinatura

8. ESTUDO DE TRÁFEGO

Os pavimentos são dimensionados para um período de tempo "P" em anos, considerando o tráfego inicial e previsão do tráfego final. O tráfego vai aumentando com o passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de tráfego, que pode ser em progressão aritmética ou geométrica.

Para o projeto em questão foi adotado um período de projeto de 10 anos e uma taxa de crescimento linear de 3%.

8.1 VMD - Volume Médio Diário

Para o estudo de tráfego em questão foi adotado como parâmetro uma estimativa de volume de veículos que passa pela rua, baseada no método da Prefeitura Municipal de São Paulo, na qual se trabalha com faixas de tráfego, que se baseiam na contagem dos veículos.

Conforme visita ao local de implantação e observação do trânsito gerou-se um quantitativo de tráfego dos veículos, e assim via foi classificada.

Segue abaixo dados dos veículos de projeto utilizados:

P		
U		
III-1		
III-2		
I-1		
I-2		
I-3		
I-6		
I-10		
I-18		
I-41		

Tabela 8.1 - Veículos adotados para fins de projeto.



8.2 Número N

O número "N" é um parâmetro para o dimensionamento do pavimento flexível e é definido pelo número de repetições de um eixo-padrão de 8,2 t (18.000 lb ou 80 kN), durante o período de vida útil definido em projeto.

Para determinar o número N é necessário se conhecer o tráfego de veículos, volume médio diário de tráfego, período de vida útil, fatores de veículo e climáticos.

O número N estimado é $N = 1,88 \times 10^7$ para uma vida útil de 10 anos e uma taxa de crescimento de 3%. Na sequência é demonstrado o cálculo através de planilha.

CALCULO DO NUMERO N - SOLICITAÇÕES DO EIXO PADRÃO

Local	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	Cidade	FAZENDA RIO GRANDE	Horizonte de Projeto	10 anos
Trecho	Entre o final do pavimento existente por sua extensão de 1.611,52 metros			Taxa de Crescimento	3 %
Sentido	Sentido Avenida Mato Grosso (Fazenda Rio Grande)			Data	20/3/2023

EQUIVALÊNCIA DE CARGA

Classe / Tipo	Eixo 1 (t)	Eixo 2 (t)	Eixo 3 (t)	Eixo 4 (t)	Eixo 5 (t)	VDMI (veic/dia)	%	Fator de Equivalência (f) USACE	Equivalência de Operações USACE	Numero de Eixos	Fator de Eixo (Considerando USACE)
P/U	2	2				465	64,32%	0,007	0,004	2	1,286
III-2	6	10				6	0,83%	3,567	0,030	2	0,017
I-1	6	6				18	2,49%	0,556	0,014	2	0,050
I-2	6	10				105	14,52%	3,567	0,518	2	0,290
I-3	6	17				63	8,71%	8,827	0,769	2	0,174
I-6	12	17				54	7,47%	18,837	1,407	2	0,149
I-12	6	10	25,5			9	1,24%	12,867	0,160	3	0,037
I-33	12	17	17			3	0,41%	27,386	0,114	3	0,012
TOTAL						723			3,016		2,017

RESULTADOS

VDM I	723 veic/dia	Fator Climático - FC	1,000
VDM f	972 veic/dia	Fator de Carga - FC	3,016
VDM m	848 veic/dia	Fator de Eixo - FE	2,017

NUMERO DE SOLICITAÇÕES DO EIXO PADRÃO

N = 1,88E+07

(obtido pelo método da USACE)

9. PROJETO GEOMÉTRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a definição das características planimétricas e altimétricas da via, a fim de que apresente as condições adequadas de segurança e conforto para seus usuários.

O estudo do traçado previu a correção mínima do leito existente da rua, para permitir maior mobilidade e rapidez no transporte local.

9.1 Definição do Traçado

O estudo e definição do traçado foi feita com auxílio de levantamento topográfico e em seguida submetidos a análise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, após aprovação de ambas as partes se passou ao desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito, que também servirá de base para o desenvolvimento dos projetos de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.

Na Avenida Nossa Senhora Aparecida em questão foi previsto em projeto manter as pistas de rolamento no traçado existente, foram considerados basicamente o aspecto funcional da via e por ser um traçado já consolidado e a minimização dos custos de implantação, foi prevista a remoção de calçada pois o mesmo foi feito por moradores e encontrasse fora do padrão e normas da Prefeitura Municipal, não podendo ser reaproveitado.

9.2 Planimetria

A planimetria foi realizado de forma a utilizar-se da maneira adequada a plataforma e os alinhamentos prediais existente, com os dados obtidos da topografia foram geradas as plantas, nas plantas foram definidos os traçados com a determinação do eixo de locação e a implantação do estaqueamento de 20 em 20 metros, além dos pontos notáveis início e final de curvas e dos pontos de interseção horizontal.

Os projetos preveem a construção de pistas de rolamento com largura indicado em planta de 7,00 metros, plataforma com duas faixas de 3,50 metros em seção detalhado.

Nos cruzamentos entre as ruas, os raios de concordâncias adotados para o futuro passeio de 10,00 m, ou quando diferente deste, conforme indicado na planta.

A declividade transversal da pista e de 2%, do centro para as bordas.

9.3 Faixa de Domínio

Por estar inserida numa região urbanizada, a faixa de domínio, de forma geral, é o limite dos muros.

9.4 Altimetria

Para a altimetria aplicada procurou-se que o nível do greide projetado estivesse o mais próximo o possível do terreno natural das residências dos cruzamentos com as demais vias.


9.5 Apresentação nas pranchas

Em plantas estão representados, na escala 1:500:

- Eixo do projeto estaqueamento de 20,00 em 20,00 metros;
- Plataforma contendo largura das pistas e da área destinado aos passeios;
- Elementos cadastrado como: alinhamento predial, arvores, postes, poço de inspeção, etc.

No perfil Longitudinal em escala vertical 1:50 e horizontal 1:500 estão apresentados;

- O terreno Natural;
- O greide de Pavimentação;
- Inclinação e distância;
- Comprimento das projeções horizontal das curvas de concordância vertical;
- Cotas PCV, PIV e PTV, elevação de cada curva vertical;
- Estaqueamento.
- A Avenida Nossa Senhora Aparecida inicia da estaca 0+00 até à estaca 80+11,52 metros, localizada entre a o final do asfalto existente por parte de sua extensão, tendo sua extensão de 1.611,52 metros.
- A rua Carlos Falat inicia da estaca 0+00 até à estaca 2+0,75 metros, localizada entre Avenida Nossa Senhora Aparecida por parte de sua extensão em 40,75 metros.



9.6 Características da Via

Na definição das características da via foi considerado:

- Tratados como via local de media velocidade (40 km/h). Nesses trechos as características geométricas de projeto foram condicionadas às condições atuais, objetivando a mínima interferência com as propriedades confinantes.

- Para o dimensionamento da largura de pistas e raio mínimo de curvas, foram utilizados os conteúdos de normas vigentes, e dados da lei Complementar Nº 81/2013 do Município de Fazenda Rio Grande, considerando também a circulação de veículos pesados, como ônibus e Caminhões.



10. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informações fornecidas pelos seguintes projetos e estudos:

- Estudo Topográfico: determinação do greide de terraplenagem.
- Estudo Geotécnico: determinação da capacidade estrutural do solo.
- Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos básicos.
- Projeto de Pavimentação: determinou as camadas e espessura da estrutura do pavimento asfáltico flexível.

Constituindo-se de: cálculo e cubação do movimento de solo, análise de viabilidade do material e detalhes das seções transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusões geotécnicas constantes neste volume.

10.1 Serviços Preliminares

Compreendem os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverão ser executados em conformidade com a especificação DER/PR ES-T 01/18.

10.2 Cortes

Deverão ser executados de acordo com a especificação DER/PR ES-T 02/18. Será executada a escavação dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada expansão e baixa capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavação, como no caso de solos de elevada expansão e baixa capacidade de suporte, será precedido de execução dos serviços de limpeza nos locais indicados, previamente, pela fiscalização. Os serviços de corte e regularização do corpo estradal existente serão realizados com o emprego de equipamentos de corte tipo escavadeiras hidráulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhões para o transbordo de materiais.

10.3 Taludes

Nos locais aonde houver necessidade de taludamento para a acomodação da plataforma de terraplenagem, as inclinações adotadas deverão seguir;

Cortes (H : V) = 1,0 : 1

Rocha maciça 1,0 : 5

Aterros (H: V) = 1,5 :1

Entre as estacas 19+0,00 até à estaca 24+0,00 há um barranco com corte superior a 4,00 metros de altura, aonde a inclinações adotadas deverão seguir as informações aplicada nas seções transversais do projeto, se faz necessário devido a caixa da via ser estreita e as cercas existente.

10.4 Aterro

Serão executados de acordo com a especificação DER/PR ES-T 06/18. O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactação, sendo que a espessura da camada não deverá ser maior que 30cm.

O material selecionado para fazer parte do aterro deverá apresentar boas características geotécnicas: CBR $\geq$ 3% e expansibilidade $\leq$ 2%.

10.5 Cálculo dos Volumes


Definidas as características geométricas dos segmentos, das seções tipos, são geradas as superfícies de projeto e seções transversais com áreas de cortes e aterros calculadas.

Pelo produto da soma das áreas acumuladas de seções contíguas e a semi distância entre as mesmas, foram obtidos os volumes de corte e aterro, segue nas pranchas do projeto de terraplenagem os cálculos.

10.6 Bota Fora

Os matérias excedente não utilizáveis será transportado para aterros ou depósito de material.

Para o local para destinação dos materiais não utilizáveis será destinado ao bota fora localizado na estrada do areal, nas proximidades da usina de asfalto Paraná.



11. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla soluções e dispositivos dimensionados para condução e descarga orientada das águas superficiais, de forma a se adequar às características de ocupação dos espaços lindeiros.

Os posicionamentos dos dispositivos utilizados foram definidos em planta, contendo os comprimentos, diâmetro e declividade das mesmas, assim como Poços de Visita (PV), Caixas de Ligação (CL), Caixa de Captação, e todos os locais de saída d'água para o terreno natural terão caixas de amortecimento/Dissipadores de Energia (DE) Ala de BSTC.

Foi verificado a necessidade de implantação destas caixas de captação/ligação em todos os locais onde ocorre o acúmulo de água.

As caixas de captação/ligação e poço de visita serão em concreto Fck 20Mpa, com captação através de grelha posicionada na borda do meio-fio.


Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficarão sob a pista de rolamento deverão ter seu reaterro feito com brita (bica corrida) compactado. As demais valas abertas na lateral da pista deverão ter seu reaterro feito com o próprio material gerado da escavação da vala para a colocação de tubos, com compactação adequada.

Os materiais excedente não reutilizável será transportado para aterros ou depósito de material.

11.1 Dreno Longitudinais (DPS-08)

O dreno longitudinal profundo DPS-08, tem como objetivo proteger a estrutura do pavimento por meio da interceptação e rebaixamento do lençol freático.

Neste projeto entre a estaca 4+0,0 até à estaca 34+0,00, por orientação da equipe de engenharia da prefeitura municipal, está previsto em ambos os lados da via, a implantação de dreno, próximos aos locais em que nas investigações geológicas foram detectadas a presença de água, serão implantados drenos longitudinais tipo DPS -08, deverão ser executados com material drenante (brita), envolto por uma camada de geotêxtil com dimensões de 1,50 metros de altura e largura de 0,50 metros, este dreno possui em sua porção inferior um tubo corrugado perfurado tipo kanafles.



11.2 Lançamento da Drenagem

O lançamento da rede de drenagem será executado a partir de estudos preliminares efetuados, buscando-se as soluções que conduzam os fluxos principais com menor distância até as galerias de mesmo diâmetro existentes ou até a descarga final dissipador de energia com ala de BSTC.

O lançamento da rede de drenagem será efetuado conforme o projeto, mais e de suma importância os técnicos da empresa e os do departamento de obras da Prefeitura Municipal, estejam presente, se faz necessário devido a futuras obras.

11.3 Determinação das Áreas das Bacias

Para os levantamentos das bacias foi feita a partir dos mapas cartográficos fornecido pela Prefeitura Municipal, as áreas das bacias foram obtidas diretamente das cartas 1:10.000 existentes a partir das análises das curvas de nível, determinação dos espigões e posição dos fundos das vale.

Desta forma as áreas das bacias foram planimetradas e passadas para a coluna correspondente da planilha de cálculos das vazões.

11.4 Dispositivos de Drenagem Urbana

Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana contidas no álbum de projetos tipo do DER/PR. Os posicionamentos dos dispositivos utilizados foram definidos em planta, contendo os comprimentos, diâmetro e declividade das mesmas, assim como Caixas de Ligação (CL) Poço de Visita (PV) e Bocas de Lobo (BL) ou (CC) Caixa de Captação e dissipador de energia.

Na hora da execução da drenagem caso tenha interferência a rede de drenagem com a de águas ou esgotos, sugerimos consultar a fiscalização da obra para prever o deslocamento da drenagem para o centro da pista, caso ocorra os mesmos deverá ser armado.

11.5 Elementos existentes

Na rua projetada será necessário consultar as companhias de redes de abastecimento e dados (redes de água, rede coletora de esgoto, cabeamentos de fibra óptica e rede de gás natural).

Antes de iniciar as sondagens/ escavações a Contratada deverá solicitar as companhias/concessionárias os projetos das redes instaladas na via de serviço.

Durante o período da execução da obra caso venha ter ocorrência ou problemas com as tubulações / redes, o ônus do conserto da mesma será da contratada juntamente com as Companhias / Concessionárias das respectivas redes.

Fica a cargo da empreiteira responsável pela execução da obra a comunicação de danos na rede, a estes órgãos, para proceder o conserto da mesma.

11.6 Escoramento de Vala

Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 2,00 metros (dois metros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim, em projeto foi definido o material de escoramento de valas tipo pontaleamento, executado conforme norma NR-18

11.7 Convenções

O Projeto de drenagem contempla cinco cores para as convenções das caixas de ligação/ captação e tubulação a serem representadas, sendo:

Cor Preta, correspondente aos dispositivos e/ou tubulação novas a serem executados.

Linha continua preta é para tubos simples, sua classificação se dá pelo diâmetro do tubo, Linha Tracejada e para tubo armado, sua classificação também se dá pelo diâmetro do tubo.

Cor Azul, correspondente aos dispositivos e/ou tubulação a serem removidos. A recomposição será com o material gerado da escavação, se faltar material devera pegar dos materiais excedentes das outras escavações previstas no projeto.

Cor Laranja, corresponde aos dispositivos (caixas de captação e/ou tubulação), em que se verificou a existência e a possibilidade da utilização identificado "in loco", através levantamento topográfico, porém ressalta-se que a empresa executora deverá verificar as condições durante a execução e informar caso ocorra divergência e/ou situações diferente do apresentado em projeto.

Cor vermelha, correspondente aos dispositivos existentes sendo caixa, que, porém, e necessário demolir e refazer a caixa conforme sua definição apresentada na planta.


Cor magenta, correspondente aos dispositivos previstos sendo tubo, caixa ou sarjeta, que foi quantificado ou projetado em outra situação, mais que é importe mostrar na determina situação em questão.

11.8 Obras de Arte Correntes

Foram utilizados bueiros tubulares com diâmetros comerciais de 0,40m, 0,60m.

11.9 Memorial de Cálculo de Escavação de Drenagem

Seguem planilhas de cálculo por trecho.



[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Dispersive (μ)	Comp.	Long. (μ)	Is. mod. (μ)	Dispersion (μ^2)	Refractive (n)	Ext. index (n)
40		0.50	0.23	7.54	3.94	3.94
	0.00			3.64	0.00	0.00
SR0172A					3.94	3.94

[illegible][illegible]

RESUMO GERAL - DRENAGEM SOTERRADA	
SUSPENSÃO	
Quantidade Manual	120,22 m3
Testeiro Manual	6,00 m3
Tubo de PVC 108/100	6,00 m
Tubo PVC Curvado 120mm	223,00 m
90° C3	110,54 m3
Maneiras Concretado	1041,15 m3



MEMORIAL DE CALCULO DE ESCAVACAO E SERVIÇOS DE DRENAGEM

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

[illegible][illegible][illegible]

12. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com características para receber as cargas aplicadas na superfície e distribuí-las, de maneira que as tensões resultantes fiquem abaixo das tensões admissíveis dos materiais que constituem a estrutura.

12.1 Pavimento Flexível

O pavimento flexível é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformação elástica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 12.1 ilustra todas as camadas possíveis para a estrutura de um pavimento flexível.




Figura 12.1 - Camadas de um pavimento flexível.

Todas as camadas têm a função de resistir e distribuir os esforços verticais, com a exceção do subleito que deve absorver definitivamente esses esforços. Quanto mais superior estiver a camada, maiores serão as suas características tecnológicas na medida em que maiores serão as solicitações incidentes.

Subleito

É o terreno de fundação do pavimento. A camada próxima da superfície (aprox. 1,5m de prof.) é considerada subleito, pois, à medida que se aprofunda no maciço, as pressões exercidas pelo tráfego são reduzidas a ponto de serem consideradas desprezíveis.

Regularização do Subleito

É a camada de espessura irregular, construída sobre o subleito e destinada a conformá-lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser executada

preferencialmente em aterro evitando cortes em material já compactado pelo tráfego de anos e substituição de uma camada já compactada naturalmente por outra a ser compactada. O preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentação, caso não for executado corretamente, principalmente com relação ao grau de compactação exigido.

Substituição do Subleito

Em alguns trechos que o CBR do subleito for $< 2\%$, ele deverá ser substituído por um material melhor.

Para os trechos que for necessário a substituição do subleito o material indicado para essa finalidade e o saibro, que deverá ser compactado a 95% do proctor normal, conforme determinado pelo método de ensaio DNER-ME 049/94 e DNER-ME 29/94, atingindo a capacidade de suporte (CBR) superior a 10% e expansão $\leq 2,0\%$, obedecendo a Norma DNER-ES 300/97.


Sub-base

Camada complementar à base, quando, por circunstâncias técnicas e econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização ou reforço do subleito. A sub-base, além de funções estruturais, apresenta outras secundárias como:

- Prevenir a intrusão ou bombeamento do solo (que depende da frequência de cargas pesadas, presença de solo de granulometria fina que possa ser carregado pela água e presença de água livre no pavimento, geralmente oriunda de infiltrações) do subleito na base, levando o pavimento à ruína;
- Prevenir o acúmulo de água livre no pavimento;
- Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados utilizados na fase de construção do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, ótima capacidade drenante e reduzida suscetibilidade às variações volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Durante todo o tempo de execução da camada, os materiais e os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.



Não é admitida a complementação da espessura desejada pela adição excessiva de finos, os quais, acumulados sobre o agregado graúdo, possibilitam o aparecimento de trincas, escorregamentos e deformações no revestimento.

O agregado para enchimento deve ser constituído por finos de britagem com as mesmas características físicas especificadas para o agregado graúdo (forma, resistência ao desgaste e isenção de impurezas), devendo atender a uma das seguintes faixas granulométricas.

Peneiras		Porcentagem passando, em peso				
ASTM	Abertura, mm	Faixa I	Faixa II	Faixa III	Faixa IV	Faixa V
1"	25,4	100	-	-	-	-
¾"	19,1	-	100	100	-	-
½"	9,5	50-85	69-100	-	100	100
n.º 4	4,8	-	-	55-100	70-100	60-80
n.º 10	2,0	25-50	40-70	-	-	-
n.º 40	0,42	-	-	20-50	30-60	15-25
n.º 200	0,074	5-15	5-20	6-20	8-25	0-12

Fonte DER/PR - ES-P 03/05

Nestes projetos optou-se pela utilização de macadame seco britado preenchido com brita graduada em função da disponibilidade de jazidas próximas ao município de Fazenda Rio Grande.

Todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DER/PR.

Base

É a camada destinada a resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los. A base deve reduzir as tensões de compressão no subleito e na sub-base a níveis aceitáveis, de modo a minimizar ou eliminar as deformações de consolidação e cisalhamento no subleito e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensões de flexão no revestimento não o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificações para os materiais dessa camada são mais rigorosas em termos de resistência, plasticidade, graduação e durabilidade.


A superfície a receber a camada base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Nestes projetos optou-se pela utilização de brita graduada granítica ou basáltica.

A composição Granulométrica da brita graduada deve estar enquadrada em uma das seguintes faixas;

Peneira de malha quadrada		Porcentagem passando, em peso		
ABNT	Abertura, mm	Faixa I	Faixa II	Faixa III
2"	50,8	100	-	-
1 ½"	38,1	90-100	100	100
1"	25,4	-	-	77-100
¾"	19,1	50-85	60-95	66-88
½"	9,5	35-65	40-75	46-71
n.º 4	4,8	25-45	25-60	30-56
n.º 10	2,0	18-35	15-45	20-44
n.º 40	0,42	8-22	8-25	8-25
n.º 200	0,074	3-9	2-10	5-10

Fonte DER/PR - ES-P 05/18.



Imprimação

Consiste a imprimação, na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante de baixa viscosidade sobre a superfície da base de brita graduada concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso objetivando:

- aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;
- promover condições de aderência entre a base e revestimento;
- impermeabilizar a base.

Neste projeto a imprimação será realizada com emulsão Asfáltica do tipo EAI.

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l /m², conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

Pintura de Ligação

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície imprimada, também será aplicada sobre a camadas de CBUQ – Faixa “B” / BÍNDER, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

Emulsões Asfálticas de Ruptura Rápida, tipo RR-1C, A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 l / m².

Revestimento


É a camada final do pavimento, fica na superfície e recebe diretamente a ação do tráfego, tem como função melhorar a superfície de rolamento quanto às condições de conforto e segurança, além de resistir ao desgaste.

É importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a construção, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas, desagregação e deterioração devido ao excesso de infiltração de água. É necessário cuidado na fixação da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitário, com grande margem de diferença em relação às demais. E por definição deste projeto o

Revestimento é em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, adotou-se para efeitos de orçamento a densidade de 2,40 ton/m³ e com objetivo de garantir a correta composição desta camada segue a tabela com a definição de cada tipo de faixa, fornecida pela norma do DNIT031/2004:

Peneira do malha quadrada		% em massa, passando			
Série ASTM	Abertura (mm)	A	B	C	Tolerâncias
2"	50,8	100	-	-	-
1 1/2"	38,1	95 - 100	100	-	± 7%
1"	25,4	75 - 100	95 - 100	-	± 7%
3/4"	19,1	60 - 90	80 - 100	100	± 7%
1/2"	12,7	-	-	80 - 100	± 7%
3/8"	9,5	35 - 65	45 - 80	70 - 90	± 7%
N° 4	4,8	25 - 50	28 - 60	44 - 72	± 5%
N° 10	2,0	20 - 40	20 - 45	22 - 50	± 5%
N° 40	0,42	10 - 30	10 - 32	8 - 26	± 5%
N° 80	0,18	5 - 20	8 - 20	4 - 16	± 3%
N° 200	0,075	1 - 8	3 - 8	2 - 10	± 2%
Asfalto solúvel no CS2(+) (%)		4,0 - 7,0 Camada de ligação (Binder)	4,5 - 7,5 Camada de ligação o rolamento	4,5 - 9,0 Camada de rolamento	± 0,3%

Fonte DNIT- 031/2006 - ES



12.2 Dimensionamento do Pavimento Asfáltico – Método DNIT

Um dos primeiros métodos de dimensionamento de pavimentos deve-se ao engenheiro O. J. Porter, diretor da Divisão de Materiais do Califórnia Highway Department, por volta de 1930. Estudos subsequentes foram elaborados pelo U. S. Corps of Engineers, que culminaram com os trabalhos apresentados em 1962, cujos ábacos foram adaptados no método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.

O método do DNER baseia-se na capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos materiais integrantes do pavimento, no número de repetições do eixo padrão (número N) determinado no estudo de tráfego e nos coeficientes de equivalência estrutural dos materiais adotados coerentemente com os resultados da pista experimental da AASHTO.

Características dos Materiais

Para o dimensionamento das camadas é necessário se conhecer as características dos materiais, classificados conforme o coeficiente de equivalência estrutural que é a razão da espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 12.2 fornece seus valores.

Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas características, como segue:

- Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a 20%, índice de grupo igual a 0, e expansão menor ou igual a 1%;
- Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual a 80%, uma expansão menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual a 25% e índice de plasticidade menor ou igual a 6%.

Tabela 12.2 - Coeficientes de equivalência estrutural.

Componentes do Pavimento		K
Revestimento e bases betuminosas	Concreto betuminoso usinado a quente	2,0
	Pré-misturado a quente	1,7
	Pré misturado a frio	1,4
	Macadame betuminoso de penetração	1,2
Camadas Granulares (não cimentadas, não betuminosas)	Base de macadame hidráulico	1,0
	Base estabilizada granulometricamente (solo, mistura de solos, solo- brita, brita graduada)	
	Base de solo melhorado com cimento	
	Sub-base estabilizada granulometricamente	
	Sub-base de solo melhorado com cimento	
Solo-cimento	Reforço subleito	
	Rcs, 7 dias, superior a 45 kgf/cm ²	1,7
	Rcs, 7 dias, entre 45 e 28 kgf/cm ²	1,4
	Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kgf/cm ²	1,2

Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Tráfego, o número (parâmetro de contagem de tráfego) adotado foi de $N = 1,88E \times 10^7$, para uma vida útil de 10 anos e uma taxa de crescimento de 3%.

$$R Kr + B Kb > H20 (1)$$

$$R Kr + B Kb + h20 Ks > Hm (2)$$

Onde:

- R = espessura real da camada de rolamento
- B = espessura real da camada de base
- h20 = espessura real da camada de sub-base
- Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento
- Kb = coeficiente estrutural da camada de base
- Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base
- H20 = espessura estrutural do pavimento necessária acima da sub-base
- Hm = espessura estrutural do pavimento necessária acima do subleito

Os H's (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR específico) são obtidos através da formulação:



$$H = 77,67 \cdot N^{0,0482} \cdot CBR^{-0,598} (3)$$

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as características apresentadas na Tabela 12.3.

Tabela 12.3- Características das camadas do pavimento para o dimensionamento.

Camada do Pavimento	Características
Subleito	- CBR > 2,0%; - Expansão ≤ 2%;
Reforço	- CBR ≥ 10 %; - IG = 0 (índice de grupo); - Expansão ≤ 2,0%.
Sub-base	- CBR ≥ 20%; - IG = 0 (índice de grupo); - Expansão ≤ 1,0%.
Base	- CBR ≥ 80%; - Expansão ≤ 0,50%; - Limite de liquidez ≤ 25%; - Índice de plasticidade ≤ 6%.


Dessa forma, dimensionando temos:

- Avenida Nossa Senhora Aparecida – $H_m = 0,55$ para CBR= 6,9 % $N = 1,88E \times 10^7$;

12.3 Resumo do Dimensionamento

Utilizando os parâmetros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as espessuras e os cálculos das camadas demonstrados abaixo:

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO PELO MÉTODO DO DNER			
Obra: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA			
CARACTERÍSTICA DO SUBLEITO		NUMERO DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO	
I.S.C. PROJETO = 6,9 %		N = 1,88E+07	
COMPONENTES DO PAVIMENTO			
Revestimento	Concreto Betuminoso Usinado a Quente		
Base	Brita Graduada Simples		
Sub-base	Macadame Seco Preenchido com BGS		
Reforço			
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NO PAVIMENTO			
COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL		I.S.C.	
Base	$K_B = 1,00$	≥ 80%	
Sub-base	$K_{SB} = 1,00$	≥ 20%	
Reforço	$K_{REF} = 1,00$	≥ 10%	
Revestimento			
$K_R = 2,00$		Espessura = 10,0 cm	
Considerando o valor mínimo da tabela do DNIT, em função do tráfego.			
ESPESSURAS EQUIVALENTES		RESULTADOS ATRAVÉS DA FORMULA	
		$H = 77,67 \times N^{0,0482} \times CBR^{-0,598}$ $H_{20} = 29,04$ $H_n = 43,95$ $H_m = 54,87$	
CÁLCULO DAS ESPESSURAS			
1) $RK_R + BK_B \geq H_{20}$ $10 \times 2 + B \times 1 \geq 29,04$ $B \geq 29,04 - 20$ $B \geq 9,04 \Rightarrow B = 15 \text{ cm}$			
2) $RK_R + BK_B + h_{20}K_S \geq H_m$ $10 \times 2 + 15 \times 1 + h_{20} \times 1 \geq 54,87$ $h_{20} \geq 54,87 - 35$ $h_{20} \geq 19,87 \Rightarrow h_{20} = 20 \text{ cm}$			
RESULTADOS - ESPESSURAS (cm)			
REVESTIMENTO	10,0		
BASE	15,0		
SUB-BASE	20,0		



Avenida Nossa Senhora Aparecida

Estaca 0pp até à estaca 4+0,00

- Camada Bloqueadora colchão de Areia Adensada = 40,00 cm;
- Camada Bloqueadora em Rachão sem Britagem compactado. = 30,00 cm;
- Sub-base Macadame seco britado preenchido c/brita graduada compactado. = 20,00 cm;
- Base em Brita Graduada compactado = 15,00 cm;
- Revestimento em Faixa "B" (C.B.U.Q. DER/PR) = 5,00 cm compactado.
- Revestimento em Faixa "C" (C.B.U.Q. DER/PR) = 5,00 cm compactado.

Estaca 4+0,00 até à estaca 34+0,00

Estaca 39+0,00 até à estaca 56+0,00

Estaca 60+0,00 até à estaca 76+0,00

Rua Carlos Falat 0pp até à estaca 2+0,75

- Sub-base Macadame seco britado preenchido c/brita graduada compactado. = 20,00 cm;
- Base em Brita Graduada compactado = 15,00 cm;
- Revestimento em Faixa "B" (C.B.U.Q. DER/PR) = 5,00 cm compactado.
- Revestimento em Faixa "C" (C.B.U.Q. DER/PR) = 5,00 cm compactado.

Estaca 34+0,00 até à estaca 39+0,00

Estaca 56+0,00 até à estaca 60+0,00

Estaca 76+0,00 até à estaca 80+11,52


- Substituição do subleito em salbro compactado. = 60,00 cm;
- Sub-base Macadame seco britado preenchido c/brita graduada compactado. = 20,00 cm;
- Base em Brita Graduada compactado = 15,00 cm;
- Revestimento em Faixa "B" (C.B.U.Q. DER/PR) = 5,00 cm compactado.
- Revestimento em Faixa "C" (C.B.U.Q. DER/PR) = 5,00 cm compactado




12.4 Especificações

- DER/PR ES-T 05/18 – Colchão drenante de areia Adensada;
- DER/PR ES-P 02/05 – Preenchimento de rebaixos Compactado;
- PMC-ES 021/99: Substituição do subleito em Saibro compactado;
- DER/PR ES-P 03/05: Macadame seco britado preenchido c/brita graduada Compactado;
- DER/PR ES-P 05/18: Base de Brita Graduada Compactado;
- DNIT-ES 144/2014- ES – Pavimentação – Imprimação com ligantes asfáltico
- DNIT-ES 145/2012- ES – Pavimentação - Pintura de ligação.
- DNIT 031/2006 - ES – Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico.

Seção Típica de Pavimentação Para Pista de 7,00 metros.





12.5 Memorial de Cálculo dos Quantitativos

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVOS AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA					
CAMADA BLOQUEADORA EM COLCHÃO DE AREIA ADENSADA					
LARGURA =	8,00	m	ESPESSURA =	0,40	m
ÁREA DE AREIA (*) =				632,52	m ²
VOLUME TOTAL =				253,01	m ³
CAMADA BLOQUEADORA COM RACHÃO SEM BRITAGEM COMPACTADO					
LARGURA =	8,00	m	ESPESSURA =	0,30	m
ÁREA DE RACHÃO (*) =				632,52	m ²
VOLUME TOTAL =				189,76	m ³
SUBSTITUIÇÃO DE SUBLEITO EM SAIBRO COMPACTADO					
LARGURA =	8,00	m	ESPESSURA =	0,60	m
ÁREA DE SAIBRO (*) =				2.176,13	m ²
VOLUME TOTAL =				1.305,68	m ³
SUB-BASE EM MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/ BRITA GRADUADA COMPACTADO					
LARGURA =	8,00	m	ESPESSURA =	0,20	m
ÁREA DA SUB-BASE (*) =				13.220,64	m ²
VOLUME TOTAL DA SUB-BASE =				2.644,13	m ³
BASE BRITA GRADUADA					
LARGURA =	7,50	m	ESPESSURA =	0,15	m
ÁREA DA BASE (*) =				12.227,65	m ²
VOLUME TOTAL DA BASE =				1.834,15	m ³
REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. - Faixa B					
LARGURA =	7,00	m	ESPESSURA =	0,05	m
ÁREA DO REVESTIMENTO (*) =				11.568,69	m ²
VOLUME TOTAL CBUQ =				578,43	m ³
PESO ESPECÍFICO C.B.U.Q. =				2,40	t/m ³
PESO TOTAL DE CBUQ =				1388,24	ton.
REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. - Faixa C					
LARGURA =	7,00	m	ESPESSURA =	0,05	m
ÁREA DO REVESTIMENTO (*) =				11.568,69	m ²
VOLUME TOTAL CBUQ =				578,43	m ³
PESO ESPECÍFICO C.B.U.Q. =				2,40	t/m ³
PESO TOTAL DE CBUQ =				1388,24	ton.

12.6 Controle de Qualidade por Critério Deflectômetro

Conforme já citado anteriormente neste relatório, o dimensionamento dos pavimentos vem sendo executado através de procedimentos e critérios que utilizam a teoria da elasticidade e, consequentemente, baseado na interpretação e na especificação dos módulos de resiliência das camadas constituintes do pavimento.

Com o objetivo de uma maior garantia de sucesso do comportamento estrutural do pavimento e tendo em vista as conhecidas limitações do controle tecnológico tradicional, especificou-se os serviços de controle de qualidade estrutural das camadas do pavimento, com a utilização do equipamento Viga Benkelman, apropriado para essa finalidade.

Assim é possível a análise rápida dos módulos de elasticidade ou resiliência pontuais das camadas do pavimento, e o diagnóstico de sua vida de serviço, além de solucionar em tempo, possíveis deficiências de natureza construtiva, ou de projeto.

12.6.1 Análise de Confiabilidade

Deverá ser realizada uma análise de confiabilidade com cada segmento analisado. Para tanto, são determinadas três faixas de valores, conforme descrito abaixo:

- Faixa Ótima: Os valores são menores que o valor admissível menos 20,0 %. Serão pontos ou segmentos que com certeza atingirão o final da vida útil de projeto.
- Faixa Aceitável: Esta faixa em torno do valor admissível (mais ou menos 20,0 %) compreenderá pontos ou segmentos que podem atingir a vida útil, porém necessitarão de acompanhamento.
- Faixa de Atenção: Nesta faixa os valores serão no mínimo 20,0 % maiores que o valor admissível, caracterizando segmentos que dificilmente atingirão a vida útil de projeto.

Os valores admissíveis de deflexão para controle de qualidade, deverá ser verificado junto a fiscalização da Prefeitura Municipal, e são de inteira responsabilidade da empresa executora, e será apresentado aos fiscais para posterior aprovação, liberando assim a camada subjacente.



13. PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O projeto de sinalização foi desenvolvido segundo as orientações e recomendações preconizadas nas Especificações e Normas dos seguintes manuais:

- “Manual de Sinalização Rodoviária” - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, edição 1999.
- Volume I “Sinalização Vertical de Regulamentação” - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, edição 2005.
- Volume II “Sinalização Vertical de Advertência” - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, edição 2007.
- Volume IV “Sinalização Horizontal” - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, edição 2007.

Quanto à sinalização vertical, o projeto definiu as dimensões de placas e suas respectivas localizações garantindo uma maior fluidez, segurança e conforto ao tráfego.

O projeto de sinalização que consta no presente volume, mostra os desenhos e detalhes dos dispositivos de sinalização.

A sinalização vertical contém placas de regulamentação e placas de advertência.


As placas serão totalmente refletivas com película Grau Técnico e as demarcações em pista serão realizadas com aplicação de termoplástico em processo a quente, aplicado por aspersão, através do processo de aspersão, durabilidade 3 anos.

Os materiais das placas devem atender aos parâmetros estabelecidos pelas normas NBR-11904, NBR-16179, NBR-14891 e NBR-14644.

Na demarcação das linhas contínuas, seccionadas, de canalização e contorno de áreas neutras será executada pintura com tinta termoplástica em processo a quente, refletorizada com microesferas de vidro, aplicada pelo processo mecânico, na cor branca ou amarela, conforme indicado nos detalhes, do projeto.

A sinalização deverá ser executada conforme as seguintes especificações:


- DNER-ES 340/97 - Sinalização vertical;
- DNER-ES 339/97 - Sinalização horizontal.



13.1 Sinalização da obra

Será exigida da empreiteira executora a sinalização preventiva e de alerta, com intuito de prevenir acidentes aos usuários da via em obras.

Esta sinalização deverá ser implantada, no início e ao longo da Rua ou Avenida em obra, identificando os pontos de riscos, com placas informativas de máquinas transitando no local, solicitando Atenção, desvios e ruas ou acessos fechados. Cerquites para isolar valas abertas, Cones e direcionadores de fluxo de veículos e pedestres, os custos deverão estar inclusos dentro do orçamento da empreiteira.



AV. NOSSA SENHORA APARECIDA


QUADRO DE QUANTIDADES DE SINALIZAÇÃO

FAIXA AMARELA			
FAIXA	COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL m2
CONTINUA	4.814,86	0,10	481,49
SECCIONADA	-	0,10	0,00

FAIXA DE PEDESTRES			
	UMA FAIXA	QUANTIDADE	TOTAL m2
FAIXA 7,00 m	12,62	3,00	37,86
TOTAL			37,86

ESCRITA PARE			
COR	UMA ESCRITA	QUANTIDADE	TOTAL m2
BRANCA	4,10	1	4,1

PLACAS					
	CIRCULAR A=0,20m2	OCTOGNO A=0,31m2	LOSANGO A=0,25m2	LOSANGOIN DICATIVA A=0,375m2	DENOMINAÇÃO A=0,125m2
QUANTIDADE	22	1	9	0	0
TOTAL m2	4,4	0,31	2,25	0	0



14. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

As obras complementares podem ser definidas como estruturas executadas ao longo da via de forma a proteger a faixa que fica entre o alinhamento predial até o meio-fio e a definir a circulação de pessoas e ciclistas e a definir a entrada de veículos nos diversos imóveis localizados ao longo da via.

14.1 Passeio

O desenvolvimento do projeto de obras complementares fica definido como a definição da faixa de calçada, faixa de grama, acesso aos imóveis, rampa para pessoas com deficiência e ainda qualquer outro dispositivo que garanta a perfeita locomoção dos pedestres de forma segura ao longo da via, tais como muro de arrimos pontes/passarelas entre outros.

Para o projeto em questão será feito aplicação de meio-fio na borda do pavimento, a calçada e as entradas dos moradores não será feito nesse presente momento.

14.2 Meios-fios

Foi prevista a utilização de Meio-Fio tipo 02 com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos os trechos de pavimentação em CBUQ e serão os dispositivos de condução dos fluxos superficiais até as caixas de captação. Também estão meio-fio tipo 07 nas entradas de veículos para as residências e comércios locais, ao final do trecho pavimentado e com continuação da via sem pavimentação será adotado o meio fio tipo 03 que deverá ficar nivelado com o revestimento final para acabamento da pista.

14.3 Memorial de Cálculo

MEMORIAL DE CÁLCULO - PASSEIOS	
Local:	Avenida Nossa Senhora Aparecida
Município:	FAZENDA RIO GRANDE
2	Meio-fio
2.1	Extensão Total (m) 3.240,00 m
2.2	Meio-Fio - Tipo 7 (m) 94,00 m
2.3	Meio-Fio - Tipo 2 (m) (2.1 - 2.2) 3.146,00 m
2.4	Meio-Fio - Tipo 3 (m)

14.4 Memorial de Cálculo do Transporte do Meio-fio.

Meio fio tem 0,042 m3 de concreto Massa Específica do Concreto	Meio-fio Tipo 02		
	0,042 m3/m	A	
	2400 kg/m3	B	
	3.146,00 m	C	
	132,132 A X C =	D	
	317,12 (D X B) / 1000		

Meio fio tem 0,031 m3 de concreto Massa Específica do Concreto	Meio-fio Tipo 07		
	0,031 m3/m	A	
	2400 kg/m3	B	
	94,00 m	C	
	2,914 A X C =	D	
	6,99 (D X B) / 1000		



15. QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇO

Para definição dos preços apresentados na sequência utilizamos distância de transporte para os itens que assim eram exigidos na composição de custos. As distâncias de transporte levam em consideração, como ponto de chegada, o centro geométrico da Avenida Nossa Senhora Aparecida, objetivando a melhoria dos cálculos e também uma correta distribuição dos materiais. Segue o memorial das distâncias de transporte, com utilização do programa google maps.

Para o cálculo da distância de transporte dos itens abaixo, foi utilizado a pedreira com usinas de C.B.U.Q. que fica em torno do Município de Fazenda Rio Grande.

15.1 Em anexo: BDI, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro, Composições e Distância Média de Transporte (DMT)

15.2 Empolamento dos Matérias Pétreos

Foi solicitado pela Prefeitura Municipal, a inclusão do empolamento nos materiais pétreos do presente memorial em orçamento, para cálculo dos mesmos foi usado a composição de serviços 400500, 516100, 531300 e 531000 DER-PR, conforme apresento a baixo o consumo para cada material de base e sub-base compactado deverá ser acrescido o empolamento.

Para o item 1.6.1 do orçamento, Colchão de areia o coeficiente de empolamento é de 1,15 m³ de areia para 1,00 m³ de areia adensada, essa informação foi retirada da composição de serviço 400500 DER/PR.

Para o item 1.7.1 do orçamento, rachão o coeficiente de empolamento é de 1,30 m³ de rachão para 1,00 m³ compactado, essa informação foi retirada da composição de serviço 516100 DER/PR.

Para o item 1.8.1 do orçamento, saibro o coeficiente de empolamento é de 1,25 m³ de saibro para 1,00 m³ compactado, essa informação foi retirada do item da PAV-003 da Prefeitura de Curitiba.

Para o item 1.9.1 do orçamento macadame seco o coeficiente de empolamento é de 0,90 m³ de rachão e 0,40 m³ de brita graduada, para 1,00 m³ de macadame compactado, essa informação foi retirada da composição de serviço 531300 DER/PR.

Para o item 1.10.1 do orçamento, brita graduada o coeficiente de empolamento é de 1,60 m³ de brita graduada para 1,00 m³ compactado.

Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 400500 Colchão drenante de areia para fundação de aterros

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-K2 média	320040	1,0000	1,0000	0,0000	345,94	119,23	345,94
(A) Total:							345,94

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apoentador	200020	2,25	141,67	32,18	1,0000	32,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	85,81	0,1000	8,58
Servente	200130	2,20	141,67	31,46	2,0000	62,92
(B)Total:						103,68

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						449,62
(D) Produção da Equipe						379,08
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,18

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	71,87	1,1500	82,65
(F) Total:					82,65

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unid.
Areia (Trecho)	19010	t	1,00x1 + 1,21x2			0,00	1,7300	0,00
			1,00x1 + 1,21x2 + 2,52					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,83

Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 516100 Preenchimento rebaixo c/ rachão

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	261,85	94,33	261,85
Trator lâmina D8-7 média	320180	1,0000	0,6400	0,3600	1.054,58	344,45	798,93
(A) Total:							1.060,78

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apoentador	200020	2,25	141,67	32,18	2,0000	64,36
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	85,81	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67	31,46	3,0000	94,38
(B)Total:						244,55

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00


Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.305,33
(D) Produção da Equipe						109,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,97

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão britado (comercial)	130180	m3	63,46	1,3000	82,49
(F) Total:					82,49

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,00x1 + 1,21x2			0,00	1,9500	0,00
			1,00x1 + 1,21x2 + 2,52					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,46





DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço

19/04/2023 - 09:52

Página: 441 de 679

Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531300 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3500	0,6500	442,68	148,28	249,98
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	261,85	94,33	261,85
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,1600	0,8400	216,50	56,90	82,43
Trator lâmina D6-N média	320900	1,0000	0,5700	0,4300	426,28	144,25	304,99
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,1600	0,8400	13,13	9,32	9,92
(A) Total:							909,18

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,18	2,0000	64,36
Encarregado do Serviço	210060	6,00	141,67	85,81	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67	31,46	6,0000	188,76
					(B)Total:	338,93

(C)Itens de Incidência	Código	%	M.O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.248,11
(D) Produção da Equipe						57,22
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,81

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão britado (comercial)	130180	m3	63,46	0,9000	57,11
(F) Total:					57,11

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,94	0,4000	29,57
(G) Total:					29,57

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Brita graduada p/macadamaseco	19430	t	1,00x1 + 1,21x2			0,00	0,6800	0,00
			1,00x1 + 1,21x2 + 2,52					
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,00x1 + 1,21x2			0,00	1,3500	0,00
			1,00x1 + 1,21x2 + 2,52					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,49



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço

19/04/2023 - 09:52

Página: 67 de 679

Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531000 Brita graduada 100% PI

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346000	1,0000	0,8600	0,1400	257,90	82,24	233,30
Motoniveladora 140-K leve	310400	1,0000	0,3800	0,6200	394,46	129,77	230,34
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4300	0,5700	279,94	111,63	183,09
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	261,85	94,33	261,85
(A) Total:							809,48

(B) Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apoentador	200020	2,25	141,67	32,18	1,0000	32,18
Encarregado da Serviço	210060	6,00	141,67	85,81	1,0000	85,81
Servente	200130	2,20	141,67	31,46	6,0000	188,76
					(B) Total:	306,75

(C)Itens de incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00


Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.216,23
(D) Produção da Equipe						87,30
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						13,93

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					0,00
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,94	1,6000	118,30
(G) Total:					118,30



(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	$1,00x1 + 1,21x2$			0,00	2,4000	0,00
			$1,00x1 + 1,21x2 + 2,52$					
(H) Total:								0,00




Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,23




16. CARACTERIZAÇÃO FOTOGRÁFICA

16.1 Fotos fevereiro 2023








Amo



Amo





17. ART DE PROJETO/ORÇAMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720231484058

1. Responsável Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

RNP: 1700776630

Carteira: PR-68917.D

Registro/Voto: 49408

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
R JACARANDA, 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE, 306
NACOGES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-901

CNPJ: 93.422.986/0001-02

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/03/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direto Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N
SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-308

Data de início: 02/03/2023

Previsão de término: 31/03/2023

Coordenadas Geográficas: -25,654128 x -49,34261

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Elaboração	Quantidade	Unidade
[Levantamento, Projeto] de curvas de nível topográficas	24090,68	M2
[Levantamento, Projeto] de levantamento aerotriangulométrico	24090,68	M2
[Levantamento, Projeto] de georreferenciamento urbano	24090,68	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de infraestrutura para vias urbanas	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volumetria de aterros - terraplenagem	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volumetria de corte - terraplenagem	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras em galeria	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de ciclovias	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização viária	1,62	KM
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação	1,62	KM
Execução		
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de sondagem geotécnica a todo	8,00	UNID
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de ensaio físico de solos	8,00	UNID
[Análise, Ensaio, Extração, Laudo] de composição de solos	8,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O ITEM RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO SEM COMPLEMENTO TRATA-SE DE CALÇADA URBANA COM ACESSIBILIDADE

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA, registro Crea-PR 1700776630, na área reservada do profissional com uso de login e senha, na data 21/03/2023 e hora 18h15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ 93.422.986/0001-02

8. Informações

- A ART é válida somente quando emitida, conforme informações no rodapé deste formulário ou cadastrada no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.cndes.org.br.
- A guarda da via original da ART será de responsabilidade do profissional e de sua empresa, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Assine no site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 21/03/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso número: 2310101720231484058



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 22/03/2023 09:26:54

www.crea-pr.org.br



18. PROJETOS

18.1 Projeto de levantamento Topográfico

18.2 Projeto Geométrico

18.3 Projeto de Terraplenagem

18.4 Projeto de Drenagem

18.5 Projeto de Detalhe de Drenagem

18.6 Projeto de Pavimentação

18.7 Projeto de Sinalização

18.8 Projeto de Interferência



19. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O plano de execução das obras consiste na elucidação de todas as fases executivas do empreendimento no que tange:

- Serviços Preliminares;
- Terraplenagem;
- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação;
- Paisagismo/Urbanismo;
- Sinalização Viária.

Tais serviços são alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto a sua execução, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

19.1 Serviços Preliminares

Nesta fase da obra deverá ser instalada a placa de obra, com dimensões de 3,00x1,50m, a placa deverá ser do tipo metálica, Padrão Caixa Econômica, e será instalada em local definido pela fiscalização da obra.

Fase onde será executada a retirada das calçadas existentes dos passeios e entradas de residências que for necessária, posteriormente refazer a calçada conforme mostradas em projetos de obras complementares.

Todos os materiais removidos no passeio (Paver, lajotas e similares) que forem reutilizáveis serão disponibilizados para os moradores, os entulhos serão destinados para área de bota-fora em local definido pela fiscalização da obra. Para os meio-fio existentes e revestimento asfáltico a serem removidos, os mesmos deverão serem retirados e destinados a Secretaria Municipal de Obras Públicas ou em local a ser informado pela fiscalização para futuro reaproveitamento das peças que estiverem em condições de reutilização.

O remanejamento dos postes e com posterior recolocação, também será feita nesta etapa, os postes que se localizam dentro da pista e/ou contidos no passeio interferindo na acessibilidade deverão ser remanejados conforme mostra o projeto geométrico e

interferência, fica a cargo da empreiteira responsável pela execução da obra juntamente com o departamento de iluminação da Prefeitura Municipal solicitar e perfeita execução da relocação, assim como todos os trâmites junto com a Copel.

19.2 Terraplenagem

Consiste na execução do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da seção de pavimentação na via existente.

19.3 Drenagem Pluvial

Execução de dispositivos para direcionar o fluxo das águas precipitadas para regiões de deságue, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de sarjeta, caixa de ligação, poço de visita, tubulação de concreto, dissipador de energia e ala para BSTC e ala para BDTC.

Antes da execução da pavimentação deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, que deverão seguir o projeto.

Deverá ser feita a locação da tubulação, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como caixas de ligação, bocas de lobo, encontros de condutos, variações de declividade e cada estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária.

19.4 Pavimentação

Etapas da obra onde são executadas as camadas de pavimentação, sendo: regularização, camada bloqueadora com colchão de areia adensada, camada bloqueadora com preenchimento com rachão sem britagem compactado, camada reforço de subleito em de saibro compactado, camada de sub-base em (Macadame seco britado preenchido c/brita graduada) compactado, camada de base (brita graduada simples), coberta por uma imprimação EAI, para fazer a proteção e impermeabilização desta camada granular, logo após a imprimação será a vez da camada de pintura de ligação, os revestimentos das pistas de rolamentos serão executados em duas camadas de CBUQ – Faixa “B” / Binder, cada camada

com uma espessura de 5,00 cm. Acima de cada camada de CBUQ – Faixa “B” / Binder haverá uma Pintura de Ligação e, por fim o pavimento receberá uma camada de CBUQ – Faixa “C” com uma espessura de 5,00 cm.

As camadas do pavimento deverão ser efetuadas de forma ordenada, de forme que não atinjam grandes extensões sem que a camada sobreposta seja iniciada. A proteção das etapas de serviço, pela imediata execução da camada seguinte, é de considerável importância para a boa performance do comportamento futuro do pavimento.

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-50/70, atendendo ao Regulamento Técnico ANP 03/2005.

19.5 Obras Complementares

Consiste na colocação de meio-fio com sarjeta, conforme mostrado em projeto. Nas entradas de veículo deverá ser colocado o meio-fio tipo 07, no restante o meio-fio será do tipo 02. Algumas ruas que terminam sem conexão com outra com pavimento, está prevista a utilização de meio-fio tipo 03, para acabamento da pista, que deverá ficar no mesmo nível do pavimento a ser executando.


19.6 Sinalização Viária

Fase onde será executada a pintura das faixas, colocação de placas de advertência e placas de regulamentação.

19.7 Observações Gerais

Em caso de conflitos ou divergências entre informações dos diversos projetos, o projeto Geométrico é que deve ser seguido e observado primeiro, antes de verificar os outros, entretanto a fiscalização deverá ser consultada sobre estes conflitos.

No caso de conflitos de quantitativos, entre projetos e planilhas, deverá ser respeitado o quantitativo dos projetos, verificando sempre se o mesmo se apresenta com a última revisão.



20. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasião da execução da obra a empresa construtora deverá providenciar os devidos caminhos de serviços e desvios para permitir acesso para os usuários normais e moradores confinantes.

Nas áreas urbanas, onde não for possível o desvio do tráfego por outra rua, recomenda-se para atender ao exposto acima, o ataque as frentes de serviços em panos correspondentes a meia-pista, o que permitirá o fluxo do tráfego local.

Todos os custos decorrentes da implantação de variantes, acessos ou caminhos de serviços, não serão objeto de medição em separado. Tais ônus deverão estar diluídos nos custos dos serviços constantes da planilha de quantitativos de serviços.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e os volumes levantados, oferece plenas condições de diminuição do prazo executivo proposto, minimizando também as interferências com a rua existente no que diz respeito aos usuários desta.

20.1 Sinalização de Obras

A sinalização de obras na pista deverá:

- Advertir, com a necessária antecedência, a existência de obras em andamento e a situação da pista;
- Regularizar a velocidade e outras condições para a circulação segura nas proximidades das obras;
- Canalizar e ordenar o fluxo de veículos junto à obra de modo a evitar movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto possível os congestionamentos;
- Fornecer informações corretas, claras e padronizadas aos usuários da via.

20.2 Relação de Equipamentos

A mobilização dos equipamentos poderá ser feita de acordo com o cronograma detalhado, para as diversas frentes de serviços. Todo equipamento será inspecionado pela fiscalização antes do início do serviço, e quando solicitado deverá ser substituído no prazo de 48 horas. Segue abaixo relação mínima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP
Carregadeira frontal de pneus 170 HP
Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
Rolo vibratório liso autopropelido 11 t
Rolo tandem liso 6-8 t
Rolo pneus autopropelido 20 t
Rolo Compactador Tandem 1,6 - 2,5 Ton (Ciclovia)
Retroescavadeira 62 HP
Escavadeira Hidráulica
Caminhão tanque 10.000 l
Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l
Caminhão basculante 10,0 m3
Usina solos brita graduada 350 t/h
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
Vibro acabadora esteiras 98 t/h
Vassoura Autopropelida (tipo Bobcat)

A quantidade necessária de cada equipamento para a perfeita execução de serviço será de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma previsto para a obra.

As camadas de pavimentação em BGS e CBUQ, passarão por verificação através de ensaios Físicos e Mecânicos, de acordo com as especificações dos órgãos regularizadores (DNIT, DER). Daí a importância de a utilização de misturas pétreas e/ou asfálticas serem fabricadas, em usinas de solos e gravimétricas, para garantia da qualidade dos insumos.




20.3 Relação de Profissionais

Sob responsabilidade da **CONTRATADA**, está a disponibilização de toda mão de obra necessária a execução dos serviços, porém são profissionais que compõem a equipe mínima responsável pelo acompanhamento e bom andamento da realização dos serviços em campo:

- Engenheiro Responsável Técnico;
- Engenheiro Preposto;
- Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto destas equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma visando a implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa **CONTRATADA**.



21. ESPECIFICAÇÕES EXECUTIVAS

As especificações listadas encontram-se no Manual de Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR e DNIT. Os particulares à esta obra foram descritos na sequência.

21.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- DER/PR ES-T 01/18 - Serviços preliminares;
- DER/PR ES-P 01/05 - Regularização do Subleito;
- DER/PR ES-T 02/18 - Cortes;
- DER/PR ES-T 03/18 - Empréstimos;
- DER/PR ES-T 04/18 - Remoção de solos moles;
- DER/PR ES-T 06/18 - Aterros.

21.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

- DER/PR ES-T 05/18 - Colchão drenante de areia Adensada;
- DER/PR ES-P 02/05 - Preenchimento de rebaixos Compactado;
- DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
- PMC-ES 021/99 - Saibro (reforço de subleito);
- DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
- DER/PR ES-P 03/05 - Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (Sub-base);
- DER/PR ES-P 05/18 - Brita Graduada
- DNIT-ES 144/2014- ES - Pavimentação - Imprimação com ligantes asfáltico
- DNIT-ES 145/2012- ES - Pavimentação - Pintura de ligação.
- DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico.

21.3 SERVIÇOS DE DRENAGEM

- DER/PR ES-D 11/18 - Demolição de Dispositivos de Concreto;
- DER/PR ES-D 01/18 - Sarjetas e Valetas;
- DER/PR ES-D 05/18 - Caixas de Captação e Caixas Coletoras para os Tubos;
- DER/PR ES-D 04/18 - Dissipadores de Energia;
- DER/PR ES-D 09/18 - Bueiros Tubulares de Concreto;
- DER/PR ES-D 12/18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;

DER/PR ES-OA 08/05 – Estrutura de Concreto Armado;

DNIT 015/2016-ES – Drenos sub-horizontal.

DER/PR ES-OA 06/05 – Escoramentos de Vala.

21.4 SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

DER/PR ES-OC 13/18 - Meios-Fios;

21.5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA

DER/PR ES-OC 03/18 – Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/18 – Fornecimento e Instalação de Placas Laterais para Sinalização Vertical;

22. CONTROLE TECNOLÓGICO

Compete à empresa executante a realização de teste de ensaios em quantidade especificada, que demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização de serviços de boa qualidade e em conformidade com as especificações DER/PR, citadas anteriormente.

As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se as quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério da Prefeitura Fazenda Rio Grande ou da empresa executante, serem ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessárias constam nas normas já mencionadas do DER/PR, que compõem o presente memorial.

O procedimento de ensaio para a determinação das deflexões em pavimentos será feito através da utilização de Viga Benkelman, baseado no método ME-024/94, do DNER.

O ensaio com a Viga Benkelman deverá ser aplicado em todas as camadas executadas da estrutura de pavimento.

Na aplicação deste método e necessário consultar:

- DNER-PRO 175/94 – Aferição de Viga Benkelman.

Os custos relativos a tais procedimentos deveram estar incluídos nos custos dos serviços a serem executados pela empresa construtora.

Todos os resultados dos ensaios exigidos deverão ser apresentados com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pelos mesmos. Os relatórios deverão ser entregues em cada etapa que seja exigida e deverá compor o relatório da Fiscalização da Prefeitura Municipal.




23. CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra será responsável por fornecimento e montagem, no local da obra, de todo o equipamento necessário à execução dos serviços, inclusive a eventual instalação de depósitos, bem como a construção de alojamentos, escritórios e outras instalações necessárias ao trabalho.

Não haverá qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos deverão ser incluídos nos preços propostos para os vários itens de serviço, constantes no Quadro de Quantidades.

Toda aquisição de terreno, direitos de exploração, servidões, facilidades ou direitos de acesso que venham a serem necessários para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que estejam além dos limites da faixa de domínio, deverão ser adquiridos pela Executante e o seu custo incluído nos preços propostos para os vários itens de serviços.





FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	GL		83.464,40	83.464,40
SINAPI INSUMO	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	280	125,94	125,94
SINAPI INSUMO	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	8	6.025,15	6.025,15
COMPOSIÇÃO	COMP-02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,41	0,44
SINAPI INSUMO	20206	SARRAFO APARELHADO "2 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,003	12,65	12,65
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	22,96	26,32
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	14,01	15,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	22,72	25,12
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	34,34	39,51
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	CHP	0,001	75,72	78,75
COMPOSIÇÃO	COMP-03	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO COM PEDRA BRITA (BICA CORRIDA)	M3		119,76	124,33
DER-PR	601200	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	M3	1	29,61	34,12
DER-PR	130000	PEDRA BRITADA (COMERCIAL)	M3	1,3	65,78	65,78
SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,2	2,11	2,14
COMPOSIÇÃO	COMP-04	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		97,08	101,37
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 05/2014	CHP	0,088	192,23	195,70
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,186	83,03	86,50
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	26,23	29,35
SINAPI INSUMO	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1	33,68	33,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,831	22,72	25,12
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,002	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO	COMP-05	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		151,93	158,08
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 05/2014	CHP	0,126	192,23	195,70
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,265	83,03	86,50
SINAPI INSUMO	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	60,00	60,00
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,593	26,23	29,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,185	22,72	25,12
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,005	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO	COMP-06	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		381,73	389,83
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,163	192,23	195,70
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,345	83,03	86,50
SINAPI INSUMO	7763	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	1	258,82	258,82
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	26,23	29,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,539	22,72	25,12
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,012	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO	COMP-07	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UD		502,70	512,96
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,201	192,23	195,70
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,424	83,03	86,50
SINAPI INSUMO	7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	1	342,85	342,85
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,947	26,23	29,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,893	22,72	25,12
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,028	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO	COMP-08	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRELHA DE CONCRETO	UD		1.051,44	1.077,29
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 05/2022	KG	16,95	9,96	10,03
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 07/2019	M2	5,9	36,41	38,71
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,64	441,78	451,82
PM CURITIBA	GAP-034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO GRELHA CONCRETO ARMADO	UD	1	348,67	351,04
COMPOSIÇÃO	COMP-09	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,40m	UD		1.041,97	1.076,93
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	24,53	9,96	10,03
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 07/2019	M2	10,26	36,41	38,71
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,96	441,78	451,82
COMPOSIÇÃO	COMP-10	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,60m	UD		1.210,35	1.251,93
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	27,85	9,96	10,03
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 07/2019	M2	12,52	36,41	38,71



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,08	441,78 0,00	451,82 0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-11	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,80m	UD		1.363,96	1.411,61
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	31,16	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	14,62	36,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,18	441,78 0,00	451,82 0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-12	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=1,00m	UD		2.431,05	2.513,31
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	58,53	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	24,55	36,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,16	441,78	451,82
COMPOSIÇÃO	COMP-13	POÇO DE VISITA Ø=0,80m	UD		2.176,43	2.224,08
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	31,16	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	14,62	36,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,18	441,78	451,82
SINAPI INSUMO	6240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO	UD	1	812,47	812,47
COMPOSIÇÃO	COMP-14	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL. GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD		594,77	594,77
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,2	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	492,54	492,54
COMPOSIÇÃO	COMP-15	PLACA DE SINALIZAÇÃO LOZANGO C/ PELÍCULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL. GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD		620,33	620,33
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,25	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	492,54	492,54
COMPOSIÇÃO	COMP-16	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL C/ PELÍCULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL. GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD		588,82	588,82
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,31	511,16	511,16
DNIT	5213856	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	430,37	430,37
COMPOSIÇÃO	COMP-17	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM; JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	M		672,85	683,63
sinapi	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,209	192,28	195,70
sinapi	5632	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1200 MM	CHI	0,44	83,03	86,50
SINAPI INSUMO	7766	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1	502,85	502,85
sinapi	88246	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,984	26,23	29,35
sinapi	88316	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	H	1,9698	22,72	25,12
sinapi	88629		M3	0,035	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO	COMP-18	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=1,20m	UD		3.180,56	3.299,81
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	61,3	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	35,63	36,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,89	441,78	451,82
COMPOSIÇÃO	COMP-19	POÇO DE VISITA Ø=1,00m	UD		3.249,52	3.325,78
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	58,53	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	24,55	36,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,16	441,78	451,82
SINAPI INSUMO	6240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO	UD	1	812,47	812,47
COMPOSIÇÃO	COMP-20	Placa de sinalização esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 50x25cm, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	PAR		620,33	620,33
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,25	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	492,54	492,54

Data

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930


Assinado de forma digital por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Dados: 2023.09.19 16:54:20 -03'00'

Responsável Técnico: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 68.9170

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1											5.522.095,75
Meta	Meta	1.1			AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA						111.015,84
Nível 2	Nível 2	1.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	GL	1,00	83.464,40	BDI 1	100.766,57	100.766,57
Serviço	Serviço	1.1.1.1	Composição	COMP-01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	19.338,24	0,44	BDI 1	0,53	10.249,27
Nível 2	Nível 2	1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES						44.005,17
Serviço	Serviço	1.2.1	PM CURITIBA	ICO-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	406,21	BDI 1	490,42	2.206,89
Serviço	Serviço	1.2.2	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,99	148,04	BDI 1	178,73	534,40
Serviço	Serviço	1.2.3	DER-PR	606500	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	13,12	182,46	BDI 1	220,28	2.890,07
Serviço	Serviço	1.2.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,44	1,95	BDI 1	2,35	83,28
Serviço	Serviço	1.2.5	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24,17	2,48	BDI 1	2,99	72,27
Serviço	Serviço	1.2.6	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO POSTES LINHA TRANSMISSÃO	UD	6,00	5.276,00	BDI 1	6.369,71	38.218,26
Nível 2	Nível 2	1.3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						205.702,26
Serviço	Serviço	1.3.1	DER-PR	511200	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (B)	M2	13.220,64	4,64	BDI 1	5,60	74.035,58
Serviço	Serviço	1.3.2	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	5.307,87	4,29	BDI 1	5,18	27.494,77
Serviço	Serviço	1.3.3	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5.307,87	8,24	BDI 1	9,95	52.813,31
Serviço	Serviço	1.3.4	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	233,93	8,39	BDI 1	10,13	2.369,71
Serviço	Serviço	1.3.5	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.162,67	1,95	BDI 1	2,35	26.232,27
Serviço	Serviço	1.3.6	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.610,91	2,48	BDI 1	2,99	22.756,62
Nível 2	Nível 2	1.4			DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAÇÕES)						1.976.367,04
Serviço	Serviço	1.4.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	5.940,37	8,36	BDI 1	10,09	59.938,33
Serviço	Serviço	1.4.2	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.177,03	21,06	BDI 1	25,43	29.931,87
Serviço	Serviço	1.4.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.479,35	1,95	BDI 1	2,35	24.626,47
Serviço	Serviço	1.4.4	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.145,01	2,48	BDI 1		21.363,58




**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE / PR
		BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%
			BDI 3 20,73%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									
Serviço	Serviço	1.4.5.	Composição	COMP-03	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO COM PEDRA BRITA (BICA CORRIDA)	M3	2.930,79	124,33	BDI 1	150,10	439.911,58
Serviço	Serviço	1.4.6.	DER-PR	630400	REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M	M	8,00	19,81	BDI 1	23,92	191,36
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	683,15	22,57	BDI 1	27,25	18.615,84
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	4.629,13	32,61	BDI 1	39,37	182.248,85
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	101574	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	781,12	17,39	BDI 1	20,99	16.395,71
Serviço	Serviço	1.4.10.	Composição	COMP-04	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PS-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	123,00	101,37	BDI 1	122,38	15.052,74
Serviço	Serviço	1.4.11.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	322,00	152,85	BDI 1	184,54	59.421,88
Serviço	Serviço	1.4.12.	Composição	COMP-05	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	138,00	158,08	BDI 1	190,85	26.337,30
Serviço	Serviço	1.4.13.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	131,00	405,20	BDI 1	489,20	64.085,20
Serviço	Serviço	1.4.14.	Composição	COMP-06	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	172,00	389,83	BDI 1	470,64	80.950,08
Serviço	Serviço	1.4.15.	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	174,00	491,39	BDI 1	593,26	103.227,24
Serviço	Serviço	1.4.16.	Composição	COMP-07	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	ud	638,00	512,96	BDI 1	619,30	395.113,40
Serviço	Serviço	1.4.17.	Composição	COMP-17	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	230,00	683,63	BDI 1	825,35	189.830,50
Serviço	Serviço	1.4.18.	DNIT	2003579	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	1.233,00	168,70	BDI 1	203,67	251.251,11


PMv3.0.4



**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 16,24%
			BDI 3 20,73%


Nível	Nível Complido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									5.522.095,75
Nível 2	Nível 2	1.5.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS E POÇO DE VISITAS)						257.972,39
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	COMP-08	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRELHA DE CONCRETO	UD	92,00	1.077,29	BDI 1	1.300,61	119.656,12
Serviço	Serviço	1.5.2.	Composição	COMP-09	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,40m	UD	3,00	1.076,93	BDI 1	1.300,18	3.900,54
Serviço	Serviço	1.5.3.	Composição	COMP-10	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,60m	UD	4,00	1.251,93	BDI 1	1.511,46	6.045,84
Serviço	Serviço	1.4.2	Composição	COMP-11	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,80m	UD	8,00	1.411,61	BDI 1	1.704,24	13.633,92
Serviço	Serviço	1.5.5.	Composição	COMP-12	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=1,00m	UD	21,00	2.513,31	BDI 1	3.034,32	63.720,72
Serviço	Serviço	1.5.6.	Composição	COMP-18	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=1,20m	UD	7,00	3.299,81	BDI 1	3.983,86	27.887,02
Serviço	Serviço	1.5.7.	Composição	COMP-13	POÇO DE VISITA Ø=0,80m	UD	1,00	2.224,08	BDI 1	2.685,13	2.685,13
Serviço	Serviço	1.5.8.	Composição	COMP-19	POÇO DE VISITA Ø=1,00m	UD	2,00	3.325,78	BDI 1	4.015,21	8.030,42
Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	102741	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	7.525,41	BDI 1	9.085,43	9.085,43
Serviço	Serviço	1.5.10.	DNIT	2003457	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS Ø 120	UD	1,00	2.755,94	BDI 1	3.327,25	3.327,25
Nível 2	Nível 2	1.6.			PAVIMENTAÇÃO: CAMADA BLOQUEADORA - AREIA						33.656,60
Serviço	Serviço	1.6.1.	DER-PR	400500	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS	M3	253,01	83,83	BDI 1	101,21	25.607,14
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.055,10	1,95	BDI 1	2,35	7.179,49
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,96	2,48	BDI 1	2,99	869,97
Nível 2	Nível 2	1.7.			PAVIMENTAÇÃO: CAMADA BLOQUEADORA - RACHÃO						34.899,71
Serviço	Serviço	1.7.1.	DER-PR	516100	PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO	M3	189,76	94,46	BDI 1	114,04	21.640,23
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.328,46	1,95	BDI 1	2,35	12.521,88
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	246,69	2,48	BDI 1	2,99	737,60
Nível 2	Nível 2	1.8.			PAVIMENTAÇÃO: CAMADA DE REFORÇO EM SAIBRO						211.655,62
Serviço	Serviço	1.8.1.	PM CURITIBA	PAV-003	EXECUÇÃO DE CAMADA DE PAVIMENTO EM SAIBRO COMPACTADO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.305,68	90,54	BDI 1	109,31	142.723,88
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.256,07	1,95	BDI 1	2,35	64.051,76
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.632,10	2,48	BDI 1	2,99	4.879,98
Nível 2	Nível 2	1.9.			PAVIMENTAÇÃO: SUB-BASE						517.324,05
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.644,13	108,63	BDI 1	131,15	346.777,65
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.535,85	1,95	BDI 1	2,35	161.059,25
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.172,96	2,48	BDI 1	2,99	9.487,15
Nível 2	Nível 2	1.10.			PAVIMENTAÇÃO: BASE						422.789,91
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.834,15	119,70	BDI 1	144,51	265.053,02



**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE / PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 1	Nível 1	LOTE 1	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA								5.522,095,75
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63.388,22	1,95	BDI 1	2,35	148.962,32
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.934,64	2,48	BDI 1	2,99	8.774,57
Nível 2	Nível 2	1.11.			OBRAS COMPLEMENTARES - MEIOS-FIOS						215.896,66
Serviço	Serviço	1.11.1.	DER-PR	810150	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	M	3.146,00	48,60	BDI 1	58,67	184.575,82
Serviço	Serviço	1.11.2.	DER-PR	810650	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ-MOLDADO)	M	94,00	40,98	BDI 1	49,48	4.651,12
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.723,30	2,01	BDI 1	2,43	23.627,62
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.560,47	0,79	BDI 1	0,95	2.432,45
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	356,52	1,42	BDI 1	1,71	609,65
Nível 2	Nível 2	1.12.			PAVIMENTAÇÃO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO						1.405.895,10
Serviço	Serviço	1.4.5.	DNIT	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	M2	23.137,38	0,28	BDI 1	0,34	7.866,71
Serviço	Serviço	1.12.2.	Cotação	02	EMULSÃO RR-1C (PINTURA DE LIGAÇÃO) INCLUSO TRANSPORTE	T	10,41	3.170,00	BDI 2	3.684,81	38.358,87
Serviço	Serviço	1.12.3.	DNIT	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI	M2	11.568,89	0,41	BDI 1	0,49	5.668,66
Serviço	Serviço	1.12.4.	Cotação	03	EMULSÃO EAI (IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA) INCLUSO TRANSPORTE	T	15,04	3.420,00	BDI 2	3.975,41	59.790,17
Serviço	Serviço	1.12.5.	DNIT	4011459	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS CAP 50 /70 - INCLUSO TRANSPORTE	TON	1.388,24	171,49	BDI 1	207,04	287.421,21
Serviço	Serviço	1.12.6.	Cotação	01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	T	66,64	4.455,00	BDI 2	5.178,49	345.094,57
Serviço	Serviço	1.12.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.221,18	1,31	BDI 1	1,58	3.509,46
Serviço	Serviço	1.12.8.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.388,24	1,42	BDI 1	1,71	2.373,89
Serviço	Serviço	1.12.9.	DNIT	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS CAP 50 /70 - INCLUSO TRANSPORTE	TON	1.388,24	173,32	BDI 1	209,25	290.489,22
Serviço	Serviço	1.12.10.	Cotação	01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	T	69,41	4.455,00	BDI 2	5.178,49	359.438,99
Serviço	Serviço	1.12.11.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.221,18	1,31	BDI 1	1,58	3.509,46
Serviço	Serviço	1.12.12.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.388,24	1,42	BDI 1	1,71	2.373,89
Nível 2	Nível 2	1.13.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA: PINTURAS						30.538,07
Serviço	Serviço	1.13.1.	DNIT	5213408	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	523,45	48,32	BDI 1	58,34	30.538,07
Nível 2	Nível 2	1.14.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA: PLACAS						23.997,62
Serviço	Serviço	1.6.2	Composição	COMP-14	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR C/ PÉLICULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD	22,00	594,77	BDI 1	718,07	15.797,54
Serviço	Serviço	1.14.2.	Composição	COMP-15	PLACA DE SINALIZAÇÃO LOZANGO C/ PÉLICULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	ud	9,00	620,33	BDI 1	748,92	6.740,28
Serviço	Serviço	1.14.3.	Composição	COMP-16	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL C/ PÉLICULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	ud	1,00	588,82	BDI 1	710,88	710,88





CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									5.622.095,75
Serviço	Serviço	1.14.4.	Composição	COMP-20	Placa de sinalização esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 50x25cm, inclusive suporte metálico, galvanizado, fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m	PAR	1,00	620,33	BDI 1	748,92	748,92
Nível 2	Nível 2	1.15.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						28.379,71
Serviço	Serviço	1.15.1.	ORÇAPAV	DAER/RS -A	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	UD	17,00	163,62	BDI 1	197,54	3.358,18
Serviço	Serviço	1.15.2.	ORÇAPAV	DAER/RS -B	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - SUB-BASE E BASE	UD	34,00	163,62	BDI 1	197,54	6.716,36
Serviço	Serviço	1.15.3.	ORÇAPAV	DAER/RS -C	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UD	18,00	148,02	BDI 1	178,70	3.216,60
Serviço	Serviço	1.15.4.	ORÇAPAV	DAER/RS -D	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UD	18,00	175,82	BDI 1	212,27	3.820,86
Serviço	Serviço	1.15.5.	ORÇAPAV	SEIL/2016 -E	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UD	18,00	101,74	BDI 1	122,83	2.210,94
Serviço	Serviço	1.15.6.	ORÇAPAV	SEIL/2016 -F	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UD	18,00	48,16	BDI 1	58,14	1.046,52
Serviço	Serviço	1.15.7.	ORÇAPAV	DAER/RS -G	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UD	18,00	99,15	BDI 1	119,70	2.154,60
Serviço	Serviço	1.15.8.	ORÇAPAV	DAER/RS -H	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA)	UD	1,00	4.850,20	BDI 1	5.855,65	5.855,65

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

*Percentuais de encargos sociais: SINAPI 117,00% (Hora) e 72,68% (Mês); PM Curitiba com adoção de Encargos Sociais da Tabela SINAPI. *Tabela PM Curitiba 04/2023; *Tabela Sicro 04/2023; Tabela DER-PR 02-2023 Encargos Sociais 141,67%.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Ratel proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAZENDA RIO GRANDE /PR

Local

segunda-feira, 18 de setembro de 2023

Data

ADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:0185885930


Responsável Técnico

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA


CREA/CAU: 68.917/D

ART/RRT: 1720231484058

Assinado de forma digital por ADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:0185885930
Data: 2023.09.18 16:16:52 -03'00'




DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)




PAVIMENTAÇÃO URBANA - AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

ANEXO 15.1



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**




ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES								
Município Fazenda Rio Grande				Área (m²): 11.568,69				
Trecho: Avenida Nossa Senhora Aparecida				Extensão (m): 1.611,52				
Obra: Pimentação Urbana								
Data Elaboração: 03/04/2023								
Distâncias Médias de Transportes(DMT)								
Serviço	Insumo	Origem	Destino	Comercial		Local		Total
				Pav.	N/pav.	Pav.	N/pav.	
CBUQ	Areia	Areal Gai	Asfalto Paraná			9,10		9,10
	Brita Graduada	Cotragon Minérios	Asfalto Paraná			21,00		21,00
	CAP-30/45 ou CAP-50/70	Ref. Pres. Get. Vargas	Asfalto Paraná			22,10		22,10
	Cal hidratada CH-I	Cal Cem (Colombo)	Asfalto Paraná	30,00		17,80		47,80
	Massa	Asfalto Paraná	Trecho			1,60	1,00	2,60
Imprimação impermeab (EAI)	Emulsão	Ref. Pres. Get. Vargas	Trecho			19,60	3,50	23,10
Pintura de ligação	Emulsão	Greca Asfaltos	Trecho			19,70	3,50	23,20
Brita Graduada	Brita	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Macadame Seco	Rachão Britado	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
	Brita Graduada	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Preenchimento rebaixo c/ rachão	Rachão	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Areia	Areia	Areal Gai	Trecho			10,50	1,00	11,50
Bica Corrida	Brita	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Saibro	Saibro	Saibreira Mariandre	Trecho	30,00		16,70	1,00	47,70
Demolições	Material excedente	Trecho	Bota Fora			2,20	1,50	3,70
Meio Fio Pré moldado	Material	Inpreart - (Fabricante)	Trecho	30,00		7,90	1,10	39,00

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
 Data: 2023.08.21 11:33:42-03'00'

Adailton Rogério de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D





CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **AREIA**

Saída: **Areal Gaio**

Chegada: **Asfalto Paraná**

Distância de Transporte: **9,1 km**





CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **BRITA**

Saída: Cotragon Minérios

Chegada: **Asfalto Paraná**

Distância de Transporte: 21,0 km




CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **CAP 50/70**

Saída: **Refinaria Presidente Getúlio Vargas**

Chegada: **Asfalto Paraná**

Distância de Transporte: **22,1 km**




CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **CAL**

Saída: **Cal Cem (Colombo)**

Chegada: **Asfalto Paraná**

Distância de Transporte: **47,8 km**




CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: CBUQ

Saída: **Asfalto Paraná**

Chegada: Avenida Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Rio Grande

Distância de Transporte: 2,6 km



Ameyce V



CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **EMULSÃO EAI**

Saída: Refinaria Presidente Getúlio Vargas

Distância de Transporte: **23,1 km**

Chegada: Avenida Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Rio Grande



CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE



Material: **BRITA GRADUADA/MACADAME SECO/RACHÃO/BICA CORRIDA**

Saída: **Cotragon Minérios**

Distância de Transporte: **22,6 km**

Chegada: **Rua Antônio Baldan Trecho 01 e 02/E.M João Batista Baldan - Fazenda Rio Grande**

Obs: Todos os materiais pétreos podem ser adquiridos na Cotragon Minérios





CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: SAIBRO

Saída: Salbreira Marlandre

Chegada: Avenida Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Rio Grande

Distância de Transporte: 17,7 km





CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **AREIA**

Saída: **Areal Gal**

Chegada: **Avenida Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Rio Grande**

Distância de Transporte: **11,5 km**



CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE


Material: **MEIO-FIO**

Saída: **Inpreart - (Fabricante)**

Distância de Transporte: **39,0 km**

Chegada: **Avenida Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Rio Grande**

Obs: Todos os materiais pré-moldados podem ser adquiridos na Inpreart



CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

Material: **Material Excedente**


Avenida Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Rio

Saída: **Grande**

Chegada: **Bota Fora (Estrada do Areal) - Fazenda Rio Grande**

Distância de Transporte: **3,7 km**

Obs: Todos os materiais excedente da obra pode ser levado ao bota fora



Nº OPERAÇÃO
0Nº SICONV
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO / AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Síglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,30%
Seguro e Garantia	SG	0,65%
Risco	R	0,75%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,90%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,80%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$



Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FAZENDA RIO GRANDE /PR

Local

segunda-feira, 18 de setembro de 2023

Data

ADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:01858885930Assinado de forma digital por ADAILTON
ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Dados: 2023.09.19 16:17:59 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 68.917/D

ART/RRT: 1720231484058



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO	Descrição do Lote AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	5.522.095,75	% Período:	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
				11,68%	8,75%	8,50%	12,56%	12,56%	4,06%	8,04%	6,69%	6,55%	6,55%	6,55%	7,50%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PREENCHA ESTA LINHA →	111.015,84	% Período:	11,68%	8,75%	8,50%	12,56%	12,57%	4,06%	8,04%	6,69%	6,55%	6,55%	6,55%	7,50%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.005,17	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	205.702,26	% Período:	100,00%											
1.4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBUL	1.978.367,04	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS	257.972,39	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6	PAVIMENTAÇÃO; CAMADA BLOQUEADORA	33.656,60	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.7	PAVIMENTAÇÃO; CAMADA BLOQUEADORA	34.899,71	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%				
1.8	PAVIMENTAÇÃO; CAMADA DE REFORÇO E	211.655,62	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%				
1.9	PAVIMENTAÇÃO; SUB-BASE	517.324,05	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%				
1.10	PAVIMENTAÇÃO; BASE	422.789,91	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%				
1.11	OBRAS COMPLEMENTARES - MEIOS-FIOS	215.896,65	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%				
1.12	PAVIMENTAÇÃO; REVESTIMENTO ASFÁLT	1.405.695,10	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURAS	30.538,07	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PLACAS	23.997,62	% Período:												100,00%
1.15	ENSAIOS TECNOLÓGICOS PREENCHA ESTA LINHA →	28.379,71	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Total: R\$ 5.522.095,75				%:	11,68%	8,75%	8,50%	12,56%	12,56%	4,06%	8,04%	6,69%	6,55%	6,55%	7,50%
Período:	Repasso:	644.500,79			482.598,86	469.133,25	693.106,63	693.117,73	223.973,38	443.605,35	368.951,25	361.221,70	361.221,70	361.221,70	413.921,31
	Contrapartida:	645,15			483,08	469,60	693,80	693,81	224,20	444,05	369,32	361,58	361,59	361,58	414,34
	Outros:	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	645.145,94			483.081,94	469.602,85	693.800,44	693.811,53	224.197,58	444.049,40	369.320,57	361.583,28	361.583,28	361.583,29	414.335,65
Acumulado:	%:				11,68%	20,43%	28,94%	41,50%	54,06%	66,16%	72,85%	79,40%	85,95%	92,50%	100,00%
	Repasso:	644.500,79			1.127.099,65	1.596.232,90	2.289.339,53	2.982.457,26	3.206.430,64	3.650.035,99	4.018.987,24	4.380.208,94	4.741.430,64	5.102.652,34	5.516.573,65
	Contrapartida:	645,15			1.128,23	1.597,83	2.291,63	2.985,44	3.209,64	3.663,69	4.023,01	4.384,59	4.746,18	5.107,76	5.522,10
	Investimento:	645.145,94			1.128.227,88	1.597.830,73	2.291.651,17	2.985.442,70	3.209.640,28	3.663.699,68	4.023.010,25	4.384.593,53	4.746.176,81	5.107.760,10	5.522.095,75

FAZENDA RIO GRANDE /PR
Local

segunda-feira, 9 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 68.917/D
ART/RR: 1720231484058



Nº OPERAÇÃO
0Nº SICONV
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MANICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO / AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	5,99%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,24%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FAZENDA RIO GRANDE /PR
Localsegunda-feira, 18 de setembro de 2023
DataADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:01858885930Assinado de forma digital por ADAILTON
ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930
Dados: 2023.09.19 16:15:50 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 68.917/D

ART/RRT: 1720231484058



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			RECURSO OGU	REPASSE 4.752.000,00	CONTRAPARTIDA 770.095,75	INVESTIMENTO 5.522.095,75

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item do Investimento	Subitem do Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	Em Análise	11.568,69	m²	LOTE 1	4.752.000,00	770.095,75	-	5.522.095,75
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias				m²		-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								4.752.000,00 (86,05%)	770.095,75 (13,95%)	- (0,00%)	5.522.095,75 (100,00%)

Observações:

FAZENDA RIO GRANDE /PR

Local

segunda-feira, 18 de setembro de 2023

Data

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por MARCO
ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Data: 2023.09.20 15:18:47 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES

Município Fazenda Rio Grande

Área (m²): 11.568,69

Trecho: Avenida Nossa Senhora Aparecida

Extensão (m): 1.611,52

Obra: Pimentação Urbana

Data Elaboração: 03/04/2023

Distâncias Médias de Transportes(DMT)

Serviço	Insumo	Origem	Destino	Comercial		Local		Total
				Pav.	N/pav.	Pav.	N/pav.	
CBUQ	Areia	Areal Gai	Asfalto Paraná			9,10		9,10
	Brita Graduada	Cotragon Minérios	Asfalto Paraná			21,00		21,00
	CAP-30/45 ou CAP-50/70	Ref. Pres. Get. Vargas	Asfalto Paraná			22,10		22,10
	Cal hidratada CH-I	Cal Cem (Colombo)	Asfalto Paraná	30,00		17,80		47,80
	Massa	Asfalto Paraná	Trecho			1,60	1,00	2,60
Imprimação impermeab (EAI)	Emulsão	Ref. Pres. Get. Vargas	Trecho			19,60	3,50	23,10
Pintura de ligação	Emulsão	Greca Asfaltos	Trecho			19,70	3,50	23,20
Brita Graduada	Brita	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Macadame Seco	Rachão Britado	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
	Brita Graduada	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Preenchimento rebaixo c/ rachão	Rachão	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Areia	Areia	Areal Gai	Trecho			10,50	1,00	11,50
Bica Corrida	Brita	Cotragon Minérios	Trecho			21,60	1,00	22,60
Saibro	Saibro	Saibreira Mariandre	Trecho	30,00		16,70	1,00	47,70
Demolições	Material excedente	Trecho	Bota Fora			2,20	1,50	3,70
Meio Fio Pré moldado	Material	Inpreart - (Fabricante)	Trecho	30,00		7,90	1,10	39,00

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D



Anexo V

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									
Meta	Meta	1.1.			AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA						
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-01	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-02	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	19.338,24	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	Serviço	-	PM CURITIBA	ICO-001	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	4,50	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DER-PR	606700	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	2,99	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DER-PR	606500	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	13,12	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	35,44	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	24,17	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DER-PR	844000	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	6,00	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.3.			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						
Serviço	Serviço	-	DER-PR	511200	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	13.220,64	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101114	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	5.307,87	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100975	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	5.307,87	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96386	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	233,93	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	11.162,67	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	7.610,91	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.4.			DRENAEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAÇÕES)						
Serviço	Serviço	1.4.1	SINAPI	90105	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	5.940,37	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93375	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1.177,03	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	10.479,35	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	7.145,01	-	BDI 1	-	-

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			
Localidade SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	Data Base 06-23 (N DES.)	Descrição do Lote AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	Município / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%

Nível	Nível Contigêto	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-03	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	2.930,79	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DER-PR	630400	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101572	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	683,15	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101573	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	4.629,13	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101574	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	781,12	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-04	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	123,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92219	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	322,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-05	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	138,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92223	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	131,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-06	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	172,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92226	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	174,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-07	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	638,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-17	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	230,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DNIT	2003579	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1.233,00	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.5.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS E POÇO DE VISITAS)								
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-08	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	92,00	-	BDI 1	-	-



MENU


CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

<

>

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%	


Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-09	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	3,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-10	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	4,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	1.4.2	Composição	COMP-11	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-12	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	21,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-18	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	7,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-13	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-19	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102741	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DNIT	2003457	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.6.			PAVIMENTAÇÃO; CAMADA BLOQUEADORA - AREIA						
Serviço	Serviço	-	DER-PR	400500	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	253,01	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	3.055,10	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	290,96	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.7.			PAVIMENTAÇÃO; CAMADA BLOQUEADORA - RACHÃO						
Serviço	Serviço	-	DER-PR	516100	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	189,76	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	5.328,46	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	246,69	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.8.			PAVIMENTAÇÃO; CAMADA DE REFORÇO EM SAIBRO						
Serviço	Serviço	-	PM CURITIBA	PAV-003	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1.305,68	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	27.256,07	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1.632,10	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.9.			PAVIMENTAÇÃO; SUB-BASE						
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96400	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	2.644,13	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	68.535,85	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	3.172,96	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.10.			PAVIMENTAÇÃO; BASE						
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96396	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1.834,15	-	BDI 1	-	-



**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 18,24%	BDI 3 20,73%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95876	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	63.388,22	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93591	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	2.934,64	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.11			OBRAS COMPLEMENTARES - MEIOS-FIOS						
Serviço	Serviço	-	DER-PR	810150	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	3.146,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DER-PR	810650	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	94,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100947	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	9.723,30	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100948	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	2.560,47	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93598	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	356,52	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.12			PAVIMENTAÇÃO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
Serviço	Serviço	1.4.5	DNIT	4011353	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	23.137,38	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Cotação	02	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	10,41	-	BDI 2	-	-
Serviço	Serviço	-	DNIT	4011352	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	11.568,69	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Cotação	03	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	15,04	-	BDI 2	-	-
Serviço	Serviço	-	DNIT	4011459	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	1.388,24	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Cotação	01	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	66,64	-	BDI 2	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95879	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	2.221,18	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93598	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	1.388,24	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	DNIT	4011463	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	1.388,24	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Cotação	01	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	69,41	-	BDI 2	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95879	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	2.221,18	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93598	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	1.388,24	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.13			SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURAS						
Serviço	Serviço	-	DNIT	5213408	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	523,45	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.14			SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PLACAS						
Serviço	Serviço	1.6.2	Composição	COMP-14	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	22,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-15	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	9,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-16	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	1,00	-	BDI 1	-	-





CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	APelido DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA RIO GRANDE /PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,24%	BDI 3 20,73%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA									
Serviço	Serviço	-	Composição	COMP-20	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')		1,00		BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.15			ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	DAER/RS -A	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	17,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	DAER/RS -B	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	34,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	DAER/RS -C	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	18,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	DAER/RS -D	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	18,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	SEIL/2016 -E	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	18,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	SEIL/2016 -F	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	18,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	DAER/RS -G	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	18,00	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORÇAPAV	DAER/RS -H	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls')	-	1,00	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

*Percentuais de encargos sociais: SINAPI 117,00% (Hora) e 72,68% (Mês); PM Curitiba com adoção de Encargos Sociais da Tabela SINAPI. *Tabela PM Curitiba 04/2023; *Tabela Sicro 04/2023, Tabela DER-PR 02-2023 Encargos Sociais 141,67%.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAZENDA RIO GRANDE /PR

Local

segunda-feira, 13 de novembro de 2023


Data

Responsável Técnico

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 68.917/D

ART/RRT: 1720231484058



COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI INSUMO		2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	280	125,94	125,94
SINAPI INSUMO		40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	8	6.025,15	6.025,15
COMPOSIÇÃO		COMP-02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2		0,41	0,44
SINAPI INSUMO		20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,003	12,65	12,65
sinapi		90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	22,96	26,32
sinapi		88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	14,01	15,94
sinapi		88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	22,72	25,12
sinapi		88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	34,34	39,51
sinapi		92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHIP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	75,72	78,75
COMPOSIÇÃO		COMP-03	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO COM PEDRA BRITA (BICA CORRIDA)	M3		119,76	124,33
DER-PR		601200	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	M3	1	29,61	34,12
DER-PR		130000	PEDRA BRITADA (COMERCIAL)	M3	1,3	65,78	65,78
SINAPI		93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,2	2,11	2,14
COMPOSIÇÃO		COMP-04	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PS-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		197,08	101,37
sinapi		5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,088	192,23	195,70
sinapi		5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,186	83,03	86,50
sinapi		88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	26,23	29,35
SINAPI INSUMO		7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1	33,68	39,68
sinapi		88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,831	22,72	25,12
sinapi		88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO		COMP-05	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		151,93	158,08
sinapi		5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,126	192,23	195,70
sinapi		5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,265	83,03	86,50
SINAPI INSUMO		7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	60,00	60,00
sinapi		88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,593	26,23	29,35
sinapi		88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,185	22,72	25,12
sinapi		88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,005	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO		COMP-06	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		381,73	389,83
sinapi		5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,163	192,23	195,70
sinapi		5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,345	83,03	86,50
SINAPI INSUMO		7763	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	1	258,82	258,82
sinapi		88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	26,23	29,35
sinapi		88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,539	22,72	25,12
sinapi		88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,012	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO		COMP-07	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	ud		502,70	512,96
sinapi		5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,201	192,23	195,70
sinapi		5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,424	83,03	86,50
SINAPI INSUMO		7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	1	342,85	342,85
sinapi		88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,947	26,23	29,35
sinapi		88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,893	22,72	25,12
sinapi		88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,028	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO		COMP-08	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRELHA DE CONCRETO	UD		1.051,44	1.077,29
sinapi		92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	16,95	9,96	10,03
sinapi		100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	6,9	35,41	38,71
sinapi		94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64	441,78	451,82
PM CURITIBA		GAP-054	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO GRELHA CONCRETO ARMADO	UD	1	348,67	351,04
COMPOSIÇÃO		COMP-09	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,40m	UD		1.041,97	1.076,93
sinapi		92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	24,53	9,96	10,03
sinapi		100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	10,26	35,41	38,71
sinapi		94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,96	441,78	451,82




FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-10	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,60m	UD		1.210,35	1.251,93
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	27,85	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	12,52	35,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,08	441,78	451,82
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-11	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=0,80m	UD		1.363,96	1.411,61
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	31,16	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	14,62	35,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,18	441,78	451,82
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-12	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=1,00m	UD		2.431,05	2.513,31
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	58,53	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	24,55	35,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,16	441,78	451,82
SINAPI INSUMO	6240	TAMPAO FOFO SIMPLIS COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO	UD	1	812,47	812,47
COMPOSIÇÃO	COMP-14	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR C/ PÉLCULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD		594,77	594,77
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PÉLCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,2	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	492,54	492,54
COMPOSIÇÃO	COMP-15	PLACA DE SINALIZAÇÃO LOZANGO C/ PÉLCULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD		620,33	620,33
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PÉLCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,25	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	492,54	492,54
COMPOSIÇÃO	COMP-16	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL C/ PÉLCULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO h=3,00m	UD		588,82	588,82
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PÉLCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,31	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	430,37	430,37
COMPOSIÇÃO	COMP-17	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M		672,85	683,63
sinapi	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,209	192,23	195,70
sinapi	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,44	83,03	86,50
SINAPI INSUMO	7766	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1200 MM	M	1	502,85	502,85
sinapi	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,984	26,23	29,35
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9698	22,72	25,12
sinapi	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,035	649,84	670,40
COMPOSIÇÃO	COMP-18	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø=1,20m	UD		3.184,56	3.289,81
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	61,3	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	35,63	35,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,89	441,78	451,82
COMPOSIÇÃO	COMP-19	POÇO DE VISITA Ø=1,00m	UD		3.249,52	3.325,78
sinapi	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	58,53	9,96	10,03
sinapi	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	24,55	35,41	38,71
sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,16	441,78	451,82
SINAPI INSUMO	6240	TAMPAO FOFO SIMPLIS COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO	UD	1	812,47	812,47
COMPOSIÇÃO	COMP-20	Placa de sinalização esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 50x25cm, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	PAR		620,33	620,33
DNIT	5213571	PLACA EM AÇO - PÉLCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	0,25	511,16	511,16
DNIT	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UD	1	492,54	492,54

Data


Responsável Técnico: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 68.917D

607049 CABLE & LINE WORKS & SUPPLY CO. INC. 440.00
 607050 DYNAL & ESTAC CORP. 440.00
 607051 DYNAL & ESTAC CORP. 440.00

607049 CABLE & LINE WORKS & SUPPLY CO. INC. 440.00
 607050 DYNAL & ESTAC CORP. 440.00
 607051 DYNAL & ESTAC CORP. 440.00



WILLIAM WILSON WILSON




КОНСЛЪТЪТЪ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО И БУДУЩОТО
НАЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ

КОНСЛЪТЪТЪ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО И БУДУЩОТО
НАЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ



ANONIMA EDITORIA EMERODIA



WILLIAM CARLTON PALATY



SECTION THREE: A SUMMARY OF THE RESEARCH AND CONCLUSIONS

SECTION THREE: A SUMMARY OF THE RESEARCH AND CONCLUSIONS




DIAGRAMA LINEAR DE PAVIMENTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO RUA CARLOS FALAT




DETAILS MEDIO-FIO - TIPO 2



DETALHE MED-FIO TIPO 7
COPAS VIT3

[illegible]

	PROJETO MANTENIMENTO 15.05.15.11.13.14.15	01/01
	15.05.15.11.13.14.15	01/01



		TO
		DOWN
		LEFT
		RIGHT

1. Yellow diamond signs are used to warn of hazards ahead. They are placed on the left side of the road.

2. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

3. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

4. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

5. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

6. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

7. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

8. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

9. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

10. The signs are placed at a distance of 100 to 200 feet from the hazard.

DATE		DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/78		OPENING BALANCE	100.00	100.00
2/1/78		PAYROLL	50.00	50.00
3/1/78		RENT	25.00	25.00
4/1/78		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/78		SALES	30.00	40.00
6/1/78		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/78		RENT	25.00	15.00
8/1/78		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/78		SALES	30.00	30.00
10/1/78		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/78		RENT	25.00	0.00
12/1/78		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/79		SALES	30.00	45.00
2/1/79		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/79		RENT	25.00	25.00
4/1/79		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/79		SALES	30.00	40.00
6/1/79		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/79		RENT	25.00	15.00
8/1/79		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/79		SALES	30.00	30.00
10/1/79		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/79		RENT	25.00	0.00
12/1/79		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/80		SALES	30.00	45.00
2/1/80		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/80		RENT	25.00	25.00
4/1/80		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/80		SALES	30.00	40.00
6/1/80		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/80		RENT	25.00	15.00
8/1/80		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/80		SALES	30.00	30.00
10/1/80		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/80		RENT	25.00	0.00
12/1/80		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/81		SALES	30.00	45.00
2/1/81		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/81		RENT	25.00	25.00
4/1/81		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/81		SALES	30.00	40.00
6/1/81		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/81		RENT	25.00	15.00
8/1/81		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/81		SALES	30.00	30.00
10/1/81		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/81		RENT	25.00	0.00
12/1/81		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/82		SALES	30.00	45.00
2/1/82		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/82		RENT	25.00	25.00
4/1/82		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/82		SALES	30.00	40.00
6/1/82		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/82		RENT	25.00	15.00
8/1/82		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/82		SALES	30.00	30.00
10/1/82		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/82		RENT	25.00	0.00
12/1/82		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/83		SALES	30.00	45.00
2/1/83		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/83		RENT	25.00	25.00
4/1/83		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/83		SALES	30.00	40.00
6/1/83		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/83		RENT	25.00	15.00
8/1/83		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/83		SALES	30.00	30.00
10/1/83		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/83		RENT	25.00	0.00
12/1/83		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/84		SALES	30.00	45.00
2/1/84		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/84		RENT	25.00	25.00
4/1/84		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/84		SALES	30.00	40.00
6/1/84		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/84		RENT	25.00	15.00
8/1/84		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/84		SALES	30.00	30.00
10/1/84		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/84		RENT	25.00	0.00
12/1/84		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/85		SALES	30.00	45.00
2/1/85		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/85		RENT	25.00	25.00
4/1/85		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/85		SALES	30.00	40.00
6/1/85		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/85		RENT	25.00	15.00
8/1/85		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/85		SALES	30.00	30.00
10/1/85		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/85		RENT	25.00	0.00
12/1/85		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/86		SALES	30.00	45.00
2/1/86		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/86		RENT	25.00	25.00
4/1/86		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/86		SALES	30.00	40.00
6/1/86		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/86		RENT	25.00	15.00
8/1/86		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/86		SALES	30.00	30.00
10/1/86		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/86		RENT	25.00	0.00
12/1/86		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/87		SALES	30.00	45.00
2/1/87		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/87		RENT	25.00	25.00
4/1/87		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/87		SALES	30.00	40.00
6/1/87		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/87		RENT	25.00	15.00
8/1/87		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/87		SALES	30.00	30.00
10/1/87		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/87		RENT	25.00	0.00
12/1/87		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/88		SALES	30.00	45.00
2/1/88		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/88		RENT	25.00	25.00
4/1/88		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/88		SALES	30.00	40.00
6/1/88		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/88		RENT	25.00	15.00
8/1/88		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/88		SALES	30.00	30.00
10/1/88		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/88		RENT	25.00	0.00
12/1/88		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/89		SALES	30.00	45.00
2/1/89		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/89		RENT	25.00	25.00
4/1/89		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/89		SALES	30.00	40.00
6/1/89		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/89		RENT	25.00	15.00
8/1/89		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/89		SALES	30.00	30.00
10/1/89		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/89		RENT	25.00	0.00
12/1/89		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/90		SALES	30.00	45.00
2/1/90		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/90		RENT	25.00	25.00
4/1/90		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/90		SALES	30.00	40.00
6/1/90		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/90		RENT	25.00	15.00
8/1/90		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/90		SALES	30.00	30.00
10/1/90		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/90		RENT	25.00	0.00
12/1/90		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/91		SALES	30.00	45.00
2/1/91		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/91		RENT	25.00	25.00
4/1/91		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/91		SALES	30.00	40.00
6/1/91		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/91		RENT	25.00	15.00
8/1/91		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/91		SALES	30.00	30.00
10/1/91		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/91		RENT	25.00	0.00
12/1/91		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/92		SALES	30.00	45.00
2/1/92		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/92		RENT	25.00	25.00
4/1/92		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/92		SALES	30.00	40.00
6/1/92		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/92		RENT	25.00	15.00
8/1/92		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/92		SALES	30.00	30.00
10/1/92		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/92		RENT	25.00	0.00
12/1/92		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/93		SALES	30.00	45.00
2/1/93		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/93		RENT	25.00	25.00
4/1/93		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/93		SALES	30.00	40.00
6/1/93		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/93		RENT	25.00	15.00
8/1/93		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/93		SALES	30.00	30.00
10/1/93		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/93		RENT	25.00	0.00
12/1/93		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/94		SALES	30.00	45.00
2/1/94		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/94		RENT	25.00	25.00
4/1/94		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/94		SALES	30.00	40.00
6/1/94		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/94		RENT	25.00	15.00
8/1/94		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/94		SALES	30.00	30.00
10/1/94		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/94		RENT	25.00	0.00
12/1/94		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/95		SALES	30.00	45.00
2/1/95		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/95		RENT	25.00	25.00
4/1/95		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/95		SALES	30.00	40.00
6/1/95		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/95		RENT	25.00	15.00
8/1/95		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/95		SALES	30.00	30.00
10/1/95		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/95		RENT	25.00	0.00
12/1/95		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/96		SALES	30.00	45.00
2/1/96		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/96		RENT	25.00	25.00
4/1/96		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/96		SALES	30.00	40.00
6/1/96		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/96		RENT	25.00	15.00
8/1/96		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/96		SALES	30.00	30.00
10/1/96		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/96		RENT	25.00	0.00
12/1/96		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/97		SALES	30.00	45.00
2/1/97		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/97		RENT	25.00	25.00
4/1/97		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/97		SALES	30.00	40.00
6/1/97		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/97		RENT	25.00	15.00
8/1/97		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/97		SALES	30.00	30.00
10/1/97		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/97		RENT	25.00	0.00
12/1/97		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/98		SALES	30.00	45.00
2/1/98		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/98		RENT	25.00	25.00
4/1/98		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/98		SALES	30.00	40.00
6/1/98		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/98		RENT	25.00	15.00
8/1/98		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/98		SALES	30.00	30.00
10/1/98		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/98		RENT	25.00	0.00
12/1/98		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/99		SALES	30.00	45.00
2/1/99		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/99		RENT	25.00	25.00
4/1/99		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/99		SALES	30.00	40.00
6/1/99		PAYROLL	50.00	10.00
7/1/99		RENT	25.00	15.00
8/1/99		UTILITIES	15.00	0.00
9/1/99		SALES	30.00	30.00
10/1/99		PAYROLL	50.00	20.00
11/1/99		RENT	25.00	0.00
12/1/99		UTILITIES	15.00	15.00
1/1/00		SALES	30.00	45.00
2/1/00		PAYROLL	50.00	0.00
3/1/00		RENT	25.00	25.00
4/1/00		UTILITIES	15.00	10.00
5/1/00				

NOTAS

[illegible]

PAVIMENTAÇÃO URBANA: AV. N.º 984 - 8 - APARECIDA



PRÉFETURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
RUA DE SÃO JOSÉ, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ
FONE: 3222-1111 - FAX: 3222-1111
E-MAIL: pmfzr@pmfzr.com.br

ADALTON ROCHA DE OLIVEIRA
O REVISOR



PROJETO SINALIZAÇÃO

25	1-000	MAR 08 2003	115	100	100
25	1-000	MAR 08 2003	115	100	100



PLACA DE ADVERTÊNCIA





PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL




PLACA DE DENOMINAÇÃO DAS RUAS



PLACA DE REGULAMENTAÇÃO



DETALHE PARA PISTA DE 7,00 METROS



COR : BRANCA

FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES

ESCALA 1:100



COR : AMARELA - e=10cm

FAIXA TRACEJADA AMARELA

ESCALA 1:100

COR : AMARELA - e=10cm

FAIXA CONTINUA AMARELA

ESCALA 1:100

COR : AMARELA - e=10cm

FAIXA DUPLA AMARELA

ESCALA 1:100

COR : BRANCA - e=10cm

FAIXA CONTINUA BRANCA

ESCALA 1:100



LINHA DE RETENÇÃO




1.70





DETALHE

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	
	FUNDO: VERMELHO LETRA: BRANCO ORLA: BRANCO
R-61 PARADA OBRIGATORIA	
	FUNDO: BRANCO ALCANTARAL: PRETO ORLA: VERMELHA
R-61 VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA	
	FUNDO: BRANCO ALCANTARAL: PRETO ORLA: VERMELHA
R-61 PROIBIDO ESTACIONAR	
PLACA DE ADVERTÊNCIA	
	FUNDO: AMARELO SETA: PRETO ORLA: PRETO
A-21M CURVA ACENTUADA À DIREITA	
	FUNDO: AMARELO SETA: PRETO ORLA: PRETO
A-21M CURVA ACENTUADA À ESQUERDA	
	FUNDO: AMARELO SETA: PRETO ORLA: PRETO
A-21M CURVA ACENTUADA À ESQUERDA	
	FUNDO: AMARELO SETA: PRETO ORLA: PRETO
A-21M CURVA ACENTUADA À DIREITA	
	FUNDO: AMARELO SETA: PRETO ORLA: PRETO
A-21M CURVA ACENTUADA À DIREITA	



NOTAS	
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
2. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
3. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
4. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
5. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
6. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
7. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
8. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
9. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	
10. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.	

FAZENDA RIO GRANDE	
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03
PROJETO SINALIZAÇÃO	03/03






QUADRO QUANTITATIVO	
REMOÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	2,89 m3
REMOÇÃO DE ALVENARIA	13,12 m3
POSTES A SEREM REALOCADOS	8,00 ud

CONVENÇÕES			
MURO E TELA	MANOS TOPOGRAFICOS	PLACA DE REQUALIFICAÇÃO	TELEFONE PORTADO
MURO	LABORA	REQUALIFICAÇÃO DE ÁGUA	POSTES EXISTENTES
CRACA	CADA DE TELEFONE	ALCANTARAL	POSTES A SEREM REALOCADOS
GRANDE	CADA DE TELEFONE QUATRO ANOS	POUNTO DE OMBRELA	POSTES RELOCADOS
DEMO A SER REMOVIDA	CADA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	ALVENARIA
TRACADO EXISTENTE	CADA DE CAPTAÇÃO A SER RESTRUTURADA	REMOÇÃO DE PAVIMENTO NOVA	VALADOREÇO
REDE ELÉTRICA	POÇO DE VISTA BARRAGEM	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	SAHUETA
PAVIMENTO EXISTENTE	REDE ELÉTRICA	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	REQUALIFICAÇÃO
PAVIMENTO DE DOMÍNIO ATUAL	ENTRADA RESIDENCIAL	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	REQUALIFICAÇÃO
PAVIMENTO DE DOMÍNIO FUTURO	ENTRADA COMERCIAL	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	REQUALIFICAÇÃO
CURVAS HORIZONTAIS	REDE ELÉTRICA	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	REQUALIFICAÇÃO
CURVAS VERTICAIS	REDE ELÉTRICA	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	REQUALIFICAÇÃO
BOMBADEIRA A TRACADO	REDE ELÉTRICA	REQUALIFICAÇÃO NOVA PROJETADA	REQUALIFICAÇÃO

NOTAS			
1. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
2. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
3. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
4. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
5. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
6. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
7. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
8. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
9. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
10. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
11. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
12. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
13. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
14. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
15. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
16. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
17. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
18. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
19. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
20. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
21. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
22. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
23. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
24. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
25. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
26. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
27. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
28. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
29. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
30. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
31. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
32. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
33. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
34. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
35. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
36. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
37. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
38. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
39. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
40. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
41. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
42. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
43. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
44. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
45. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
46. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
47. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
48. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
49. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
50. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
51. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
52. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
53. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
54. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
55. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
56. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
57. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
58. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
59. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
60. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
61. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
62. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
63. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
64. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
65. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
66. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
67. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
68. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
69. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
70. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
71. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
72. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
73. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
74. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
75. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
76. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
77. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
78. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
79. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
80. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
81. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
82. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
83. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
84. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
85. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
86. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
87. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
88. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
89. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
90. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
91. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
92. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
93. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
94. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
95. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
96. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
97. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
98. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
99. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			
100. CONFERIR AS MEDIDAS BILÓGICAS			

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA



CONVENÇÕES			
MURO E TELA	MANEIO TOPOGRÁFICO	PLACA DE BIVULCÃO	TELÓFONO PÔRTO
MURO	LAJURA	NOBILIDADE D'ÁGUA	PORTA ELEVANTE
CORREA	CADASTRO TELEFONE	ALCANTARAL	PORTA A NIVEL
GRANDE	CADASTRO TELEFONE BARRAGEM	PONTO DE OMBRUS	PORTA RELOJOS
CORREA E R. REMOVIDA	CADASTRO TELEFONE BARRAGEM	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	VALECOBRE
TRACADO EXISTENTE	CADASTRO TELEFONE BARRAGEM	POSTERIOR RECONSTRUÇÃO NOVA	VALCOBRE
TRACADO PROJETADO	CADASTRO TELEFONE BARRAGEM	PAVIMENTAÇÃO NOVA PROJETADA	BAIXETA
REDE ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA	COLUNA PROJEÇÃO	VEDADO A ROLLOVER
REDE ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA	COLUNA EXISTENTE	VEDADO TIPO 2
FAIXA DE DOMÍNIO ATUAL	ENTRADA RESERVAÇÃO	CANTEIRO PROJETADO	VEDADO TIPO 1
FAIXA DE DOMÍNIO FUTURA	ENTRADA RESERVAÇÃO	CANTEIRO EXISTENTE	VEDADO EXISTENTE
CURVAS HORIZONTAIS	ENTRADA RESERVAÇÃO	CAVALARIA EXISTENTE	VEDADO TIPO 3
CURVAS VERTICAIS	ENTRADA RESERVAÇÃO	CAVALARIA EXISTENTE	VEDADO TIPO 4
RECONSTRUÇÃO A TRAVÉS	ENTRADA RESERVAÇÃO	CAVALARIA EXISTENTE	VEDADO TIPO 5

QUADRO QUANTITATIVO	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	11.808,88 m²
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO	13.270,84 m²
EXTENSÃO TOTAL DA RUA	1.811,30 m
VALORES	
PLACA DE OBRA	1,00 m
MÉDIO-FIO DE CONCRETO COM BAIXETA TIPO 2	3.148,00 m
MÉDIO-FIO DE CONCRETO COM BAIXETA TIPO 1	81,00 m

NOTAS	
1. CONSULTAR MEDIDAS HORIZONTAIS.	
01	COMPROVAÇÃO DE PROJETO ANTERIOR 04-2013
02	EXIBIR O PROJETO
Rev.	02/02/2013

PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. N.S. APARECIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA 8 PERFIL LONGITUDINAL

DATA: 02/02/2013
 DESenhado: J.K.
 Cálculo: J.K.
 Escala: 1:500
 Folha: 01

Anexo VI

Exhibit 1/20



CONFIDENTIAL
[Page 1/30]



Exercício 1/20



Exhibit 129



Page 1/20



Europe 1/2007



Figure 1



1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

[illegible]

1. CONFIRM AS MEDICAL IN-LOCK



ANTHONY WEA

ANTHONY HWA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CONFIDENTIAL

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

ENGINEERED CIVIL - CREW PER 64.817D ART # 01 YUMA EXAMINER INFO

PREFACE

PROJETO DETALHES DE DRENAGEM 01



NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
...	...	...	...	...

[illegible]


01.

Σελίδα 1

Encls 1/20




VISTA FRONTAL
Escala 1/20





VISTA LATERAL
Escrito 1/20

Enclos 1/20



Escrito 1/20




PM FAZENDA RIO GRANDE

Folha n.º 173


Assinatura

1. CONFORME AS MEDIDAS EM-LOCO. NOTAS	ADA ARQUITETURA DRENAGEM PROJETO: 048134164 PLEN. PROJ. CEP. 02.060.000 ML. (147) 2633.1090 / 9 2602.9667 E-MAIL: ada@ada-arquiteto.com.br PROJETO: PAVIMENTAÇÃO URBANA - AV. N.S. APARECIDA PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 06.122.896/0001-02 AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA PROFESSOR EM EXERCÍCIO - CREA PR 02.0170 PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 06.122.896/0001-02 PROJETO: PROJETO DETALHES DE DRENAGEM PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 06.122.896/0001-02
---	---


Anexo VI



Answer VI



CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM							
RUA CAMINHO DOS COLONOS							
ESTACA	DIST. RUA MÉDIA (m)	ÁREA (m²)		VOLUME (m³)		VOLUME ACUMULADO (m³)	
		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	20	7,95	1,64	215,20	11,90	113,20	21,20
1	20	6,48	2,32	83,60	11,50	196,80	83,60
2	20	5,89	0,84	81,60	12,40	278,40	41,60
3	20	4,26	0,35	74,80	13,80	353,20	55,80
4	20	5,21	0,78	84,40	15,00	437,60	70,80
5	20	0,77	0,51	30,00	13,80	468,40	84,60
6	20	0,77	0,67	26,20	10,80	494,60	95,40
7	20	1,84	0,43	46,40	8,00	541,00	103,40
8	20	7,29	0,44	17,80	6,80	608,80	110,20
9	20	7,26	0,24	77,80	2,80	626,00	113,00
10	20	1,90	0,01	32,40	0,00	658,40	114,40
11	20	1,74	0,00	49,20	0,00	707,60	114,40
12	20	2,17	0,07	49,20	0,00	756,80	114,40
13	20	1,79	0,07	49,20	0,00	806,00	114,40
14	20	1,54	0,01	60,20	0,00	866,20	114,40
15	20	6,43	0,00	76,20	0,00	942,40	114,40
16	20	8,34	0,00	63,80	0,00	1006,20	114,40
17	20	2,84	0,01	63,80	0,00	1070,00	114,40
18	20	6,34	0,00	84,20	0,00	1154,20	114,40
19	20	7,96	0,01	84,20	0,00	1238,40	114,40
20	20	1,20	0,00	41,00	0,00	1279,40	114,40
21	20	0,00	0,00	115,80	0,00	1395,20	114,40
22	20	11,78	0,00	181,20	0,00	1576,40	114,40
23	20	4,34	0,03	117,00	0,00	1693,40	114,40
24	20	5,21	0,70	84,20	1,60	1777,60	126,00
25	20	1,21	0,23	24,20	3,20	1801,80	129,20
26	20	1,00	0,18	28,00	1,00	1829,80	134,20
27	20	1,00	0,00	41,80	0,00	1871,60	135,00
28	20	2,67	0,00	32,20	0,00	1903,80	135,00
29	20	0,55	0,07	10,40	2,80	1914,20	137,80
30	20	0,10	0,00	43,00	2,00	1957,20	139,80
31	20	0,00	0,00	150,80	0,00	2108,00	139,80
32	20	0,20	0,20	155,40	0,20	2263,40	139,80



DATA: _____ COTAÇÃO: _____ VALOR: _____		PLANILHA: _____ VALOR: _____ VALOR: _____	
PLANILHA: _____ VALOR: _____ VALOR: _____		PLANILHA: _____ VALOR: _____ VALOR: _____	

PAVIMENTAÇÃO URBANA - AVENIDA R. ARAUCÁRIA

PROJETO URBANÍSTICO DE FAZENDA RIO GRANDE

PROJETO URBANÍSTICO DE FAZENDA RIO GRANDE

PROJETO URBANÍSTICO DE FAZENDA RIO GRANDE


PROJETO TERRAPLENAGEM

PROJETO TERRAPLENAGEM


PROJETO TERRAPLENAGEM

PROJETO TERRAPLENAGEM


Anexo VI




RUA CAMPEÃO DOS COLÍBIOS							
ESTACA	DISTÂNCIA MÉTR. (M)	ÁREA (M ²)		VOLUME (M ³)		VOLUME ACUMULADO (M ³)	
		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
62	20	6,78	0,01	331,83	3,00	2.835,00	320,88
64	20	3,88	0,08	189,50	2,80	2.964,80	343,68
66	20	10,04	0,14	348,30	4,50	2.842,80	354,66
68	20	8,78	0,40	370,70	5,20	2.953,00	353,46
70	20	6,59	0,18	382,70	3,80	2.844,20	357,26
72	20	15,08	0,00	396,70	0,20	3.027,20	357,06
74	20	8,18	0,21	40,40	0,28	3.108,88	357,60
76	20	7,91	0,29	40,00	0,40	3.150,80	358,00
78	20	5,51	0,00	35,80	0,00	3.172,30	358,30
80	20	7,63	0,13	21,60	0,45	3.190,80	358,34
82	20	2,58	0,01	22,80	0,00	3.190,80	358,34
84	20	3,13	0,00	31,60	0,00	3.190,80	358,34
86	20	4,73	0,00	47,00	0,00	3.190,80	358,34
88	20	3,09	0,62	35,00	0,38	3.190,80	358,34
90	20	2,23	0,26	20,60	0,30	3.190,80	358,34
92	20	2,79	0,21	27,00	0,40	3.190,80	358,34
94	20	2,78	0,00	27,80	0,00	3.190,80	358,34
96	20	2,36	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
98	20	2,12	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
100	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
102	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
104	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
106	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
108	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
110	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
112	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
114	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
116	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
118	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
120	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
122	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
124	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
126	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
128	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
130	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
132	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
134	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
136	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
138	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
140	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
142	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
144	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
146	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
148	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34
150	20	2,61	0,00	27,60	0,00	3.190,80	358,34

[illegible]

Anexo III



RUA CARLOS FALAT



CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM							
RUA CAMIÃO DOS COLONOS							
ESTACA	DISTÂNCIA MÉTR (m)	ÁREAS (m²)		VOLUMES (m³)		VOLUMES ACUMULADOS (m³)	
		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
64	25	2,45	0,12	24,70	1,20	6,777,80	170,20
66	20	2,84	0,02	28,40	0,20	6.915,30	170,40
67	20	2,92	0,00	29,20	0,00	6.974,00	170,40
68	20	2,15	0,00	21,50	0,00	6.974,00	170,40
69	20	2,66	0,00	26,60	0,00	6.974,00	170,40
70	20	2,10	0,00	21,00	0,00	6.974,00	170,40
71	20	0,66	0,25	6,60	2,50	6.974,00	170,40
72	20	0,22	1,04	2,20	10,40	6.974,00	170,40
73	20	0,02	0,83	0,20	8,30	6.974,00	170,40
74	20	0,52	0,88	5,20	8,80	6.974,00	170,40
75	20	0,61	0,18	6,10	1,80	6.974,00	170,40
76	20	4,01	0,01	40,10	0,10	6.974,00	170,40
77	20	4,37	0,00	43,70	0,00	6.974,00	170,40
78	20	2,80	0,00	28,00	0,00	6.974,00	170,40
79	20	2,08	0,11	20,80	1,10	6.974,00	170,40
80	20	2,07	0,14	20,70	1,40	6.974,00	170,40
80+11,520	20	8,00	2,00	80,00	20,00	6.974,00	170,40
TOTAL	21	6,16	0,05	26,07	6,33	4.897,87	283,53



CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM							
RUA CARLOS FALAT							
ESTACA	DISTÂNCIA MÉTR (m)	ÁREAS (m²)		VOLUMES (m³)		VOLUMES ACUMULADOS (m³)	
		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	20	6,90	0,08	69,00	0,80	178,40	1,00
1	20	9,93	0,05	99,30	0,50	277,70	1,40
2	20	9,17	0,00	91,70	0,00	277,70	1,40
3	20	4,25	0,28	42,50	2,80	277,70	1,40

LEGENDA

☐

OPR

☐

TERREIRO

☐

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM




PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO


PROJETO DE TERRAPLENAGEM



PROJETO DE DRENAGEM

Anexo VI


[illegible][illegible][illegible]

01



[illegible][illegible]

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

[illegible]

QUADRO QUANTITATIVO			
ESCRITAÇÃO MEC. DE VALAS			6,863/20
REATERMO APLICADO MECANICAMENTE			1,177/20
REATERMO COM SISTEMA DE COMBUST. AEREA			2,636/20
TERMINAÇÃO DE BOMBA DE AQUECIMENTO			8,30
ESCRITAÇÃO DE VALAS TIPO INSTALACIONALMENTE			6,863/20
RETO DO PR-1	150	CAIXA CAPTAÇÃO	37
RETO DO PR-1	322	CAIXA LIG. 40	8
RETO DO PR-1	130	CAIXA LIG. 80	4
RETO DO PR-1	-	CAIXA LIG. 8	6
RETO DO CA-1	131	CAIXA LIG. 100	81
RETO DO CA-1	179	CAIXA LIG. 120	97
RETO DO CA-1	174	POÇO DE VENT. 80	1
RETO DO CA-2	806	POÇO UN. VENT. 100	3
RETO DO CA-2	230	ALAT. BOMB. 120	1
		DESCRIÇÃO DE ENFERMIA 120	1



QUADRO QUANTITATIVO DRENO	
EXCAVAÇÃO MANUAL	170,23
TUBO PVC CORRUGADO 150mm	1.312,00
BASTA D2	110,54
MANTA GEOTÊXTE	1.871,12

		NOTAS	
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LUGAR.			
02	COMPOSIÇÃO DE PROJETO ANALÍTICO 04-2123	ACADEMIA	A
01	COMPOSIÇÃO DE PROJETO ANALÍTICO 04-2123	ACADEMIA	A
0	COMPOSIÇÃO DE PROJETO ANALÍTICO 04-2123	ACADEMIA	A
00	MODIFICAÇÃO	DATA	10

 ADA ASSOCIACAO DRENAÇÃO AMBIENTAL		PLANEJ. 102/ELAB. 1991/11/13 REVISAO 01/01/92 102/11/13/2000/01/01/92	
Obra: PAVIMENTACAO URBANA			
Local: AV. N. S. APARECIDA		PLANEJ. 102/ELAB. 1991/11/13 REVISAO 01/01/92 102/11/13/2000/01/01/92	
Projeto por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRA NDE CPM 000000000-12	Executado por: ASSOCIACAO	Projeto de Engenharia Civil Projeto de Engenharia Sanitaria Projeto de Engenharia Ambiental Projeto de Engenharia de Transportes	
Autor do Projeto: ADALTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA 16.341/90	Assessorado por: ASSOCIACAO	Assessorado por: Engenheiro Civil Engenheiro Sanitario Engenheiro Ambiental Engenheiro de Transportes	
Projeto de: PROJETO DE DRENAGEM PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL		102/05	
Arquivo: PROJETO DE DRENAGEM - PL 1 Data: 14/04/2003	Data: 14/04/2003	Escala: 1:500	Folha: 02

0205

QUADRO QUANTITATIVO DRENO



QUADRO QUANTITATIVO

NOTAS

PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. N. S. APARECIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CHP.3 25.4.22.998/000 1-02

AVAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR Nº 91743

PROJETO DE DRENAGEM

FLAADORÉ, MD | 301-441-1111
M / F / C | C/P 87-200-
22.2.1010 | 9 1000 0

ECIDA

www.elsevier.com/locate/jmb




Section 702-201

 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
 OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
 PUBLIC AFFAIRS
 200 Independence Avenue, S.W.
 Washington, D.C. 20462
 Telephone: (202) 201-4500
 TDD: (202) 201-4500
 Fax: (202) 201-4500

03.

REVENUE

02



CONVENÇÕES

MURO E TELA	MURDO HORIZONTAL	PLACA DE IMPLANTAÇÃO	TELEFONE PÓRCELANO
MURO	LOQUA	REDE QUADRO D'ÁGUA	PORTES ELÉTRICOS
CERCA	CANAL DE TELEFONE	ALAMADO	PORTES A NELOCAN
ONDA	CANAL ELÉTRICO BILATERAL	PONTO DE ONDEUS	PORTES RELOCADOR
CANAL A SER RECONSTRUÍDO	CANAL DE CAPTAÇÃO EXISTENTE	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	ANVORES
TRACADO EXISTENTE	CANAL DE CAPTAÇÃO A SER RECONSTRUÍDO	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS
TRACADO PROJETADO	POÇO DE VED. FANTASIA	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS
REDE ELÉTRICA	POÇO DE VED. FANTASIA	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS
FAZENDA DE DOMÍNIO ATUAL	ENTRADA RESIDENCIAL	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS
FAZENDA DE DOMÍNIO FUTURO	ENTRADA COMERCIAL	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS
CURVAS HORIZONTAIS	TRUO LUT. 150/150	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS
BORDADA A TRACADO	BUC DO	RELOCADOR DE IMPLANTAÇÃO	VALVULAS

QUADRO QUANTITATIVO

TERMINAÇÃO DE VÁZIO	5,00 m
REATORIO APILADO MECANICAMENTE	1,177 m
REATORIO COM VITA BICA CORRIDA	1,177 m
TUBULAÇÃO EXISTENTE A SER RECONSTRUÍDO	6,00 m
RECONSTRUTIVO DE VÁZIO TIPO PORTALETREMO	6,00 m

QUADRO QUANTITATIVO DRENO

ESCALAÇÃO MINIMA	1,00 m
TUBO PVC CORRUGADO 150mm	1,177 m
BUTA 60	1,177 m
SANTA GEOTEXTIL	1,177 m

NOTAS

- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

01	COMPROVAÇÃO DE PROJETO ANÁLISE 04/2013	ADALTON	ARQ.	ARQ.
01	COMPROVAÇÃO DA OBRA	ADALTON	ARQ.	ARQ.
01	COMPROVAÇÃO DO PROJETO	ADALTON	ARQ.	ARQ.
01	COMPROVAÇÃO DO PROJETO	ADALTON	ARQ.	ARQ.

ADA
PAVIMENTAÇÃO URBANA: AV. N. S. APARECIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 06.928.888/0001-02

AUTOR DO PROJETO: ADALTON ROQUEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 068.617/0


PROJETO DE DRENAGEM
PLANTA 8 PERFIL LONGITUDINAL

04/05

Anexo IV



2



DETALHE MEIO-FIO TIPO 03

ESPAÇO ÓRGÃOS PÚBLICOS

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA : AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINATURA:
MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Data: 2023.08.21 11:27:44-03'00'

AUTOR DO PROJETO:
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

ASSINATURA:
ADAILTON ROGÉRIO DE
OLIVEIRA:01858885930

Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Data: 2023.08.21 11:27:44-03'00'

PRANCHA: PROJETO PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO E DETALHES

SEQUÊNCIA:
01/0


ARQUIVO:
1152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_PAV-PB-R02.dwg

DESENHO:
I.M.S.

DATA:
MARÇO|2023

ESCALA:
1:100

REVISÃO:
02



Documento assinado digitalmente
gov.br JOELITON SUEMAR LEAL
Data: 26/09/2023 16:37:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE		ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA: AV. NOSSA S. APARECIDA				
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02		ASSINATURA: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA: 04318688917 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA: 04318688917 Data: 2023.09.20 11:52:02 -030		
	AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D		ASSINATURA: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA: 01858885936 Assinado digitalmente por ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Data: 2023.08.21 11:32:19 -030		
	FRANCHA: PROJETO SINALIZAÇÃO PLANTA		SEQUÊNCIA: 01/0		
ARQUIVO: 152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_SIN_PB_R02.dgn		DESENHO: S.M.	DATA: MARÇO/2023	ESCALA: 1:500	REVISÃO: 02



gov.br

Documento assinado digitalmente
JOELITON SUEMAR LEAL
Data: 26/09/2023 16:37:03-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	 PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE	 AD ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA:AV.NOSSA_S_APARECIDA			
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02	ASSINATURA: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Data: 2023.09.20 14:41		
	AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D	ASSINATURA: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:018588859930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:018588859930 Data: 2023.08.21 11:31		
	PRANCHA: PROJETO SINALIZAÇÃO PLANTA	SEQUENCIAL 02		
ARQUIVO: 152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_SIN_PB_R02.dgn	DESENHO: S.M.	DATA: MARÇO/2023	ESCALA: 1:500	REVISÃO: 02



A-01b/ CURVA ACENTUADA Á DIREITA

FUNDO: AMARELO
SETA: PRETO
ORLA: PRETO

PM FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura



A-01a/ CURVA ACENTUADA Á ESQUERDA

FUNDO: AMARELO
SETA: PRETO
ORLA: PRETO




A-02a/ CURVA ACENTUADA Á ESQUERDA

FUNDO: AMARELO
SETA: PRETO
ORLA: PRETO



A-02b/ CURVA ACENTUADA Á DIREITA

FUNDO: AMARELO
SETA: PRETO
ORLA: PRETO



A-21a/ ESTREITAMENTO DE PISTA AO CENTRO

FUNDO: AMARELO
SETA: PRETO
ORLA: PRETO

Documento assinado digitalmente

JOELITON SUEMAR LEAL

Data: 26/09/2023 16:37:03-0300

Verifique em <https://validar.tdi.gov.br>



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO URBANA: AV. NOSSA S. APARECIDA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINATURA:

MARCO ANTONIO
MARCONDES

SILVA:04318688917

Assinado de forma digital p
MARCO ANTONIO MARCON
SILVA:04318688917
Data: 2023.09.20 14:46:18

AUTOR DO PROJETO:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

ASSINATURA:

ADAILTON ROGERIO DE
OLIVEIRA:01858885930

Assinado digitalmente por
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01
Data: 2023.08.21 11:32:51

PRANCHA:

**PROJETO SINALIZAÇÃO
DETALHES**

SEQUENC

03

ARQUIVO:

162-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_SIN_PB_R02.dgn

DESENHO:

S.M.

DATA:


MARÇO|2023

ESCALA:

1:500

REVISÃO:

02



ADAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	 PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE			
	OBRA:		PAVIMENTAÇÃO URBANA :AV.NOSSA_S_APARECIDA	
	PROPRIETÁRIO:		ASSINATURA:	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		MARCO ANTONIO MARCONDES	
	CNPJ: 95.422.986/0001-02		SILVA:04318688917	
AUTOR DO PROJETO:		ASSINATURA:		
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA		ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930		
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D		Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930 Data: 2023.08.21 11:21:4		
PRANCHA:		SEQUENCIA		
PROJETO DE INTERFERÊNCIA		01/c		
PLANTA E DETALHES				
ARQUIVO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	
182-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_INT_PB_R01.dgn	S.M.	MARÇO/2023	1:500	
			REVISÃO:	
			01	



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**



ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO URBANA :AV.NOSSA_S_APARECIDA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINATURA:

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Data: 2023.08.21 11:21:15

AUTOR DO PROJETO:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

ASSINATURA:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930
Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:21:15

FRANCHA:

PROJETO DE INTERFERÊNCIA
PLANTA E DETALHES

SEQUENCIA:

02/0

ARQUIVO:

15Z-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_INT_PB_R01.dgn

DESENHO:

S.M.

DATA:

MARÇO|2023

ESCALA:

1:500


REVISÃO:

01


879,151	879,340	879,525	879,761	880,169	880,169	872
13	14	15				
TANGENTE L = 92,155						
0.11% 40.000m VC	2.57%	2.57% 30.000m VC	0.78%			




ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		RUA ACRÉ, 162 SALA 6 PIÊN / PR CEP 83.860-000 tel.: (41) 3632.1080 9 8805.9627 e-mail: ada@adaengenharia.com.br		
	ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO	GERRY JOSE DOS SANTOS:00482876956	Assinado de forma digital por GERRY JOSE DOS SANTOS:00482876956 Data: 2023.09.26 14:05:59 -03'00'	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. N.S. APARECIDA		
	PROPRIETÁRIO:	ASSINATURA: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Data: 2023.09.20 13:35:10 -03'00'		
	CNPJ: 95.422.986/0001-02			
AUTOR DO PROJETO:	ASSINATURA: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930 Data: 2023.08.21 11:23:50 -03'00'			
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D				
PRANCHA:	SEQUÊNCIA:			
PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL	01/05			
ARQUIVO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	REVISÃO:
152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_GEO-EP-R00.dgn	K.K.	MARÇO 2023	1:500	01



ADA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO	GERRY JOSE DOS SANTOS:00482876956	Assinado de forma digital por GERRY JOSE DOS SANTOS:00482876956 Data: 2023.09.20 14:08:03 -03'00'	RUA ACRE, 162 SALA 6 PIÊN / PR CEP 83.860-000 tel.: (41) 3632.1080 9 8805.9627 e-mail: ada@adaengenharia.com.br
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. N.S. APARECIDA				
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02			ASSINATURA: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Data: 2023.09.20 13:36:14 -03'00'	
	AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D			ASSINATURA: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Data: 2023.08.21 11:23:29 -03'00'	
	PRANCHA: PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL			SEQUENCIA: 02/05	
ARQUIVO: 152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_GEO-EP-R00.dgn		DESENHO: K.K.	DATA: MARÇO/2023	ESCALA: 1:500	REVISÃO: 01



ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO	GERRY JOSE DOS SANTOS:00482876956	Assinado de forma digital por GERRY JOSE DOS SANTOS:00482876956 Dados: 2023.09.25 14:09:32 -03'00'	RUA ACRE, 162 SALA PIÊN / PR CEP 83.860-00 tel.: (41) 3632.1080 9 8805.982 e-mail: ada@adaengenharia.com.br
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA : AV. N.S. APARECIDA				
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02			ASSINATURA: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Dados: 2023.09.20 13:37:08 -03'00'	
	AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D			ASSINATURA: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Data: 2023.08.21 11:23:09 -03'00'	
	PRANCHA: PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL				
	SEQUENCIA: 03/05				
ARQUIVO: 152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_GEO-EP-R00.dgn		DESENHO: K.K.	DATA: MARÇO/2023	ESCALA: 1:500	REVISÃO: 01




ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		GERRY JOSÉ DOS SANTOS:00482876956		Assinado de forma digital por GERRY JOSÉ DOS SANTOS:00482876956 Data: 2023.09.26 14:10:30 -03'00'		RUA ACRE, 162 SAL/ PIÊN / PR CEP 83.860-0 tel.: (41) 3632.1080 9 8805.96 e-mail: ada@adaengenharia.com			
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. N.S. APARECIDA								
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02								
	ASSINATURA: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Data: 2023.09.20 13:38:41								
	AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D								
	ASSINATURA: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA:01858885930 Data: 2023.08.21 21:22:43-0								
PRANCHA: PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL									
SEQUENCIA 04/C									
ARQUIVO: 162-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_GEO-EP-R00.dgn		DESENHO: K.K.		DATA: MARÇO 2023		ESCALA: 1:500		REVISÃO: 01	

										907
										906
										905
										904
										903
										902
										901
907,833	908,000									
80										

ENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SEÇÃO TRANSVERSAL DAS VALAS

Folha 1/20



DIMENSÕES DA VALA

DIÂMETRO (D) - m	LARGURA INFERIOR (LI) - m
UBO Ø 40	0,80 m
UBO Ø 60	1,00 m
UBO Ø 80	1,40 m
UBO Ø 100	1,50 m
UBO Ø 120	1,80 m
UBO Ø 150	2,50 m



RUA ACRE, 162 | SALA 6
PIÊN / PR | CEP 83.860-000
tel.: (41) 3632.1080 | 9 8805.9627
e-mail: ada@adaengenharia.com.br

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO URBANA : AV. N.S. APARECIDA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINATURA:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA: 04318668917
Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA: 04318668917
Data: 2023.09.20 13:24:35 -03'00'

AUTOR DO PROJETO:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

ASSINATURA:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA: 01858885930
Assinado digitalmente por ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA: 01858885930
Data: 2023.08.21 11:27:14 -03'00'

PRANCHA:

PROJETO DETALHES DE DRENAGEM

SEQUENCIA:

01/02

ARQUIVO:

152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_DDR_PB_R00

DESENHO:

K.K.

DATA:

ABRIL/2023



ESCALA:

INDICADA

REVISÃO:

01

MAO IRREGULAR DE
5 FIXADA COM CONCRETO



RUA ACRE, 162 | SALA 6
PIÊN / PR | CEP 83.860-000
tel.: (41) 3632.1080 | 9 8805.9627
e-mail: ada@adaengenharia.com.br

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO URBANA : AV. N.S. APARECIDA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINATURA:
MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:0431868917

Assinado de forma digital por MARCO
ANTONIO MARCONDES
SILVA:0431868917
Data: 2023.09.20 13:19:13 -03'00'

AUTOR DO PROJETO:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

ASSINATURA:
ADAILTON ROGÉRIO DE
OLIVEIRA:01858885930
Data: 2023.08.21 11:26:41 -03'00'

PRANCHA:

PROJETO DETALHES DE DRENAGEM

SEQUENCIA:

02/02

ARQUIVO:

1152-AV_NOSSA_SENHORA_APARECIDA_DDR_PB_R00

DESENHO:

K.K.

DATA:

ABRIL/2023

ESCALA:

INDICADA

REVISÃO:

01