



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102200-39	Nº TransfereGOV Proposta	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Colina/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento da Pavimentação Asfáltica e Passeio Público			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento da Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município de	MUNICÍPIO / UF Colina/SP	BDI 1 24,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento da Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município de Colina/SP									989.620,34	
1.			RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	849.738,05	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL					-	796.588,11	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.1.0.1.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	12.603,42	6,66	BDI 1	8,30	104.608,39	RA
1.1.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	378,10	1.468,70	BDI 1	1.830,15	691.979,72	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.2.			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA					-	5.934,66	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.2.0.1.	SINAPI	101001	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	907,44	5,25	BDI 1	6,54	5.934,66	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.3.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE					-	36.610,85	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.3.0.1.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.619,90	1,24	BDI 1	1,55	36.610,85	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	10.604,43	
1.4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	5.234,06	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.4.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	56,78	37,95	BDI 1	47,29	2.685,13	RA
1.4.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	53,90	37,95	BDI 1	47,29	2.548,93	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.4.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	5.370,37	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
1.4.2.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,10	924,00	BDI 1	1.151,40	2.417,94	RA
1.4.2.2.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	25,20	94,02	BDI 1	117,16	2.952,43	RA
-				-	-			-	-	RA
-				-	-			-	-	RA
-				-	-			-	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102200-39	Nº TransfereGOV Proposta	PROPOSANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Colina/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento da Pavimentação Asfáltica e Passeio Público			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento da Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município de	MUNICÍPIO / UF Colina/SP	BDI 1 24,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento da Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município de Colina/SP									989.620,34	
2.			CALÇADAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES					-	139.882,29	
2.1.			PASSEIO PÚBLICO					-	139.882,29	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.656,48	6,05	BDI 1	7,54	12.489,86	RA
2.1.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	82,82	193,59	BDI 1	241,23	19.978,67	RA
2.1.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	115,95	743,42	BDI 1	926,38	107.413,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Colina/SP
Local
segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Débora Cristina Giro Del Angelo Pinto Neto
CREA/CAU: 5060715069
ART/RRT: 2620251836856