



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091357-21	Nº TransfereGOV 952825	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Colina/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica	MUNICÍPIO / UF Colina/SP	BDI 1 25,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica									227.908,48	
2.			RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	195.520,01	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL					-	182.653,17	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.1.0.1.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.870,95	6,66	BDI 1	8,35	23.972,43	RA
2.1.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,13	1.468,70	BDI 1	1.842,34	158.680,74	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.2.			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA					-	1.362,22	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.2.0.1.	SINAPI	101001	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	206,71	5,25	BDI 1	6,59	1.362,22	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.3.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE					-	10.289,64	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.3.0.1.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.583,90	2,21	BDI 1	2,77	7.157,40	RA
2.3.0.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.796,64	0,89	BDI 1	1,12	3.132,24	RA
2.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.214,98	
2.4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	442,68	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.4.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1,60	37,95	BDI 1	47,60	76,16	RA
2.4.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	7,70	37,95	BDI 1	47,60	366,52	RA
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.4.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	772,30	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
2.4.2.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	924,00	BDI 1	1.159,07	347,72	RA
2.4.2.2.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,60	94,02	BDI 1	117,94	424,58	RA
-				-	-			-	-	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091357-21	Nº TransfereGOV 952825	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Colina/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica	MUNICÍPIO / UF Colina/SP	BDI 1 25,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica									227.908,48	
-				-	-			-	-	RA
-				-	-			-	-	RA
3.			CALÇADAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES					-	32.388,47	
3.1.			PASSEIO PÚBLICO					-	32.388,47	
-	SINAPI			-	-			-	-	RA
3.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	380,93	6,05	BDI 1	7,59	2.891,26	RA
3.1.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	19,05	193,59	BDI 1	242,84	4.626,10	RA
3.1.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	26,67	743,42	BDI 1	932,55	24.871,11	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Colina/SP  
Local  
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Débora Cristina Giro Del Angelo Pinto Neto  
CREA/CAU: 5060715069  
ART/RRT: 2620251870198