



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 09032025-2-088229 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação Asfáltica | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 01-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana/ Pavimentação e Qualificação Viária | MUNICÍPIO / UF Colina/SP | BDI 1 23,16% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana/ Pavimentação e Qualificação Viária | | | | | | | | | 549.045,79 | |
| 1. | | | INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 480.271,03 | |
| 1.1. | | | GUIAS E SARJETAS | | | | | - | 46.023,95 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 590,81 | 57,47 | BDI 1 | 70,78 | 41.817,53 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 52,60 | 64,93 | BDI 1 | 79,97 | 4.206,42 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | - | 433.022,75 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 3.204,64 | 1,55 | BDI 1 | 1,91 | 6.120,86 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 480,70 | 9,67 | BDI 1 | 11,91 | 5.725,14 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.377,70 | 9,00 | BDI 1 | 11,08 | 15.264,92 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.643,90 | 1,28 | BDI 1 | 1,58 | 15.237,36 | RA |
| 1.2.5. | CDHU | 54.03.240 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3.204,64 | 12,98 | BDI 1 | 15,99 | 51.242,19 | RA |
| 1.2.6. | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 3.204,64 | 6,65 | BDI 1 | 8,19 | 26.246,00 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 160,23 | 1.493,89 | BDI 1 | 1.839,87 | 294.802,37 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 384,55 | 5,42 | BDI 1 | 6,68 | 2.568,79 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.009,57 | 1,28 | BDI 1 | 1,58 | 15.815,12 | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 09032025-2-088229 | Nº TransfereGOV 0 | PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação Asfáltica | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 01-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana/ Pavimentação e Qualificação Viária | MUNICÍPIO / UF Colina/SP | BDI 1 23,16% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana/ Pavimentação e Qualificação Viária | | | | | | | | | 549.045,79 | |
| 1.3. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | | | | - | 469,97 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 1,80 | 40,17 | BDI 1 | 49,47 | 89,05 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 7,70 | 40,17 | BDI 1 | 49,47 | 380,92 | RA |
| 1.4. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | | | | | - | 754,36 | |
| 1.4.1. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,30 | 924,00 | BDI 1 | 1.138,00 | 341,40 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 3,60 | 93,14 | BDI 1 | 114,71 | 412,96 | RA |
| 2. | | | CALÇADAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES | | | | | - | 68.774,76 | |
| 2.1. | | | PASSEIO PÚBLICO | | | | | - | 68.774,76 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 958,54 | 0,73 | BDI 1 | 0,90 | 862,69 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 47,93 | 196,66 | BDI 1 | 242,21 | 11.609,13 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 67,10 | 681,30 | BDI 1 | 839,09 | 56.302,94 | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |
| - | | | | - | - | | | - | - | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 09032025-2-088229 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação Asfáltica | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 01-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana/ Pavimentação e Qualificação Viária | MUNICÍPIO / UF Colina/SP | BDI 1 23,16% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Infraestrutura Urbana/ Pavimentação e Qualificação Viária | | | | | | | | | 549.045,79 |

| |
|---|
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |

Colina/SP
Local
terça-feira, 17 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Débora Cristina Giro Del Angelo Pinto Neto
CREA/CAU: 5060715069
ART/RRT: 2620260631099

RECURSO
↓