

MUNICÍPIO DE PONTAL

PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PONTAL - SP

CDHU - BOLETIM 196 DESONERADO / SINAPI 01/2025 / SIURB INFRA 07-2024

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
		PAVIMENTAÇÃO				
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.374,46
CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	193,90	872,55
CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	2.047,90	1,71	3.501,91
	2.0	MOVIMENTO DE TERRA				11.622,64
CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	1.344,03	5,32	7.150,24
CDHU	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	120,00	20,36	2.443,20
CDHU	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	120,00	16,91	2.029,20
	3.0	GUIAS E SARJETAS				42.924,26
CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	352,33	8,32	2.931,39
CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	157,35	3,52	553,87
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	7,87	208,60	1.641,68
CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrudado no local, sem concreto	M3	38,68	381,90	14.771,89
CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	38,68	595,28	23.025,43


→

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	4.0	PAVIMENTAÇÃO				147.919,05
CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.344,03	3,52	4.730,99
CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	201,60	269,71	54.373,54
CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.344,03	12,89	17.324,55
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.344,03	6,45	8.668,99
CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	40,32	1.558,06	62.820,98
	5.0	CALÇADAS				41.072,22
CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	703,87	3,52	2.477,62
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 CR 639,40 IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	42,23	639,40	27.001,86
CDHU	11.16.220	AF_08/2022 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	703,87	16,47	11.592,74
		RECAPE				
	6.0	RECAPE				633.607,18
CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	2.356,00	14,13	33.290,28
CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	7.106,00	0,74	5.258,44
CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	70,68	1.280,96	90.538,25
SIURB	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	Unid	7,00	174,20	1.219,40
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	9.462,00	6,45	61.029,90
CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	283,86	1.558,06	442.270,91

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				5.568,07
CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	2,00	1.631,20	3.262,40
CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	28,40	30,83	875,57
CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	2,00	67,90	135,80
SINAPI	102.509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE D M2 CR 36,77 E RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	35,20	36,77	1.294,30
TOTAL						R\$ 887.087,88

TOTAL GERAL COM BDI DE 23%					R\$ 1.091.118,09
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

PONTAL, 26 de Março de 2025



ÉDIO QUARANTA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0600870441

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL