



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 953208-2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE FEDERAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PONTAL - SP	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.048.093,80	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS					-	1.048.093,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.588,00	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	470,08	BDI 1	573,50	4.588,00	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	991.066,69	
1.2.1.	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	18.511,06	0,86	BDI 1	1,05	19.436,61	RA
1.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	18.511,06	6,47	BDI 1	7,89	146.052,26	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	470,53	1.438,17	BDI 1	1.754,57	825.577,82	RA
1.3.			CALÇADAS					-	22.655,30	
1.3.1.	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	290,82	3,54	BDI 1	4,32	1.256,34	RA
1.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	14,54	196,06	BDI 1	239,19	3.477,82	RA
1.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,36	650,71	BDI 1	793,87	16.163,19	RA
1.3.4.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	11,52	125,08	BDI 1	152,60	1.757,95	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	12.992,89	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	276,68	38,49	BDI 1	46,96	12.992,89	RA
1.5.			DRENAGEM					-	16.790,92	
1.5.1.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	51,05	163,60	BDI 1	199,59	10.189,07	RA
1.5.2.	SIURB_INFRA	6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	29,00	186,60	BDI 1	227,65	6.601,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 01-2025 / CDHU 196 (11-2024) / SIURB 07-2024. LEVANTAMENTO FORNECIDO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 953208-2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE FEDERAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PONTAL - SP	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									1.048.093,80

PONTAL - SP
Local

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: CÉSAR AUGUSTO SABINO
CREA/CAU: 5070797486
ART/RRT: 0

RECURSO
←