



REFORMA DA COZINHA - ESCOLA IDA VENTURELI MENGUAL
RUA VALMIR RIBEIRO, N.º 34, BAIRRO ORLANDO FONSECA, CEP 14182-374

Fontes Licitada: SINAPI (09-2025) CDHU 199 (08-2025) - SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇOS: 22,23% - BDI INSUMOS: 17,72%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Qntd.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DE COZINHA EM ESCOLA PÚBLICA									
1.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 2.833,41
1.1.1.1	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira	UN	3,00	R\$ 8,61	22,23%	R\$ 10,53	R\$ 31,58
1.1.1.2	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	1,00	R\$ 25,18	22,23%	R\$ 30,78	R\$ 30,78
1.1.1.3	CDHU	04.08.040	Retirada de batentes em madeira	M	5,00	R\$ 1,93	22,23%	R\$ 2,36	R\$ 11,80
1.1.1.4	CDHU	04.08.100	Retirada de bancadas (2x cozinha, 1x área externa)	M2	4,58	R\$ 22,66	22,23%	R\$ 27,70	R\$ 126,86
1.1.1.5	CDHU	04.20.040	Remoção de luminárias	UN	2,00	R\$ 4,54	22,23%	R\$ 5,55	R\$ 11,10
1.1.1.6	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	80,00	R\$ 13,63	22,23%	R\$ 16,66	R\$ 1.332,80
1.1.1.7	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 2 caçambas de 4 M3	M3	8,00	R\$ 131,77	22,23%	R\$ 161,06	R\$ 1.288,50
1.2.			PISOS E REVESTIMENTOS						R\$ 16.011,70
1.2.1.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	56,00	R\$ 7,67	22,23%	R\$ 9,38	R\$ 525,06
1.2.1.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	56,00	R\$ 24,63	22,23%	R\$ 30,11	R\$ 1.685,94
1.2.1.3	CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (PAREDES)	M2	56,00	R\$ 131,71	22,23%	R\$ 160,99	R\$ 9.015,44
1.2.1.4	SINAPI	87.298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	1,20	R\$ 628,26	22,23%	R\$ 767,92	R\$ 921,51
1.2.1.5	CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (PISO)	M2	24,00	R\$ 131,71	22,23%	R\$ 160,99	R\$ 3.863,76
1.3.			BANCADAS						R\$ 14.809,58
1.3.1.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2		R\$ 7,67	22,23%	R\$ 9,38	R\$ -
1.3.1.2	CDHU	44.06.470	Cuba em aço inoxidável simples de 60 x 40 x 30 cm	UN	3,00	R\$ 1.352,05	22,23%	R\$ 1.652,61	R\$ 4.957,83
1.3.1.3	CDHU	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	3,00	R\$ 84,04	22,23%	R\$ 102,72	R\$ 308,17
1.3.1.4	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	3,00	R\$ 32,15	22,23%	R\$ 39,30	R\$ 117,89
1.3.1.5	CDHU	44.20.620	Válvula americana	UN	3,00	R\$ 65,29	22,23%	R\$ 79,80	R\$ 239,41
1.3.1.6	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	7,25	R\$ 1.036,63	22,23%	R\$ 1.267,07	R\$ 9.186,28
1.4.			COMPLEMENTOS						R\$ 4.997,96
1.4.1.1.	CDHU	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura de 5,0 cm	M	20,00	R\$ 25,33	22,23%	R\$ 30,96	R\$ 619,22
1.4.1.1.	CDHU	23.20.600	Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosquiteira	M2	1,00	R\$ 1.211,65	22,23%	R\$ 1.481,00	R\$ 1.481,00
1.4.1.1.	CDHU	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	5,00	R\$ 56,55	22,23%	R\$ 69,12	R\$ 345,61
1.4.1.1.	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	1,60	R\$ 524,18	22,23%	R\$ 640,71	R\$ 1.025,13
1.4.1.1.	SINAPI-I	38.193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	R\$ 3,72	17,72%	R\$ 4,38	R\$ 8,76
1.4.1.1.	CDHU	25.20.020	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em poliamida (nylon) e requadro em alumínio	M2	5,18	R\$ 239,79	22,23%	R\$ 293,10	R\$ 1.518,24
1.5.			PINTURA						R\$ 1.453,90
1.5.1.1	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	10,36	R\$ 38,55	22,23%	R\$ 47,12	R\$ 488,16
1.5.1.2	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	24,00	R\$ 32,92	22,23%	R\$ 40,24	R\$ 965,74
1.6.			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 466,44
1.6.1.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	24,00	R\$ 15,90	22,23%	R\$ 19,44	R\$ 466,44
TOTAL									R\$ 40.572,99

Pontal/SP sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
Local Data

Responsável Técnico
Nome: CÉSAR AUGUSTO SABINO
CREA/CAU: 5070797486
Diretor do Departamento de Engenharia