



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTAL-SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO</b>									<b>313.323,89</b>	
<b>1.</b>			<b>FECHAMENTO LATERAL</b>					-	<b>313.323,89</b>	
<b>1.1.</b>			<b>MURO DE ARRIMO E VEDAÇÃO</b>					-	<b>199.648,48</b>	
1.1.1.	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	170,00	75,31	BDI 1	92,05	15.648,50	RA
1.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	28,40	593,27	BDI 1	725,15	20.594,26	RA
1.1.3.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	312,00	129,02	BDI 1	157,70	49.202,40	RA
1.1.4.	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	255,00	82,72	BDI 1	101,11	25.783,05	RA
1.1.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	6,93	577,42	BDI 1	705,78	4.891,06	RA
1.1.6.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	85,44	235,35	BDI 1	287,67	24.578,52	RA
1.1.7.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	368,19	12,51	BDI 1	15,29	5.629,63	RA
1.1.8.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.312,72	11,28	BDI 1	13,79	18.102,41	RA
1.1.9.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	668,96	6,82	BDI 1	8,34	5.579,13	RA
1.1.10.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	668,96	22,01	BDI 1	26,90	17.995,02	RA
1.1.11.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	668,96	12,85	BDI 1	15,71	10.509,36	RA
1.1.12.	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	1,15	807,56	BDI 1	987,08	1.135,14	RA
<b>1.2.</b>			<b>GRADIL</b>					-	<b>74.773,81</b>	
1.2.1.	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2	94,17	649,62	BDI 1	794,03	74.773,81	RA
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>38.901,60</b>	
1.3.1.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	668,96	31,15	BDI 1	38,07	25.467,31	RA
1.3.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	188,34	58,36	BDI 1	71,33	13.434,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTAL-SP	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO</b>									<b>313.323,89</b>

PONTAL-SP  
**Local**

quarta-feira, 14 de junho de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LEONARDO LASCALA MARI  
**CREA/CAU:** A-190505-8  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←