



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 40 CARNEIRAS DUPLAS COM 4 SEPULTURAS (PERPÉTUA)			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 40 CARNEIRAS DUPLAS COM 4	MUNICÍPIO / UF PONTAL/SP	BDI 1 27,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 40 CARNEIRAS DUPLAS COM 4 SEPULTURAS (PERPÉTUA 41180 A 4219)									266.564,08	
1.			CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS					-	266.564,08	
1.1.			CARNEIRAS					-	232.634,19	
1.1.1.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,96	215,62	BDI 1	274,87	1.638,24	RA
1.1.2.	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	14,96	543,58	BDI 1	692,96	10.366,62	RA
1.1.3.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	14,96	86,19	BDI 1	109,88	1.643,73	RA
1.1.4.	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	1.011,20	72,85	BDI 1	92,87	93.909,31	RA
1.1.5.	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	404,80	150,04	BDI 1	191,27	77.426,50	RA
1.1.6.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1.011,20	7,21	BDI 1	9,19	9.294,25	RA
1.1.7.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	1.295,20	23,23	BDI 1	29,61	38.355,54	RA
1.2.			EXECUÇÃO DE TAMPAS					-	28.575,46	
1.2.1.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	12,00	86,19	BDI 1	109,88	1.318,50	RA
1.2.2.	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	12,00	543,58	BDI 1	692,96	8.315,47	RA
1.2.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.510,00	9,84	BDI 1	12,54	18.941,49	RA
1.3.			REATERRO					-	5.354,43	
1.3.1.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	477,84	8,79	BDI 1	11,21	5.354,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CDHU 200 (11-2025) COM DESONERAÇÃO

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTAL/SP
Local
terça-feira, 10 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CÉSAR AUGUSTO SABINO
CREA/CAU: 5070797486
ART/RRT: 0

RECURSO
↓